

8 JUN 2004

P2DT-N-ou10g best
ZL 5572 X

NOTA VAN INLICHTINGEN bij bestek nr. ZL-5572

Met 4 tekeningen

Directoraat-Generaal
Rijkswaterstaat
Directie Zeeland

Voor echt erkend,



Nota van inlichtingen behorend bij besteknr. ZL-5572 verstrekt aan gegadigden voor het vervangen van de glooiingconstructie "Voorland nummer 10" ter plaatse van het buitentalud van de Hoofdplaatpolder, tussen dp 4 + 12 m en dp 32 + 90 m, met bijkomende werken in de gemeente Sluis.

Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld.

1. Mag de vrijkomende klei uit de Deltadijk ook worden hergebruikt, zo ja zijn er ook keuringsrapporten voor?
De klei wordt hergebruikt volgens artikel 63.1.1 nieuw lid 8, zie de hierna volgende wijzigingen.
2. Locaties overig zand verwerken zijn op de overzichtstekeningen aangegeven, maar is er nog een eis aan de hoogte van de aanvulling?
Op de bij de nota gevoegde tekeningen, te weten blad 30, 31 en 32 is dit aangegeven.

In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

- Overall waar in het bestek "ZL-5572" staat moet worden gelezen "ZLR-5572".
- Blz. 5 artikel 14.3 lid 2: in de 2^e regel van dit lid vervalt "en lid 2".
- Blz. 10 artikel 63.1.1 lid 8 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid 8 luidende als volgt: "De, na aanvulling, resterende vrijgekomen klei uit de Deltadijk gelijkmatig verwerken als extra aanvulling op het nieuw te maken profiel van de Deltadijk in een maximale laagdikte van 0,30 m."
- Blz. 12 artikel 63.3.4 lid 5, in de 2^e regel vervalt "63.3.2.2" en wordt vervangen door "63.3.3 lid 2".
- Blz. 26 artikel 92.40, in de 1^e regel vervalt "9" en wordt vervangen door "8". In de 17^e regel vervalt "8 %" en wordt vervangen door "10 %". De 18^e en de 19^e regel vervallen.
- Blz. 22 na artikel 66.1.2 wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidende als volgt:
66.2 Prestatie-eisen afrastering

66.2.1 Eisen algemeen. Afrastering.

1. De bestaande afrastering opnemen en tijdelijk herplaatsen halverwege het bovenbeloop. Na afloop van de werkzaamheden de herplaatste afrastering verwijderen. De vrijkomende materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben.
2. Na het afronden van de werkzaamheden dient een nieuwe afrastering geplaatst te worden, overeenkomstig artikel 66.2.2.

66.2.2 Eisen gesteld aan het materiaal. Afrastering.

1. De nieuw te plaatsen afrastering dient te bestaan uit de volgende onderdelen:
 - Palen van tamme kastanje lang 1,80 m, diameter 0,10/0,12 m
Paalafstand 2,50 m h.o.h.
Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,10 m
Palen te lood aanbrengen
Om de 50 m 2 stuks schoorpalen aanbrengen
 - Schapengaas, zwaar Ursus, type Bezinal 100/10/15
 - 1 puntdraad nr. 12



008513 2004 PZDT-B-04189 best

dijkvaNota van inlichtingen ZL 5572 Voorland Nummer E

Op de tekeningen worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

- Blad 5, ZLRW 2004-1054, DAB 10 cm moet zijn DAB 4 cm op GAB 6 cm. In de van toepassing zijnde dwarsprofielen is dit wel correct aangegeven.
- Blad 16, ZLRW 2004-1065, Detail 10 moet zijn detail 11 en detail 11 moet zijn detail 12.
- Blad 23, ZLRW 2004-1072, vervalt en wordt vervangen door blad 23A, ZLRW 2004-1082.
- Blad 25, ZLRW 2004-1074, aan de tekst "opnemen en herzetten basaltbetonblokken dik 0,20 op steenslag 16/32 mm dik 0,10" toevoegen "op geotextiel type 1".
- Blad 30, ZLRW 2004-1079, Suppletie van strandje Hoofdplaat, wordt toegevoegd.
- Blad 31, ZLRW 2004-1080, Suppletie van strandje Nummer Eén, wordt toegevoegd.
- Blad 32, ZLRW 2004-1081, Suppletie van strandje Port Scaldis, wordt toegevoegd.

Voorts worden volgende inlichtingen verstrekt:

- Blz. 9 artikel 61.2.2 lid 6, de periode juli ~~tot~~ augustus geldt zowel voor het jaar 2004 als voor het jaar 2005.
- In het depot Perkpolder in Zeeuws Vlaanderen is ca. 1200 m² basalt 24/28 cm beschikbaar. Andere ter beschikking te stellen materialen dienen betrokken te worden uit depot Windmolen nabij Borssele.
- Blz. 23 artikel 92.3, de punten a t/m c zijn stoppunten. Bij punt c dient vermeld te worden dat de directie toestemming geeft om de werkzaamheden te vervolgen na aanbrengen van de breuksteen maar voor het aanbrengen van de penetratie.
- Blz. 31 artikel 93.9, de periode zoals vermeld in artikel 61.2.2 lid 6 ondervangt dit.

Op de dag van inlichtingen zijn de volgende documenten getoond:

- ✓ Model bankgarantie

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 2^e juni 2004

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
namens deze

De Hoofdingenieur-Directeur van het
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat,
Directie Zeeland,
namens deze

De Directeur van de Hoofdafdeling Realisatie Werken en Diensten,

get. dr. A.P.M.A. Vonck

Voor eensluidend afschrift:

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
namens deze

De Hoofdingenieur-Directeur van het
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat,
Directie Zeeland,
namens deze

De Directeur van de Hoofdafdeling Realisatie Werken en Diensten,



dr. A.P.M.A. Vonck