



003690 1999 PZDT-B-99365 inv

oorddetailadvies natuurwaarden havendammen Wal



De consequentie voor de constructie-alternatieven is de volgende.

Getijdenzone: Door gebrek aan recente gegevens van de zuidelijke havendam wordt voor dat deel de Milieu-inventarisatie aangehouden, voor de noordelijke havendam treedt een kleine wijziging op.

Op het noordelijke deel komen zowel voor herstel als verbetering van de natuurwaarden constructie-alternatieven uit de categorieën 'goed' of 'redelijk goed' in aanmerking. Op het zuidelijke deel geldt feitelijk minimaal de categorie 'voldoende' bij herstel, en (redelijk) goed bij verbetering van natuurwaarden. Omdat de aangetroffen begroeiing aan de buitenzijde voor Westerschelde-begrippen vrij bijzonder is, wordt voorgesteld daar de categorie 'goed' toe te passen, concreet in de vorm van betonzuilen met een ecotoplaag. Omdat de kenmerken van het watermilieu voor beide dammen niet verschillen, wordt voorgesteld beide havendammen uniform te behandelen.

Aan de binnenzijde van de dammen leiden de havenactiviteiten zoals genoemd tot opwerveling van slib en kleinere mogelijkheden voor de flora en fauna. Hier geldt geen bijzondere voorkeur voor ecozuilen, en komt de categorie 'redelijk goed' in aanmerking.

Zone boven GHW: De aangetroffen begroeiing van zoutplanten suggereert hogere potenties bij aanpassing van de steenbekleding. Geadviseerd wordt een keuze te maken uit de categorie 'redelijk goed'. Gezien de geringe hoogte van de havendammen en de technische wens om zo min mogelijk overgangsconstructies te creëren, wordt aanbevolen de constructie in de getijdenzone door te zetten tot de gewenste hoogte. Aan de buitenzijde zijn dit bij voorkeur ecozuilen, aan de binnenzijde desgewenst andere constructies uit de categorie 'redelijk goed', bijvoorbeeld basalt- of betonzuilen, betonblokken met veel open ruimten of open steenasfalt.

Tot slot: het dijkvak heeft geen waarde voor vogels.

Ik hoop hiermee voldoende informatie gegeven te hebben ten behoeve van de voorbereiding van dit dijkvak. Uiteraard ben ik beschikbaar voor eventuele vragen of overleg.

Hoogachtend,
de Hoofdingenieur-directeur,
namens deze,





