

NOTA VAN INLICHTINGEN bij bestek nr. ZL-4569

Met 1 bijlage en een inschrijvingsstaat

Directoraat-Generaal
Rijkswaterstaat
Directie Zeeland

Nota van inlichtingen behorend bij besteknr. ZL-4569 verstrekt aan gegadigden voor het vervangen van de glooiingconstructie ter plaatse van het buitentalud van de Ser Arendspolder tussen dp 329 + 63 m en dp 349 + 18 m met bijkomende werken in de gemeente Montenisse.

Door gegadigden zijn geen schriftelijke vragen gesteld.

In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

2. B E S C H R I J V I N G

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

05. BIJLAGEN

- Bijlage 1, tekening aan te leggen depot nabij Molenpolder.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

Voor echt erkend,
de hoofdingenieur-directeur
n.d. het hoofd van de onderafdeling
Contractzaken.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6				
111010			Verwijderen bekleding.			
			De hoeveelheid resultaatsverplichting "6500 m2"			
			wordt vervangen door "5750 m2"			
			De laatste 3 regels van deze post komen te vervallen			
111070			Verwijderen bekleding.			
			Deficode 7 (de laatste 3 regels) vervalt en wordt			
			vervangen door deficode 3 "Vrijgekomen materialen			
			vervoeren naar depot De Griete nabij Terneuzen, rijafstand ca. 7 km"			
111090	527102		Verwijderen bekleding.	m2	750,00	V
			Bermconstructie van dp 324 m tot dp 350 m			
		3.	Cement gebonden vlakke betonblokken, afmeting elk,			
			0,50 x 0,5 x 0,20 m (ca. 3000 st)			
		1.	Geheel boven water			
	9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot De Griete nabij Terneuzen, rijafstand ca. 7 km				



004718 2000 PZDT-N-00037 uitv
en miContract zI 4569 Ser Arendspolder nota van inlichti

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6				
313013			Steen of steenachtig materiaal verwerken in bekleding In de 3e regel na "steenslag 14/32 mm" toevoegen "er is gerekend met een volumegewicht van 1,8 ton/m3" In de 6e regel wordt "(1,68 ton per m1)" vervangen door "(1,89 ton per m1)" In de 8e regel wordt "6,4 ton per m1" vervangen door "7,2 ton per m1" De hoeveelheid bouwstof "5867 ton" wordt vervangen door "6600 ton"			
313015			Afwerken glooiing van betonelementen. In de 3e regel wordt de tekst "sortering afhankelijk van toe te passen betonelementen" vervangen door "5/32 mm"			
313023			Steen of steenachtig materiaal verwerken in bekleding. In de 3e regel na "steenslag 14/32 mm" toevoegen "er is gerekend met een volumegewicht van 1,8 ton/m3" In de 6e regel wordt "(1,68 ton per m1)" vervangen door "(1,89 ton per m1)" In de 8e regel wordt "6,4 ton per m1" vervangen door "7,2 ton per m1" De hoeveelheid bouwstof "4129 ton" wordt vervangen door "4645 ton"			
313025			Afwerken glooiing van betonelementen. In de 3e regel wordt de tekst "sortering afhankelijk van toe te passen betonelementen" vervangen door "5/32 mm"			
313033			Steen of steenachtig materiaal verwerken in bekleding. In de 3e regel na "steenslag 14/32 mm" toevoegen "er is gerekend met een volumegewicht van 1,8 ton/m3" In de 6e regel wordt "(1,71 ton per m1)" vervangen door "(1,92 ton per m1)" In de 8e regel wordt "2,56 ton per m1" vervangen door "2,88 ton per m1" De hoeveelheid bouwstof "3068 ton" wordt vervangen door "3450 ton"			
313035			Afwerken glooiing van betonelementen. In de 3e regel wordt de tekst "sortering afhankelijk van toe te passen betonelementen" vervangen door "5/32 mm"			
315040			Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel In de 3e regel vervalt "ca." In de 4e regel na "verhardingslaag" toevoegen "er is gerekend met een volumegewicht van 1,8 ton/m3"			

Nota van Inlichtingen bestek ZL-4569

Herstellen glooingen
Ser Arendpolder

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6				
315050			Uitvullen verhardingslaag van steenmengsel. In de 5e regel na "verhardingslaag" toevoegen "er is gerekend met een volumegewicht van 1,8 ton/m3"			
315060			Aanbrengen profileerlaag van steenmengsel. In de 6e regel na "verhardingslaag" toevoegen "er is gerekend met een volumegewicht van 1,8 ton/m3"			
412040			Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- mengsel In de 3e regel vervalt "ca." In de 4e regel na "verhardingslaag" toevoegen "er is gerekend met een volumegewicht van 1,8 ton/m3"			
412050			Uitvullen verhardingslaag van steenmengsel. In de 5e regel na "verhardingslaag" toevoegen "er is gerekend met een volumegewicht van 1,8 ton/m3"			
412060			Aanbrengen profileerlaag van steenmengsel. In de 6e regel na "verhardingslaag" toevoegen "er is gerekend met een volumegewicht van 1,8 ton/m3"			
423			AANLEGGEN DEPOT BETONBLOKKEN NABIJ MOLENPOLDER			
423010	639999		Depotlokatie inrichten t.b.v opslag betonblokken Zie bijlage 1, tekening aan te leggen depot nabij Molenpolder Egaliseren van de landbouwgrond voor depotlokatie, aanbrengen van kunststoffilterdoek, aanbrengen van zand en het leggen van vlakke vloer van betonelementen (incl. rijbanen en toegangen) vrijgekomen volgens bestekspostnr. 111010 en 111020	m2	7631,00	V
423011	221131		Egaliseren. Landbouwgrond egaliseren Totale oppervlakte: 7631 m2 Lichte egalisatie Egaliseren tot horizontaal en vlak afwerken Toegestane positieve afwijking 0,05 m Toegestane negatieve afwijking 0,05 m			
423012	999999		Aanbrengen kunststoffilterdoek t.b.v. te maken depot Na het egaliseren kunststoffilter aanbrengen Kunststoffilterdoek geotextiel non-woven Overlap minimaal 0,50 m	m2		8395,00 L

Nota van Inlichtingen bestek ZL-4569

Herstellen glooingen
Ser Arendpolder

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6					
423013	220303		Grond verwerken in terreinophoging.				
			Grondsoort: plaatsand	m3		1527,00	L
		1.	Hoogte gemiddeld 0,20 m				
		.1.	Zonder overhoogte				
		.3.	Oppervlakte 7631 m2				
		.1.	Toegestane positieve afwijking 0,02 m				
		.1	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m				
423014	999999		Aanbrengen betonblokken t.b.v. vloer te maken				
			betonblokkendepot				
			Aaneengesloten leggen				
			Betonblokken vrijgekomen volgens bestekspost				
			nr. 111010 en 111020 (7631 m2)				
423020	255102		Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie-	m	22,00	V	
			buis -				
			Zie bijlage 1, tekening aan te leggen depot nabij				
			Molenpolder				
			Inclusief landbouwdam				
			Duiker aan 2 zijden verlengen				
			Fundering:				
		1.	In dam, inclusief grondwerk				
		.1.	Verlagen waterstand niet toegestaan				
		.9.	Lengte: 22 m				
.1.	Ronde buis: nominale middellijn 500 mm						
		.2	Uiteinden duiker: mof- en spie-eind				

3. B E P A L I N G E N

HFD PAR ART LID
STK

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

02 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor tot 40 % van de betalingen niet eerder dan 1 februari 1999 te verrichten. Hieraan kunnen door de aannemer geen rechten op bijbetaling of schadevergoeding worden ontleend, behoudens die op vergoeding van de wettelijke rente, met inachtneming van het gestelde in de U.A.V. 1989.

03 Verrekening van de rente vindt plaats op afzonderlijke declaratie. Paragraaf 45, lid 02 van de U.A.V. 1989 is hierop niet van toepassing.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

02 De aannemer dient de volgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen af te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

HFD PAR ART LID
STK

Betonelementen (Hydroblock) volgens bestekspostnr. 313014 bij Haringman te Goes.

- 05 De ter beschikking te stellen betonelementen worden ter beschikking gesteld op het opslagterrein van de onder lid 02 vermelde producent/leverancier. Vanaf 1 mei 1998 zijn alle betonelementen beschikbaar. Het transport naar de plaats van verwerking van de betonelementen is voor rekening en risico van de aannemer. De aannemer is verantwoordelijk voor het tijdig, op de plaats van verwerking, aanwezig zijn van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde betonelementen.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 01 ALGEMEEN

- 02 Het grondwerk op de buitenberm dient vrij van puin en steenslag opgeleverd te worden.

31 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERHARDINGEN

31 52 EISEN EN UITVOERING VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

31 52 02 TOE TE PASSEN FUNDERINGSMATERIAAL ONDERHOUDSSTROOK.

- 01 In plaats van fosforslakken voor een ongebonden verhardingslaag, sortering 0/40 mag voor de fundering van de onderhoudsstrook tevens gecertificeerde betonpuin, sortering 0/40, worden toegepast.

Voorts worden de volgende inlichtingen verstrekt:

Inschrijvers worden erop geattendeerd dat het bij de inschrijving te voegen ISO 9001 of ISO 9002 certificaat gewaarmerkt en gedateerd dient te zijn.

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 20e maart 1998

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
De Hoofdingenieur-Directeur,
namens deze,
Het Hoofd van de Hoofdafdeling Waterhuishouding en Waterkeringen.

get. ir. A. Hoekstra

Nota van Inlichtingen bestek ZL-4569

Herstellen glooingen
Ser Arendpolder


Voor eensluidend afschrift:

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,

De Hoofdingenieur-Directeur,
namens deze,

Het Hoofd van de Hoofdafdeling Waterhuishouding en Waterkeringen.

ir. A. Hoekstra



Behoort bij nota van inlichtingen bestek ZL-4569

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 1995) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

..... 1)
Gevestigd te 2)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.

Nota van Inlichtingen bestek ZL-4569

Herstellen glooingen
Ser Arendpolder

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN GULDENS	TOTAAL BEDRAG IN GULDENS
1	VERWIJDEREN GLOOIINGCONSTRUCTIE.				
111	VERWIJDEREN BEKLEDING.				
111010	Verwijderen bekleding, betonblokken dik 0,20 m.	m2	5750,00	V	
111020	Verwijderen bekleding, betonblokken dik 0,20 m.	m2	17235,00	V	
111030	Verwijderen bekleding, diaboolblokken	m2	4894,00	V	
111040	Verwijderen bekleding, diverse betonblokken.	m2	1404,00	V	
111050	Verwijderen bekleding, basalt.	m2	577,00	V	
111060	Verwijderen bekleding, diverse soorten natuursteen	m2	9520,00	V	
111070	Verwijderen bekleding, koperslakblokken	m2	305,00	V	
111080	Verwijderen bekleding, betonblokken dik 0,20 m.	m2	360,00	V	
111090	Verwijderen bekleding, betonblokken dik 0,20 m.	m2	750,00	V	
113	VERWIJDEREN OPSLUITCONSTRUCTIES.				
113010	Verwijderen van opsluitbanden.	m	1955,00	V	
113020	Verwijderen van opsluitbanden.	m	1955,00	V	
113030	Verwijderen van opsluitbanden, incl. perkoenpalen.	m	1799,00	V	
113040	Doordrukken perkoenpalen.	m	3228,00	V	
2	GRONDWERK				
211010	Grond ontgraven uit bekleding.	m3	4380,00	V	
211020	Grond ontgraven uit bekleding.	m3	8144,00	V	
3	AANBRENGEN GLOOIINGCONSTRUCTIE.				
311	AANBRENGEN TEENCONSTRUCTIE.				
311010	Aanbrengen teenconstructie.	m	1955,00	V	
312	AANBRENGEN KREUKELBERM.				
312010	Aanbrengen kreukelberm.	m	1237,00	V	

Nota van Inlichtingen bestek ZL-4569

Herstellen glooingen
Ser Arendpolder

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN GULDENS	TOTAAL BEDRAG IN GULDENS
312020	Aanbrengen kreukelberm.	m	718,00	V	
313	AANBRENGEN BEKLEDING.				
313010	Aanbrengen betonelementen, h. 0,35 m, 2700 kg/m3	m2	15000,00	V	
313020	Aanbrengen betonelementen, h. 0,35 m, 2700 kg/m3	m2	10545,00	V	
313030	Aanbrengen betonelementen, h. 0,35 m, 2700 kg/m3	m2	12745,00	V	
315	BERMCONSTRUCTIE.				
315010	Grond ontgraven uit cunet.	m3	1104,00	V	
315020	Profileren van oppervlakken.	m2	8450,00	V	
315030	Aanbrengen kunststoffilterdoek.	m2	11161,00	V	
315040	Aanbrengen laag ongebonden steenmengsel.	m2	8450,00	V	
315050	Uitvullen verhardingslaag van steenmengsel.	ton	610,00	V	
315060	Aanbrengen profileerlaag van steenmengsel.	ton	800,00	V	
315070	Aanbrengen van een laag grindasfaltbeton.	ton	1170,00	V	
315080	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	7800,00	V	
315090	Leveren bindmiddel.	ton	12,00	V	
315100	Leveren afdekmetaal.	ton	78,00	V	
316	GRONDWERK BUITENBERM				
316010	Grond verwerken en profileren op buitenberm.	m3	1560,00	V	
4	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
41	HERSTELLEN DIJKOVERGANG				
411	OPNEMEN DIJKOVERGANG				
411010	Verwijderen bekleding, betonblokken dik 0,20 m.	m2	780,00	V	
412	AANBRENGEN NIEUWE DIJKOVERGANG				

Nota van Inlichtingen bestek ZL-4569

Herstellen glooingen
Ser Arendpolder

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN GULDENS	TOTAAL BEDRAG IN GULDENS
412010	Grond ontgraven uit cunet.	m3	338,00	V	,
412020	Profileren van oppervlakken.	m2	845,00	V	,
412030	Aanbrengen kunststoffilterdoek.	m2	855,00	V	,
412040	Aanbrengen laag ongebonden steenmengsel.	m2	845,00	V	,
412050	Uitvullen verhardingslaag van steenmengsel.	ton	60,00	V	,
412060	Aanbrengen profileerlaag van steenmengsel.	ton	80,00	V	,
412070	Aanbrengen van een laag grindasfaltbeton.	ton	117,00	V	,
412080	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	780,00	V	,
412090	Leveren bindmiddel.	ton	2,00	V	,
412100	Leveren afdekmetaal.	ton	8,00	V	,
422	INZAAIEN				,
422010	Zaaien graszaad.	are	156,00	V	,
423	AANLEGGEN DEPOT BETONBLOKKEN NABIJ MOLENPOLDER				,
423010	Depotlokatie inrichten t.b.v opslag betonblokken	m2	7631,00	V	,
423020	Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - m-s buis -	m	22,00	V	,
5	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				,
51	TER BESCHIKKING STELLEN				,
511	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				,
511010	T.b.s. materieel droog grondverzet	uur	200,00	V	,
512	TER BESCHIKKING STELLEN VOERTUIGEN				,
512010	Ter beschikking stellen van een personenauto	week	70,00	V	,
513	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				,
513010	T.b.s. werknemer.	uur	200,00	V	,

Nota van Inlichtingen bestek ZL-4569

Herstellen glooingen
Ser Arendpolder

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN GULDENS	TOTAAL BEDRAG IN GULDENS
513020	T.b.s. werknemer.	uur	100,00	V	
52	DIRECTIEBEHOEFTE				
521010	Gebruik keet.	week	35,00	V	
521020	Gebruik van meetinstrumenten etc.	gld		N	
	SUBTOTAAL				

Nota van Inlichtingen bestek ZL-4569

Herstellen glooingen
Ser Arendpolder

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN GULDENS	TOTAAL BEDRAG IN GULDENS
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
91	EENMALIGE KOSTEN, GESPECIFICEERD ALS VOLGT:				
910010 f				
910020 f				
910030 f				
910040 f				
910050 f				
918880	Overige eenmalige kosten f				
919990	Totaal eenmalige kosten F	gld		N	
929990	Uitvoeringskosten	gld		N	
939990	Algemene kosten	gld		N	
949990	Winst en risico	gld		N	
95	STELPOST				
950010	Stelpost.	gld	25000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0.15 %)	gld		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0.15 %)	gld		N	
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 19..				
	De inschrijver(s),				