

Waterschap **Scheldestromen**

Ontwerp Ontheffing

Datum : 21 november 2012
Nummer : 2012028067
CaseID : WV112.0689

AANHEF

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen heeft op 31 oktober 2012 een aanvraag ontvangen van Tauw B.V., om een ontheffing voor werkzaamheden in de buurt van een waterschapsweg.

De ontheffing wordt aangevraagd namens Provincie Zeeland.

AANVRAAG

De aanvraag betreft: het uitvoeren van diverse werkzaamheden in het project Waterdunen.

Op grond van het bepaalde in artikel 7 van de Keur Wegen Waterschap Scheldestromen 2011 is het verboden, zonder te zijn voorzien van een ontheffing van het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, op, respectievelijk in wegen kabels en leidingen te leggen of te hebben.

Op grond van het bepaalde in artikel 7 van de Keur Wegen Waterschap Scheldestromen 2011 is het verboden, zonder te zijn voorzien van een ontheffing van het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, op, respectievelijk in wegen masten, palen, afrasteringen en andere terreinafscheidingen, borden, spandoeken, vlaggen of andere voorwerpen te plaatsen of te hebben.

Op grond van het bepaalde in artikel 6 van de Keur Wegen Waterschap Scheldestromen 2011 is het verboden, zonder te zijn voorzien van een ontheffing van het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, naar een weg een uitweg te maken of te hebben of een bestaande uitweg te wijzigen, de aard en de afmetingen van een weg te wijzigen, in een weg te graven of deze op een andere wijze aan te tasten en/of enig ander werk uit te voeren waardoor in de toestand van een weg verandering wordt gebracht.

OVERWEGINGEN

De werkzaamheden betreffende de Keur Wegen Waterschap Scheldestromen 2011 zullen bestaan uit:

- *Het aanleggen van nieuwe wegen.*
- *Het aanleggen van dammen*
- *Het verwijderen van dammen*
- *Het aanleggen van kabels en leidingen*
- *Het plaatsen van infoborden*
- *Het graven van nieuwe sloten*

- *Het aanleggen van nieuwe wegen.*

In het plan Waterdunen wordt aangegeven dat er nieuwe wegen worden aangelegd maar dit is nog niet geheel uitgewerkt. In de loop van het project, voorafgaand aan de uitvoering, dienen de tekeningen en het bestek ter goedkeuring aan het waterschap te worden voorgelegd. Vooraf dienen afspraken gemaakt te worden over het beheer en onderhoud van wegen die aan het waterschap worden overgedragen.

In het plan Waterdunen wordt aangegeven dat na het gebruik als transportroute een aantal wegen van het waterschap uit het openbaar verkeer worden onttrokken. Dit betreft de vol-

Postadres:

Postbus 1000,
4330 ZW Middelburg

Bezoekadressen:

Kanaalweg 1,
4337 PA Middelburg

Kennedylaan 1,
4538 AE Terneuzen

t 088 2461000 (lokaal tarief)
f 088 2461990
e info@scheldestromen.nl
s www.scheldestromen.nl

gende wegen: De Kieweg, De Langeweg en twee gedeeltes van De Slikkenburgseweg en twee gedeeltes van het Zandertje. Voor het gebruik als werkweg is het protocol Bouwverkeer van het waterschap van toepassing.

- *Het aanleggen van dammen.*
 - *Het verwijderen van dammen.*
 - *Het aanleggen van kabels en leidingen.*
 - *Het plaatsen van infoborden.*
 - *Het graven van nieuwe sloten.*
-
- Alle vijf de werkzaamheden hierboven genoemd dienen te worden uitgevoerd volgens de in de concept ontheffing gestelde voorwaarden.

Voor alle bovengenoemde werkzaamheden geldt dat de tekeningen en het bestek aan het waterschap ter goedkeuring worden aangeboden.

CONCLUSIE

Uit het onderzoek, ingesteld naar de bij de ontheffingverlening betrokken belangen, is niet gebleken dat de ontheffing mede gelet op de daaraan te verbinden voorschriften, moet worden geweigerd.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Keur Wegen Waterschap Scheldestromen 2011 besluit het dagelijks bestuur aan Provincie Zeeland, (hierna te noemen "de ontheffinghouder") de gevraagde ontwerp ontheffing te verlenen voor diverse werkzaamheden in het project Waterdunen, onder de bij deze beschikking behorende voorschriften.

Namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen,

ing. R. de Nood,
teamleider Beheer Waterkeringen en Wegen

VOORSCHRIFTEN

Voorschriften algemeen

1. De ontheffinghouder meldt het begin van de werkzaamheden tenminste drie werkdagen van tevoren bij de opzichter van de afdeling Beheer en Onderhoud Waterkeringen en Wegen (BOWW), werkgebied , de heer W.O.M. van Damme, bereikbaar onder telefoonnummer 088-2461000 (hierna te noemen "de opzichter").
2. Ingeval tijdens de uitvoering blijkt dat het noodzakelijk is dat er wijzigingen aan de hiervoor genoemde werken moeten worden uitgevoerd dienen deze met toestemming van de opzichter te worden gerealiseerd.
3. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit mogen alleen gecertificeerde bouwstoffen (ook voor de grondaanvullingen) worden toegepast.
4. Uitkomende grond kan gedurende de werkzaamheden opgeslagen worden in de berm. De eventueel overtollige grond en de voor het aanvullen ongeschikte grond dient te worden afgevoerd door en op kosten van de ontheffinghouder. Tekortkomend aanvullingsmateriaal dient te worden bijgeleverd door de ontheffinghouder en moet voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit (grond moet voldoen aan de maximale waarde van de bodemklasse 'achtergrondwaarde 2000' (=schone grond) met een maximaal percentage bodemvreemd materiaal van 20%). Met instemming van het bevoegd gezag in het kader van het Besluit bodemkwaliteit kan hier onder voorwaarden van afgeweken worden.
5. Het afhakken van boomwortels en takken en het snoeien van bomen, struiken en heggen alsmede het verwijderen van bomen, struiken en heggen is niet toegestaan. In overleg met de opzichter is het uitvoeren van zogenaamde soloboringen onder beplantingen toegestaan.
6. Tijdens en na de uitvoering van het werk mag de afwatering van de verharding niet worden belemmerd. Dit houdt in dat geen materialen op het wegdek mogen worden gedeponerd. Overtollige materialen dienen uit de berm te worden verwijderd.
7. De ontheffinghouder dient tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in overleg met de opzichter maatregelen en voorzieningen te treffen die in overeenstemming dienen te zijn met de CROW-publicatie "Beleid, proces en basisinformatie - Werk in Uitvoering 96a/96b". De ontheffinghouder moet tijdens en buiten werktijden zorgdragen voor een permanente controle op de getroffen verkeersmaatregelen.
8. De ontheffinghouder draagt er zorg voor dat degenen die zich voor de uitvoering van de werkzaamheden op of langs de betrokken weg bevinden veiligheidskleding dragen. De veiligheidskleding moet zijn uitgevoerd in fluorescerende rood/oranje kleur en in zodanige staat verkeren dat de waarneembaarheid voldoende is gewaarborgd. Bij gebruik bij schemering en duisternis moeten op de kleding retroreflecterende zilverkleurige biezen en strips zijn aangebracht in de vorm van een Romeinse II.
9. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is de ontheffinghouder aansprakelijk voor de veiligheid van weggebruikers en wegwerkers.
10. Tussen zonsondergang en zonsopkomst mogen geen ontgravingen worden verricht en geen bekledingen of verhardingen worden opgebroken.
11. Ingeval van optredende gladheid of ingeval van mist, sneeuwval of andere omstandigheden die het zicht tot minder dan 200 meter beperken mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Zoveel mogelijk worden bij omstandigheden als hierboven bedoeld maatregelen getroffen die de tijdelijke afzetting overbodig maakt c.q. buiten werking stelt.
12. Indien hierom wordt verzocht dienen door de ontheffinghouder revisietekeningen op een schaal van tenminste 1:1000, waarop de werken duidelijk en nauwkeurig zijn aangegeven, in drievoud aan de afdeling BOWW te worden gezonden.
13. De ontheffinghouder meldt de oplevering van de werken of het beëindigen van de werkzaamheden tenminste vijf werkdagen van tevoren aan de opzichter.
14. Onmiddellijk na de definitieve beëindiging van hetgeen ontheffing voor is verleend, verwijderd de ontheffinghouder deze. Voorafgaand aan de verwijdering vraagt de ontheffinghouder hiervoor ontheffing aan bij het waterschap.
15. *Voor werkzaamheden in de buurt van waterkeringen en waterlopen kan een watervergunning nodig zijn.*

16. Indien verplaatsing/verwijdering noodzakelijk is vanuit het wegenbelang en/of aanpassing van de weg dan dient hetgeen waarvoor ontheffing verleend is op kosten van de ontheffinghouder per direct te worden verplaatst/verwijderd.

Voorschriften voor het (ver)leggen en/of opruimen van een kabel/leiding

1. De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de te overgelegde tekeningen.
2. Oude c.q. niet meer gebruikte kabels en/of leidingen dienen te worden verwijderd.
3. Voor het leggen van leidingen zijn de NEN-normen 3650/3651/3652 van toepassing.
4. De afmetingen van de ontgraving mogen niet groter zijn dan strikt noodzakelijk is. Het ontgraven binnen 1 meter uit de kant van de verharding is niet toegestaan. De ontgraving mag geen grotere diepte hebben dan een lijn die onder een hoek van 45 graden vanaf de kant van de verharding kan worden getrokken, echter moet minimaal 0,6 meter bedragen.
5. De ontgraving wordt zo kort mogelijk voor het leggen van de kabels en/of leidingen gemaakt.
6. Bij kruisingen van verhardingen dienen kabels en/of leidingen in een mantelbuis te worden gelegd, waarbij de mantelbuis bij een minimale diepte van 1 meter onder de verharding aan weerszijden tot 1 meter uit de kant van de verharding dient te worden gelegd en de mantelbuis op een zodanige manier dient te worden doorgevoerd dat beschadiging en zetting van de verharding wordt voorkomen. De mantelbuis dient haaks op de weg te worden aangebracht. De materiaalkeuze en de afmetingen van de mantelbuis dienen in overleg met de opzichter te worden bepaald. Eventuele boringen dienen in de mantelbuis plaats te vinden. Het doorspuiten van mantelbuizen is niet toegestaan.
7. Het bevestigen van kabels en/of leidingen aan bruggen is niet toegestaan. Uitgangspunt bij een kruising met een dergelijke watergang is een gestuurde boring.
8. De locatie van eventueel nieuw te plaatsen dan wel te verplaatsen schakelkasten, verdeelstations, te maken persingen, etc. dient in overleg met de opzichter te worden bepaald. De locatie dient minimaal 1 meter rondom de schakelkasten, verdeelstations, etc. verhard en vrij te worden gehouden, zodat het onderhoud ongehinderd en schadevrij kan worden uitgevoerd. Op de hoeken moeten witte palen geplaatst worden die 1 meter boven maaiveld uitsteken. Alle schade welke ontstaat door het niet vrijhouden van de schakelkasten, verdeelstations, etc. wordt hersteld op kosten van de ontheffinghouder.
9. Het leggen van de kabels en/of leidingen, respectievelijk het plaatsen van schakelkasten, verdeelstations, het maken van persingen, etc. dient opvolgend te gebeuren zodat het aanvullen van de ontgraving en het eventueel opnieuw aanbrengen van de verhardingen gelijke tred houden met de voortgang van het graafwerk en zodanig dat dagelijks voor zonsondergang de ontgraving dicht is.
10. Na het leggen van de kabel(s) en/of leiding(en) en/of het plaatsen van schakelkasten, verdeelstations, het maken van persingen, etc. dient de ontgraving met de uitgekomen grond of het aanvullingsmateriaal te worden aangevuld en verdicht. Aangevuld dient te worden in lagen van maximaal 0,25 meter. De verdichting van het materiaal dient plaats te vinden door middel van stampen op een zodanige manier dat een voldoende verdichting wordt bereikt. Bij het aanvullen dient ervoor te worden gezorgd dat de verschillende materiaalsoorten zoveel mogelijk op hun oorspronkelijke plaats terugkomen.
11. Daar waar de bovenlaag oorspronkelijk uit een grasmat bestond dient de aanvulling met levende graszoden te worden afgedekt, of de bovenlaag te worden aangevuld en te worden ingezaaid met graszaad.
12. Eventueel aan te brengen verkenmerken voor de plaatsaanduiding van de kabels en/of leidingen dienen zodanig te worden geplaatst en een zodanige vorm te krijgen dat deze niet boven het maaiveld uitsteken zodat het onderhoud ongehinderd en schadevrij kan worden uitgevoerd.
13. De ontheffinghouder dient in overleg met de opzichter de aangevulde ontgraving over de volle lengte en breedte gedurende een jaar na het gereedkomen van de werkzaamheden te onderhouden op eigen kosten. Bij het eindigen van de onderhoudstermijn mogen geen

bermvreemde materialen boven de ontgraving voorkomen.

14. Ingeval er breuk in de kabels en/of leidingen ontstaat dient de opzichter hiervan onmiddellijk in kennis te worden gesteld. Alle schade (ook gevolgschade), die ontstaat door de breuk of hiermee verband houdende herstelwerkzaamheden, dient onmiddellijk te worden hersteld op kosten van de ontheffinghouder.


Voorschriften voor het plaatsen van masten en palen

1. De afmetingen van de ontgraving mogen niet groter zijn dan strikt noodzakelijk is.
2. Het vrije uitzicht van bestuurders en andere weggebruikers mag door het plaatsen van de/het masten, palen verkeersborden niet worden belemmerd.
3. De/het masten, palen verkeersborden dient te worden geplaatst op een afstand van minimaal 1 meter uit de zijkant van de wegverharding en minimaal 0,6 meter uit de zijkant van een fietspad of ander pad.
4. De locatie dient in overleg met de opzichter te worden bepaald. De locatie dient minimaal 1 meter rondom de/het masten, palen verkeersborden vrij te worden gehouden, zodat het onderhoud van de wegbermen ongehinderd en schadevrij kan worden uitgevoerd. Alle schade welke ontstaat door het niet vrijhouden wordt hersteld op kosten van de ontheffinghouder.
5. Na het plaatsen van de/het masten, palen verkeersborden dient de ontgraving met de uitgekomen grond of het aanvullingsmateriaal te worden aangevuld en verdicht. Aangevuld dient te worden in lagen van maximaal 0,25 meter. De verdichting van het materiaal dient plaats te vinden door middel van stampen op een zodanige manier dat een voldoende verdichting wordt bereikt. Bij het aanvullen dient ervoor te worden gezorgd dat de verschillende materiaalsoorten zoveel mogelijk op hun oorspronkelijke plaats terugkomen.
6. Daar waar de bovenlaag oorspronkelijk uit een grasmat bestond dient de aanvulling met levende graszoden te worden afgedekt, of de bovenlaag te worden aangevuld en te worden ingezaaid met graszaad.
7. De ontheffinghouder dient in overleg met de opzichter de aangevulde ontgraving over de volle lengte en breedte gedurende een jaar na het gereedkomen van de werkzaamheden te onderhouden op eigen kosten. Bij het eindigen van de onderhoudstermijn mogen geen bermvreemde materialen boven de ontgraving voorkomen.

Voorschriften voor het maken/wijzigen van (een) wegaansluiting(en)

1. Het onderhoud van de uitweg inclusief bermverharding berust bij de ontheffinghouder. Het onderhoud van eventuele boom- en struikbeplanting berust bij het waterschap
2. Een te verwijderen uitweg dient volledig te worden verwijderd. De wegberm en de eventuele wegsloot ter plaatse van de verwijderde uitweg dienen in de oorspronkelijke toestand te worden opgeleverd.
3. De afmetingen van de ontgraving mogen niet groter zijn dan strikt noodzakelijk is.
4. De uitweg mag niet hoger worden aangelegd dan de aansluitende wegberm ter plaatse zodat een goede afwatering van de verharding is gegarandeerd. Indien de wegas lager is gelegen dan het aangrenzende perceel waarvoor ontsluiting is aangevraagd, dient door en op kosten van de ontheffinghouder een molgoot van beton of straatwerk te worden aangebracht ten behoeve van de afvoer van het van de weg en eventueel uitweg afkomstige water. In overleg met de opzichter dient de gootconstructie op een aanliggende sloot te worden aangesloten.
5. De verhardingsbreedte van de uitweg bedraagt minimaal 3 meter en:
 - bij een uitweg van een woonhuis: maximaal 4 meter;
 - bij een uitweg van een bedrijfsontsluiting/landbouwperceel: maximaal 9 meter;

- bij een gecombineerde uitweg van meerdere bedrijfsontsluitingen/landbouwpercelen: maximaal 18 meter.

- De aansluiting op de weg wordt gemaakt volgens de principe-schets hiernaast. Afhankelijk van de bermbreedte wordt deze minimaal 1 meter en maximaal 3 meter breder dan de verhardingsbreedte van de uitweg (hoek van 1 op 1).
- 
- De uitweg dient minimaal te worden verhard met een open steenfundering. Aan beide zijden van dit verharde gedeelte dient een niet verharde berm van 0,50 meter breed te worden gemaakt. De fundering bij een andere verharding dient te bestaan uit een zandbed (dik 20 centimeter, na verdichting) en een open steenfundering (dik 25 centimeter, na verdichting).
 - Bij toepassing van een andere verharding dienen door de ontheffinghouder, indien dit door de opzichter noodzakelijk wordt geacht, mantelbuizen te worden aangebracht.
 - Bij het maken van de uitweg dient de eventueel aanwezige struikbeplanting aan weerszijden van de uitweg over een lengte 15 meter, gemeten uit het midden van de uitweg te worden gerooid. Hierbij moeten de bomen worden gespaard en het afkomende hout moet van het weglichaam worden afgevoerd.
 - Boom- en struikbeplanting die in de weg staat, wordt door het waterschap en voor rekening van de vergunninghouder gerooid, afgevoerd en gecompenseerd door herinplant op grond van de Boswet. De tarieven per boom en per m² bosplantsoen worden jaarlijks op basis nacalculatie door het waterschap vastgesteld.
 - Een eventueel door de ontheffinghouder te maken afscheiding wordt geplaatst op eigen terrein. Indien een draaibaar hek als afscheiding wordt geplaatst dient het hek uitsluitend in de richting van het betreffende perceel te kunnen worden geopend.
 - Indien op de uitweg landbouwproducten en/of andere materialen tijdelijk worden opgeslagen dient een strook van 1,80 meter te worden opengelaten tussen de zijkant van de wegverharding en de landbouwproducten en/of andere materialen.

Voorschriften beplanting

- Het onderhoud van de boom- en struikbeplanting berust bij het waterschap.
- De afmetingen van de ontgraving mogen niet groter zijn dan strikt noodzakelijk is.
- Het vrije uitzicht van bestuurders en andere weggebruikers mag door het aanbrengen van boom- en struikbeplanting niet worden belemmerd.
- De locatie dient in overleg met de opzichter te worden bepaald.
Boom- en struikbeplanting wordt door het waterschap en voor rekening van de ontheffinghouder aangeplant, gerooid, afgevoerd en/of gecompenseerd door herinplant op grond van de Boswet. De tarieven per boom en per m² bosplantsoen worden jaarlijks op basis nacalculatie door het waterschap vastgesteld.

MEDEDELINGEN

Gecoördineerde procedure

Op grond van het besluit van Provinciale Staten van Zeeland van 5 februari 2010 (Pb nr. 12 van 2010) wordt de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten ter uitvoering van het project Waterdunen gecoördineerd (artikel 3.33 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)). Gedeputeerde Staten is het coördinerend orgaan. De coördinatie heeft tot doel de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten voor het project af te stemmen en gelijktijdig te laten plaatshebben. De coördinatie heeft tot gevolg dat op deze besluiten de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en de bijzondere regels in artikel 3.33 lid 4 Wro van toepassing zijn.

Op grond van artikel 1.1 in samenhang met Bijlage II, onder 11, van de Crisis- en herstelwet, geldt voor besluiten ter verwezenlijking van het project Waterdunen tevens hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet.

Inzage en zienswijzen

Het ontwerpbesluit ligt zes weken voor een ieder ter inzage, te weten vanaf **29 november 2012 tot en met 9 januari 2013**, tijdens kantooruren, bij:

- Provincie Zeeland, in het Provinciaal Informatiecentrum, Abdij 6 te Middelburg;
- Gemeente Sluis, klantencontactcentrum, Nieuwstraat 22 in Oostburg;
- Waterschap Scheldestromen, vestiging Terneuzen, Kennedylaan 1;
- Waterschap Scheldestromen, vestiging Middelburg, Kanaalweg 1;
- Projectkantoor Zwakke Schakels, Veerplein 5, Breskens.

In de periode van 24 december 2012 tot en met 1 januari 2013 is de provincie gesloten. Stukken liggen in die periode ter inzage bij het Zeeuws Documentatiecentrum, op de eerste verdieping van de Zeeuwse Bibliotheek aan de Kousteensedijk 7 te Middelburg. De openingstijden zijn gelijk aan die van de bibliotheek.

De stukken zijn ook te raadplegen op de websites:

www.waterdunen.com en http://provincie.zeeland.nl/milieu_natuur/waterdunen.

Een ieder kan t/m **9 januari 2013**, schriftelijk of mondeling, een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij de provincie Zeeland, Abdij 6 Postbus 6001 4330 LA Middelburg, bij voorkeur onder vermelding van 'zienswijze Waterdunen' op de enveloppe. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij mw. ir. E.A. Dekker, tel. 0118-631922. In de zienswijze neemt u ten minste op uw naam, adres, de dagtekening van de zienswijze en waarom u een zienswijze indient. De zienswijze dient te worden ondertekend. Verzocht kan worden om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw zienswijze geen rekening wordt gehouden.

De ingediende zienswijze zal worden verwerkt in een gecoördineerde Inspraaknota. Degenen die een reactie hebben ingediend zullen op de hoogte worden gebracht van de wijze waarop de resultaten van de inspraak bij de besluitvorming worden verwerkt. Volgens de huidige planning zal het besluit in februari 2013 gecoördineerd bekend worden gemaakt. Enkel belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat niet te hebben gedaan, kunnen later beroep instellen.

Inlichtingen

Voor vragen over het ontwerpbesluit, het verkrijgen van een mondelinge toelichting, inzage buiten kantooruren, kopieën of eventueel indienen van mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mw. ir. E.A. Dekker (provincie Zeeland), tel. 0118- 631922.

