

NOTA VAN INLICHTINGEN bij bestek nr. ZLR-5853

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

afschrift

Nota van inlichtingen behorend bij besteknr. ZLR-5853
verstrekt aan gegadigden voor het verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse van het buitentalud van de Oost-Inkelpolder en de Kruingenpolder-Oost, tussen dp 185 + 10 m en dp 198 + 6 m, met bijkomende werken in de gemeente Reimerswaal.

Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld.

1. Op tekening ZLRW 2004-1098 wordt ter hoogte van dp 185 en 186 gesproken over rietophoging. Na opname buiten blijkt de glooiing vol met riet te liggen. Wordt dit vooraf aan de werkzaamheden door de opdrachtgever verwijderd, of moet dit gebeuren door de aannemer? Indien dit door de aannemer gebeurt, voor wie zijn dan de storkosten?

Antwoord: De op tekening ZLRW 2004-1098 genoemde rietophoging dient door de aannemer voor de aanvang van de werkzaamheden verwijderd te worden conform artikel 61.2.1 van het bestek

2. Bij besteksartikel 64.11.1 wordt een toelichting gegeven op het penetreren van de breuksteen met gietasfalt met schone koppen. Technisch is wat er hier wordt gevraagd en op tekening ZLRW 2004-1106 wordt weergegeven mogelijk alleen zullen er altijd plaatsen zijn waar de koppen vervuld zijn met asfalt. Hoe wordt hiermee omgegaan?

Antwoord: Blz. 20 artikel 61.11.1 penetratie met schone koppen. De bovenste 0,10 m van de overlagingconstructie dient vrijgehouden te worden van gietasfalt. Het is overigens niet te voorkomen dat her en der gietasfalt gemorst wordt.

3. In besteksartikel 65.1.1 wordt gesproken over het aanbrengen van een oppervlaktebehandeling overeenkomstig bijbehorende tekeningen. In het bestek wordt wel om een oppervlaktebehandeling gevraagd terwijl deze niet op de tekeningen staan. Gaarne ter verduidelijking aangeven of deze wel of niet wordt gevraagd?

Antwoord: Op de aan te brengen onderhoudsstrook van grindasfaltbeton dient een oppervlaktebehandeling aangebracht te worden

In het bestek worden geen wijzigingen en aanvullingen aangebracht.

Op de tekeningen worden geen wijzigingen en aanvullingen aangebracht.

Voor eensluidend afschrift,
medewerker van de onderafdeling
Contractzaken,





009416 2005 PZDT-N-05098 best

st-InkeNota van Inlichtingen ZLR-5853 Oost-Inkelenpolde

Voorts worden volgende inlichtingen verstrekt:

- Blz. 11 artikel 61.2.2 lid 3. De in dit lid genoemde periodes zijn gebaseerd op de in Nederland geldende wet- en regelgeving op het gebied van natuur en milieu. Hiervan mag niet worden afgeweken, de in dit lid genoemde eis is derhalve bindend.
- Het is de aannemer niet toegestaan om voor transporten gebruik te maken van de buitenberm van de hoogwaterkering in de voormalige veerhaven te Kruiningen (ten noordwesten van het werkgebied).
- Het is de aannemer niet toegestaan om gebruik te maken van de onderhoudsweg t.p.v. de Waarde- en Westveerpolder (ten oosten van het werkgebied).
- Blz. 20 artikel 64.11.2 punt a. De openingen tussen de basaltzuilen dienen tot 0,20 m onder de koppen van de zuilen volledig schoongemaakt te worden. Een mogelijkheid om dit te bereiken is met behulp van water onder hoge druk.
- Blz. 20 artikel 64.12 zeer open asfaltbeton. Deze wordt toegepast in de ontluuchtingsconstructies op de havendam van de voormalige veerhaven Kruiningen.
- De betonbanden die zijn gesitueerd in de bestaande teenconstructie zijn waarschijnlijk slechts plaatselijk aanwezig. De betonbanden zijn dun en van gewapend beton en zijn niet geschikt voor hergebruik. Na verwijderen ter plaatse verwerken onderin de kreukelberm.
- De tekeningen worden alleen in PDF-formaat ter beschikking gesteld vanwege het geldende beleid van het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat.

Op de dag van inlichtingen zijn de volgende documenten getoond:

- ✓ Papieren versies van alle in artikel 22.1 van dit bestek genoemde tekeningen
- ✓ Model bankgarantie

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 16^e februari 2005

Uitvoeringsleider afdeling RWI
Rijkswaterstaat Zeeland



L. van Herwerden