

# Van Citterspolder / Oostelijke Sloehavendam

## Zeeweringen



Waterschap Scheldestromen



● **Periode:** maart - november 2012

● **Lengte:** 3720 meter

● **Aannemer:** Aannemerscombinatie Van Oord Nederland B.V. en KWS Infra B.V.

### Bestand tegen stormen

Het werk aan het dijktraject Van Citterspolder / Oostelijke Sloehavendam duurt tot november 2012. We versterken de dijk en de havendam door nieuwe (steen)bekleding aan te brengen, omdat er op sommige plekken geen stenen liggen of deze te licht zijn. Bij een fikse storm kunnen ze losslaan. Verder maken we het deel Van Citterspolder hoger en overslagbestendig. Dit laatste betekent dat de dijk beter bestand wordt tegen overslaande golven.

### Gevolgen op een rij

Bij een dijkversterking is enige overlast helaas niet te vermijden. Gevolgen voor de omgeving:

- Vanwege de veiligheid is het niet toegestaan om op de dijk, de duintjes en het strand langs het hele traject te komen. Wandelen, vissen, kitesurfen en andere vormen van recreatie zijn hier tot november verboden.
- Het strand De Kaloot is dus ook afgesloten. Speciaal voor recreanten maken we één uitzondering: van 15 juli tot en met 12 augustus is dit strand wel toegankelijk.
- De toegangswegen naar EPZ sluiten we af voor fietsers om menging met werkverkeer te voorkomen. Ook worden er omleidingsroutes voor fietsers en autoverkeer ingesteld. We geven dit met borden aan.
- Er komt een nieuw onderhoudspad, dat loopt van de koelwaterinlaat van EPZ tot de toegang naar het strand De Kaloot. Hoewel het pad al eerder klaar is, blijft het tot november dicht omdat we in de nabije omgeving nog werken en met zwaar verkeer rijden.
- Er is kans op geluids-, stof-, stank- en trillingsoverlast in de omgeving.



U hoeft zich geen zorgen te maken over natte voeten. De dijken beschermen Zeeland tegen overstromingen. De veiligheidseisen zijn streng. Dijken die niet aan de huidige norm voldoen, worden aangepakt door projectbureau Zeeweringen of waterschap Scheldestromen. Dit jaar wordt het dijktraject Van Citterspolder / Oostelijke Sloehavendam versterkt.



#### Legenda

- Werkgebied Oostelijke Sloehavendam
- Werkgebied Van Citterspolder
- Transportroute
- Depots
- ① Strand De Kaloot
- ② Koelwateruitlaat EPZ
- ③ EPZ
- ④ Koelwaterinlaat EPZ

### Twee opdrachtgevers

Bijzonder aan dit project is dat het verschillende opdrachtgevers heeft. Het deel Oostelijke Sloehavendam is een dijktraject van projectbureau Zeeweringen, een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen. Het projectbureau is speciaal opgericht om steenbekleding van Zeeuwse zeeweringen te versterken. Bij het deel Van Citterspolder gebeurt meer. Zo wordt de dijk ook verhoogd en overslagbestendig gemaakt. De aanpak van deze dijk valt daarom alleen onder de verantwoordelijkheid van waterschap Scheldestromen. De versterking wordt gefinancierd met een bijdrage vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Gezien de nauwe relatie van beide organisaties en het feit dat de trajecten naast elkaar liggen, pakken waterschap Scheldestromen en projectbureau Zeeweringen gezamenlijk de communicatie op en wordt het werk uitgevoerd door dezelfde aannemer.

**i** Meer info? [www.zeeweringen.nl](http://www.zeeweringen.nl)

of neem contact met ons op via [info@zeeweringen.nl](mailto:info@zeeweringen.nl) of 088 246 1370



QR-code

Scan de QR-code om direct naar de site te gaan!