

22 AUG 2011



Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie

Retouradres Postbus 19143 3501 DC UTRECHT

Rijkswaterstaat Zeeland
Waterdistrict Zeeuwse Delta
De [redacted]
Postbus 5014
4330 KA MIDDELBURG

| PROJECTBUROU ZEEWERINGEN | ACTIE | INFO |
|-----------------------------------|-------|--|
| DATUM ONTVANGST | | |
| PROJECTMANAGER | | |
| MANAGER PROJECTBEHEERSING | | |
| SECRETARIAAT | | Directie Regionale Zaken Vestiging West |
| TECHNISCH MANAGER | | Herman Gorterstraat 55 |
| OMGEVINGSMANAGER | | 3511 EW UTRECHT |
| PROJECTSECRETARIS | | Postbus 19143 |
| CONTRACTMANAGER | | 3501 DC UTRECHT www.mininv.nl |
| TECHNIEK Disciplineleider Ontwerp | | |
| TECHNIEK Disciplineleider Kennis | | Onze referentie 23897 |
| TECHNIEK Adviseur Toetsingen | | Bijlagen |
| [redacted] | | |
| [redacted] | | |
| ARCHIEF nr. PDB-B-112389 | | |
| CIRCULATIE MAP | | |

Datum 5 augustus 2011

Betreft Natuurbeschermingswet 1998; vergunning Dijktraject Roggenplaat

Geachte heer [redacted],

Bij brief van 14 februari 2011 verzoekt u mij om aan Rijkswaterstaat Zeeland een vergunning te verlenen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb-wet 1998) voor het uitvoeren van werkzaamheden aan het dijktraject Roggenplaat.

Procedureel

Op 16 februari 2011 ontving ik uw aanvraag. Bij brief van 24 februari 2011 (kenmerk: DRZW/2011-389) heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd.

Bij brief van 17 mei 2011 heb ik besloten de besluitvormingstermijn voor uw aanvraag te verlengen met dertien weken.

Conform artikel 41, lid 1 van de Nb-wet 1998 heeft u uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd.

Bevoegdheid tot vergunningverlening

De voorgenomen activiteit valt onder artikel 2, sub p van het Besluit vergunningen Nb-wet 1998 (hierna: het Besluit) (Staatsblad 2010, nr. 231), luidend: activiteiten ten aanzien van hoofdwegen, landelijke spoorwegen en hoofdvaarwegen als bedoeld in artikel 1 van de Tracéwet, primaire waterkeringen als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van de Waterwet die in beheer zijn bij het Rijk, het voorkomen of tegengaan van landwaartse verplaatsing van de kustlijn als bedoeld in artikel 2.7 van de Waterwet, militaire luchthavens, de luchthaven Schiphol en overige burgerluchthavens van nationale betekenis als bedoeld in artikel 8.1, tweede lid van de Wet Luchtvaart.

Gelet op het mandaat besluit van 15 juli 2009 (kenmerk 24042, Stcrt. 2009, 11309) zijn de regiodirecteur en MT-leden van de Directie Regionale Zaken





015952 2011 PZDB-B-11238

Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Roggenp

(vestiging West) van het Ministerie van EL&I onder meer gemachtigd om namens de minister van EL&I te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende een besluit als bedoeld in artikel 19d, eerste lid van de Nb-wet 1998

Directie Regionale Zaken
Vestiging West

Datum
5 augustus 2011

Onze referentie
223897

Besluit

Ik verleen u de gevraagde vergunning, omdat ik van mening ben dat de betreffende activiteiten, gelet op de relevante instandhoudingsdoelstellingen, met uitzondering van de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 10a, lid 3 van de Nb-wet 1998, de natuurlijke kenmerken van de betrokken Natura 2000-gebieden Oosterschelde en Voordelta niet zullen aantasten

Deze conclusie geldt nadrukkelijk vanuit de door mij specifiek hiertoe geformuleerde vergunningvoorschriften.

Voor een weergave van de inhoud van de aanvraag, de relevante wet- en regelgeving alsmede het van toepassing zijnde beleid verwijs ik naar bijlage 1 van dit besluit. In dezelfde bijlage treft u voorts mijn inhoudelijke overwegingen aan, waaronder een weergave van de ontvangen zienswijzen en mijn reactie hierop.

De aanvraag en de door u aangeleverde passende beoordeling maken integraal onderdeel van onderhavig besluit uit. Deze documenten zijn door u opgesteld en aan ons verstuurd. Ik voeg deze dan ook niet bij dit besluit. Bij strijdigheid van de inhoud van deze documenten met de onderstaande voorschriften en beperkingen, prevaleren deze laatste.

Voorschriften en beperkingen

Ter bescherming van de in de Natura 2000-gebieden Oosterschelde en Voordelta aanwezige beschermde natuurwaarden, verbind ik aan deze vergunning de volgende voorschriften en beperkingen.

1. Deze vergunning wordt op naam gesteld van Rijkswaterstaat Zeeland
2. Deze vergunning kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de vergunninghouder of in opdracht van de vergunninghouder handelende (rechts)personen. De vergunninghouder blijft daarbij verantwoordelijk voor de juiste naleving van deze vergunning.
3. De vergunning moet aanwezig zijn op de locatie van de werkzaamheden. Medewerkers ter plaatse moeten op de hoogte zijn van de in de vergunning opgenomen voorschriften. Op eerste verzoek dienen de medewerkers de vergunning te tonen aan de daartoe bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.
4. Het tijdstip waarop met de werkzaamheden daadwerkelijk wordt gestart, dient minimaal twee weken voor de aanvang ervan schriftelijk te worden gemeld aan de regiodirecteur West van de Directie Regionale Zaken van het ministerie van EL&I of diens rechtsopvolger (hierna: de regiodirecteur West).
5. Uitvoering van de werkzaamheden dient geheel conform het beschrevene in de aanvraag, inclusief de passende beoordeling te geschieden. Afwijkingen dienen, naar de aard van het gewijzigde, ofwel telefonisch ofwel schriftelijk aan de regiodirecteur van de Directie Regionale Zaken West of diens



rechtsopvolger kenbaar gemaakt te worden (ter attentie van het Nb-wet Team).

6. Van opgetreden incidenten, waaronder verstaan worden alle gebeurtenissen waarbij onbedoeld schadelijke stoffen in het water geraken dan wel waardoor anderszins schade aan de beschermde waarden van de betrokken gebieden kan worden toegebracht, wordt onmiddellijk melding gedaan aan de regiodirecteur West (ter attentie van het Nb-wet Team West), onder overlegging van alle relevante gegevens.
7. Alle door of namens de regiodirecteur West te geven aanwijzingen dienen binnen de in de aanwijzing bepaalde termijn te worden opgevolgd
8. Vóór 1 maart wordt het struweel op het westelijk deel van het eiland, voor zover gelegen binnen het werktraject, verwijderd
9. Met het transport vanaf de loswal via bestaande wegen aan de Oosterscheldezijde wordt ruim voor het broedseizoen (1 maart) een aanvang gemaakt om gewinning en uitwijken mogelijk te maken
10. De depotlocaties aan de westzijde en oostzijde van het eiland worden vóór 1 maart ingericht
11. In verband met het mogelijk broeden van de Bontbekplevier wordt gefaseerd gewerkt, waarbij op het oostelijk deel gedurende het broedseizoen (1 april tot 1 juli) juli niet wordt gewerkt. Het werkgebied en een zone direct daarnaast in het oostelijk gedeelte worden niet eerder dan na een laatste controle op aanwezige nesten en eieren door de trajectecoloog vrijgegeven voor de werkzaamheden
12. Tijdens het werk wordt door de trajectecoloog regelmatig gecontroleerd op de aanwezigheid en/of het verschijnen van beschermde en kwalificerende soorten.
13. Na afloop van de werkzaamheden dient het dijktraject in ordelijke toestand te worden achtergelaten, uiterlijk per 31 december 2012, hetgeen wil zeggen dat ten behoeve van de werkzaamheden gebruikte en/of vrijgekomen materialen en afval worden opgeruimd en uit het gebied afgevoerd
14. Bodem- en waterverontreinigende stoffen, die tengevolge van de vergunde activiteit in aanraking komen met de bodem of het oppervlaktewater worden onverwijld opgeruimd en naar een erkende verwerker gebracht.
15. Er wordt geen geluidsapparatuur of geluid producerende apparatuur gebruikt, anders dan strikt noodzakelijk is (voor de uitvoering en in verband met communicatie en/of veiligheid).
16. De vergunninghouder doet uiterlijk twee weken na beëindiging van de werkzaamheden hiervan melding bij de regiodirecteur West (ter attentie van het Nb-wet Team).
17. De voorschriften en beperkingen, waaronder deze vergunning is verleend, kunnen worden gewijzigd of aangevuld, indien naar het oordeel van de regiodirecteur West de vergunde activiteiten andere of nadeliger gevolgen hebben voor de relevante beschermde waarden dan die welke op het moment van vergunningverlening zijn vastgesteld
18. Indien op enig moment mocht blijken dat de vergunde activiteiten zodanige schade aan de relevante beschermde waarden dreigen toe te brengen en het geven van aanwijzingen, het wijzigen of aanvullen van de voorschriften of beperkingen deze schade niet kan voorkomen, dan kan deze vergunning worden ingetrokken

Directie Regionale Zaken
Vestiging West

Datum
5 augustus 2011
Onze referentie
223897



19. Voordat tot wijziging van vergunningvoorschriften of (gedeeltelijke) intrekking van de vergunning wordt overgegaan, wordt de vergunninghouder in de gelegenheid gesteld haar zienswijze naar voren te brengen (tenzij spoedeisendheid onmiddellijke intrekking of wijziging noodzaakt).
20. De vergunninghouder geeft, overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht, alle medewerking aan de door de staatssecretaris van EL&I (of diens rechtsopvolger) aangewezen toezichthouder(s)
21. De vergunning is geldig vanaf het moment van vergunningverlening tot en met 31 december 2012.

Directie Regionale Zaken
Vestiging West

Datum
5 augustus 2011

Onze referentie
223897

Het niet naleven van de voorschriften van deze vergunning kan, naast intrekking van de vergunning, eventueel strafvervolgning tot gevolg hebben.

Bezwaar

Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Dienst Regelingen
Afdeling Recht & Rechtsbescherming
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet tenminste de volgende elementen bevatten:

- a) de naam en het adres van de indiener;
- b) de dagtekening;
- c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en
- d) de gronden van bezwaar

Het is raadzaam één kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen

Kennisgeving


Conform artikel 42, lid 3 van de Nb-wet 1998 zijn afschriften van deze vergunning verzonden aan: het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland, het College van Burgemeester en Wethouders van Schouwen-Duiveland, de Faunabescherming, Vogelbescherming Nederland, de Zeeuwse Milieufederatie, het Bestuurlijk Overleg Voordelta en de Stichting Noordzee.

Publicatie besluit

Op grond van artikel 42, lid 3, van de Nb-wet 1998 en artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur zal het ministerie van EL&I onderhavig besluit openbaar maken. De besluiten op grond van de Nb-wet 1998, waaronder onderhavige, zullen, onder anonimisering van de persoonsgegevens, geplaatst worden op www.rijksoverheid.nl.



De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
namens deze:



Directeur Regionale Zaken West

Bijlage 1: Inhoudelijke overwegingen

Directie Regionale Zaken
Vestiging West

Datum
5 augustus 2011

Onze referentie
223897



BIJLAGE 1 BIJ BESLUIT DRZW/2011-223897, 05-08-2011

WERKZAAMHEDEN AAN DIJKTRAJECT ROGGENPLAAT

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Directie Regionale Zaken
Vestiging West

Datum
5 augustus 2011

Onze referentie
223897



Directie Regionale Zaken
Vestiging West

DE AANVRAAG

De aanvraag heeft betrekking op het uitvoeren van werkzaamheden aan het dijktraject Roggenplaat in de gemeente Schouwen-Duiveland.

Datum
5 augustus 2011

Onze referentie
223897

Het dijkvak Roggenplaat is onderdeel van de Oosterscheldekering en grenst aan de Oosterschelde en de Noordzee. Het dijkvak betreft een apart eiland. Het dijktraject waaraan de werkzaamheden gepland zijn heeft een lengte van circa 2,7 kilometer en is gelegen tussen dijkpaal 0 en dijkpaal 27+15 meter.

Voor een uitgebreidere beschrijving van de voorgenomen activiteiten wordt kortheidshalve verwezen naar de passende beoordeling bij de aanvraag.

WETTELIJK KADER

In relatie tot het betrokken natuurmonument zijn relevant de artikelen 60, 10a (lid 1 en lid 3) en artikel 15a (lid 2) van de Nb-wet 1998.

Natura 2000-gebieden

In relatie tot het betrokken Natura 2000-gebied zijn in deze relevant de artikelen 19d (lid 1), 19e, 19ia en het artikel 19f (lid 1) van de Nb-wet 1998.

De exacte wetsteksten zijn te raadplegen op www.overheid.nl onder 'wet- en regelgeving'.

BELEID

Nota Ruimte (2006)

In de Nota Ruimte staat het volgende afwegingskader vermeld

Afwegingskader VHR-, Nb-wet- en EHS-gebieden

In zijn algemeenheid is het ruimtelijk beleid voor de VHR-, Nb-wet- en EHS-gebieden gericht op het behoud, herstel en de ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied. De bescherming van de wezenlijke kenmerken en waarden vindt plaats door toepassing van een specifiek afwegingskader, het zogenoemde «nee, tenzij»-regime.

EHS-gebieden

Op de EHS-gebieden is het «nee, tenzij»-regime van kracht. Hiervoor geldt, dat nieuwe plannen, projecten niet zijn toegestaan, indien deze de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten, tenzij er geen reële alternatieven zijn en er sprake is van redenen van groot openbaar belang. Voor ingrepen, die aantoonbaar aan de criteria voldoen, geldt het vereiste, dat de schade zoveel mogelijk moet worden beperkt door mitigerende maatregelen. Resterende schade dient te worden gecompenseerd. Om te kunnen bepalen of de wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied significant worden aangetast,



moet het bevoegde gezag erop toezien, dat hiernaar, door de initiatiefnemer, onderzoek wordt verricht

Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken zullen de te beschermen en te behouden wezenlijke kenmerken en waarden per gebied moeten worden gespecificeerd. De wezenlijke kenmerken en waarden zijn de actuele en potentiële waarden, gebaseerd op de natuurdoelen voor het gebied. Het gaat daarbij om: de bij het gebied behorende natuurdoelen en -kwaliteit, geomorfologische en aardkundige waarden en processen, de waterhuishouding, de kwaliteit van bodem, water en lucht, rust, stilte, donkerte en openheid

Directie Regionale Zaken
Vestiging West

Datum
5 augustus 2011
Onze referentie
223897

VERGUNNINGPLICHT

Ik stel vast dat de voorgenomen activiteiten mogelijk de natuurlijke kenmerken en waarden en kenmerken van de Natura 2000-gebieden Oosterschelde en Voordelta zouden kunnen aantasten. Derhalve ben ik van mening dat deze werkzaamheden als vergunningplichtig onder de Nb-wet 1998 dienen te worden aangemerkt.

Ik wil u er voorts op wijzen, dat, indien zulks uit de vereisten van de Flora- en faunawet en de bevindingen in de ecologische toetsing voortvloeit, u tevens dient te beschikken over een ontheffing ex artikel 75, derde lid van de Flora- en faunawet. Een dergelijke ontheffing dient u aan te vragen bij Dienst Regelingen, Team vergunningen en ontheffingen Flora- en faunawet, Postbus 19530, 2500 CM DEN HAAG. Voor meer inhoudelijke informatie verwijs ik u naar de website: www.minlnv.nl

KANS OP SIGNIFICANTE EFFECTEN

Beheerplan

In dit geval kan vastgesteld worden dat ten aanzien van de voorgenomen activiteit, op het moment van besluitvorming, geen beletsel voortvloeit uit enig beheerplan op basis van de Nb-wet 1998.

Geen beheer, project

De voorgenomen activiteit vormt een project dat geen direct verband heeft met of nodig is voor het beheer van de betrokken Natura 2000-gebieden. De voorgenomen activiteit is voorts nog niet eerder beoordeeld in het kader van de Nb-wet 1998.

Mogelijk significante gevolgen

Op grond van artikel 19f, lid 1 van de Nb-wet 1998 in combinatie met artikel 19g, lid 1 van de Nb-wet 1998 dient een passende beoordeling aangeleverd te worden door de initiatiefnemer. Het Europese Hof van Justitie heeft in haar uitspraak van 7 september 2004 aangegeven dat een passende beoordeling slechts dan achterwege kan worden gelaten, indien op grond van objectieve gegevens kan worden uitgesloten dat uitvoering van de werkzaamheden afzonderlijk of in



combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor dat gebied

Directie Regionale Zaken
Vestiging West

In dit geval kunnen dergelijke gevolgen niet bij voorbaat uitgesloten worden. Ik concludeer dat een passende beoordeling vereist is. U heeft een dergelijke passende beoordeling, genaamd Rapport Passende beoordeling Roggenplaateland (11-01-2011), opgesteld door de Grontmij Nederland B.V., bij uw aanvraag gevoegd. In het onderstaande volgt mijn beoordeling van uw effectenanalyse en conclusies.

Datum
5 augustus 2011
Onze referentie
223897

De gevraagde vergunning kan slechts verleend worden, indien ik mij ervan heb kunnen verzekeren dat de beschermde waarden van het desbetreffende gebied niet aangetast zullen worden.

BESCHERMDE NATUURWAARDEN

Voor een uitgebreid overzicht van de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden Oosterschelde en Voordelta verwijs ik naar de hieromtrent weergegeven informatie op www.minlnv.nl.

In het onderstaande volgt de beoordeling van de bij de aanvraag gevoegde effectenanalyse en conclusies.

Selectie van relevante natuurwaarden

In de Natura 2000-gebieden Oosterschelde en Voordelta zijn binnen het beïnvloedingsgebied van de werkzaamheden aan dit dijktraject drie categorieën specifieke instandhoudingsdoelen te onderscheiden: habitattypen, soorten en de zogenaamde oude doelen.

Kwalificerende habitattypen zijn langs het dijktraject niet aanwezig.

Bij soorten betreft het mogelijke effecten op zeehonden, sublittorale fauna en een reeks van vogelsoorten, waarvoor instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied zijn opgesteld. Overige kwalificerende soorten komen niet voor in de invloedssfeer van de activiteiten of ondervinden er geen effect door.

Overige oude doelen komen niet voor of komen overeen met Natura 2000-doelen.

Soorten

Gewone zeehond

Voor de gewone zeehond is de zandbank Roggenplaat de belangrijkste verblijfplaats (rustplaats) in de Oosterschelde. Landelijk is de gewone zeehond in een gunstige staat van instandhouding. Zuidwest Nederland herbergt echter geen levensvatbare populatie. De werkzaamheden aan het dijktraject Roggenplaat bevinden zich op meer dan anderhalve kilometer afstand van de zandplaat Roggenplaat en nog verder van de zeehonden in de Oliegeul en Westgeul. De strekdam aan de oostzijde schermt de werkzaamheden voor een deel af. De kans op een negatief effect in de vorm van verstoring is hierdoor uit te sluiten.



Grijze zeehond

De grijze zeehond is kwalificerend voor de SBZ Voordelta. Aangezien binnen de beïnvloedingssfeer hier geen grijze zeehonden zijn waargenomen, is geen negatief effect te verwachten. In de Oosterschelde bevinden zich grijze zeehonden in de Westgeul van de zandplaat Roggenplaat. De grijze zeehond is geen kwalificerende soort voor de SBZ Oosterschelde. De kans op een negatief effect is te verwaarlozen, mede omdat de zandbank Roggenplaat zich op geruime afstand van het dijktraject bevindt.

Directie Regionale Zaken
Vestiging West

Datum
5 augustus 2011
Onze referentie
223897

Sublittorale fauna

In de omgeving van het dijktraject komen de volgende kwalificerende vissoorten mogelijk voor: schol, schar, bot, zwarte grondel, zeenaald, harnasmannetje en blik. Ook de gewone zeekat komt er mogelijk voor. Het voorkomen van deze soorten is beperkt tot de haven en met name buiten de strekdam aan de oostkant van het eiland. Aangezien de strekdam bij de werkzaamheden buiten beschouwing blijft en ook de haven zelf niet of nauwelijks wordt beïnvloed door de activiteit op de zeeoewering is een effect op deze soorten onwaarschijnlijk.

Vogelsoorten

Broedvogels

Op het eiland Roggenplaat komt één kwalificerende broedvogelsoort voor: de Bontbekplevier. Dit is een kwalificerende broedvogelsoort voor de SBZ Oosterschelde. Tijdens het broedvogelonderzoek in 2009 werden drie paren geteld. Uit gegevens van het RIKZ blijkt dat gemiddeld twee paren per jaar broeden op de Oosterscheldezijde van het eiland.

De Bontbekplevier broedt tussen april en augustus (Meininger, 2005). Uit het broedvogelonderzoek van 2009 blijkt dat de soort op de kruin van de zuidelijke dijk van de Oosterschelde broedt. Voorts is een nest gevonden op de noordelijke dijk van de Oosterscheldezijde. Door werkzaamheden aan de dijk zullen deze broedlocaties tijdelijk niet beschikbaar zijn. Hierdoor kunnen er mogelijk één seizoen geen jongen grootgebracht worden. Ter vermijding dat door de werkzaamheden het broedgebied volledig ongeschikt is en nesten vernietigd of verontrust kunnen worden is het nemen van mitigerende maatregelen noodzakelijk, waardoor negatieve effecten voorkomen kunnen worden. Daarom wordt als voorwaarde opgenomen dat gedurende het broedseizoen (tussen april en augustus) niet gewerkt zal worden in het broedgebied aan de Oosterscheldezijde van het eiland.

Watervogels

Vanwege de beperkte beschikbaarheid van voedsel op het eiland zelf is de foerageerfunctie van de Roggenplaat marginaal. Een effect op foeragerende vogels kan worden uitgesloten.

Het eiland Roggenplaat is zelf geen belangrijke Hoogwatervluchtplaats (HVP). De dam rondom de baai (blokkendam) wordt juist wel gebruikt door aanzienlijke aantallen overtijdende vogels. Een zekere mate van verstoring kan zich als gevolg



van de werkzaamheden voordoen. De afstand tot het dichtstbijzijnde werktraject bedraagt minimaal 230 meter. Uitwijkmogelijkheden bevinden zich aan de kust van Schouwen-Duiveland en het nabijgelegen werkeiland Neeltje-Jans. Dat betekent dat nagenoeg alle overtuigende vogelsoorten buiten de standaard gehanteerde verstoringafstand van 200 meter blijven. Een significant verstoringseffect als gevolg van de werkzaamheden op het eiland is onwaarschijnlijk. Van verstoring door vaarbewegingen in de haven is geen sprake, mede vanwege de nabijheid van de Oosterscheldekering. Negatieve effecten doen zich hier niet voor.

Directie Regionale Zaken
Vestiging West

Datum
5 augustus 2011
Onze referentie
223897

Met betrekking tot de in de passende beoordeling geselecteerde beschermde habitattypen en soorten, merk ik deze als volledig en juist aan.

CUMULATIE

Op basis van artikel 19f van de Nb-wet 1998 dient bij vergunningverlening voor projecten of andere handelingen een beoordeling plaats te vinden van de cumulatieve effecten, indien deze projecten of handelingen, afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of handelingen, significante gevolgen kunnen hebben voor het desbetreffende gebied.

Ik heb hiervoor reeds geconcludeerd dat de uitvoering van de voorgenomen activiteiten zelfstandig beschouwd niet kunnen leiden tot een verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de betreffende Natura 2000-gebieden of een significant verstoringseffect kunnen hebben op de soorten, waarvoor de betreffende gebieden zijn aangewezen.

In combinatie met andere activiteiten in de Oosterschelde veroorzaken de dijkverbeteringsactiviteiten geen significant negatieve effecten. Cumulatieve effecten kunnen zowel worden veroorzaakt door autonome ontwikkelingen (het bereiken van een nieuw morfologisch evenwicht na het uitvoeren van de Deltawerken en de verwachte zeespiegelstijging) als diverse menselijke activiteiten in het gebied zoals scheepvaart, vissersij en recreatie. Door de werkzaamheden aan het dijktraject Roggenplaat vindt een tijdelijke verstoring plaats van vogels. Verdere menselijke activiteiten, die mogelijk ook een negatieve invloed kunnen hebben op de genoemde soorten in het gebied zijn vissersij en recreatie, maar ook werkzaamheden in het kader van het vergroten van de veiligheid.

Algemene autonome ontwikkelingen

De Oosterschelde is een zout getijdenwater, dat zeewaarts en landwaarts wordt begrensd door de Stormvloedkering en de compartimenteringsdammen. Door de afsluitingen zijn zowel de stroomsnelheden als ook de dynamiek afgenomen. Er wordt geen rivierslib meer aangevoerd en de geulen zijn te ruim gedimensioneerd. Het gevolg is de zogenoemde 'zandhonger', dat wil zeggen dat platen, slikken en schorren eroderen om de geulen op te vullen. Dit zorgt ervoor dat de oppervlakte intergetijdengebieden jaarlijks afneemt met 40 à 50 ha. Het verlies van



intergetijdengebied en het verminderen van de droogvalduur betekent een afname van foerageermogelijkheden voor steltlopers. In het doelendocument van juni 2006 wordt er echter rekening mee gehouden dat de teruggang van het intergetijdengebied niet gekeerd kan worden en zijn de doelen op deze afname afgestemd.

Directie Regionale Zaken
Vestiging West

Datum
5 augustus 2011
Onze referentie
22.3897

Recreatie

De Oosterschelde vormt in zijn algemeenheid een aantrekkelijk recreatiegebied, vooral in de zomer. Door geluid en aanwezigheid van onder andere wandelaars, fietsers, boten, (kite-)surfers, sportvissers (inclusief pierenspitters) kunnen broedende, foeragerende, overtuigende of rustende vogels en zeehonden verstoord worden. In het geval van de dijkverbeteringswerken zijn vooral de fietsers en wandelaars van belang door hun verstorende effecten op vogels. Er kan worden aangenomen dat als gevolg van de dijkverbeteringswerkzaamheden de verstoring door recreanten zou kunnen toenemen door de aanwezigheid van nieuwe verharde onderhoudspaden, indien ze dichtbij een hoogwatervluchtplaats, een slik of schor liggen.

Het eiland Roggenplaat heeft geen specifieke recreatieve functies. Bovendien is de Roggenplaat volledig afgesloten voor personen en verkeer.

Visserij

Er worden verschillende vormen van visserij (boomkorvisserij, mosselteelt, vaste vistuigen, mechanische en handmatige kokkelvisserij) in de Oosterschelde uitgeoefend, die kunnen leiden tot verstoring van vogels en zeehonden door geluid, voedselcompetitie en tot beschadiging van de kwalificerende habitattypen zoals habitatype H1160 (grote baaien). Het bezoeken van kokkelbanken tijdens laagwater in verband met handmatige kokkelvisserij kan een verstoring van rustende of foeragerende vogels tot gevolg hebben. Door de regelgeving zoals het Schelpdierbesluit en het nemen van in vergunningen op grond van de Nb-wet 1998 voorgeschreven mitigerende maatregelen bij het uitoefenen van bijvoorbeeld mechanische en handmatige kokkelvisserij worden negatieve effecten zoals voedselcompetitie en beschadiging van kwalificerende habitattypen zo goed mogelijk beperkt.

Dijkverbeteringswerken

Door de dijkverbeteringswerken kan het intergetijdengebied permanent worden aangetast. De kenmerkende planten en dieren die zich door aanleg van de harde oeverbeschoeiingen op de dijken hebben kunnen ontwikkelen, worden ook in de toekomst gehandhaafd. Verder kunnen broedende, rustende en foeragerende vogels verstoord worden. Door het nemen van in Nb-wet 1998 vergunningen vastgelegde mitigerende maatregelen worden negatieve effecten voor vogels en habitattypen verzacht en significante effecten voorkomen. Voor het totale oppervlakteverlies aan habitattypen veroorzaakt door de dijkversterkingen wordt een herstelopgave gerealiseerd.



Ik concludeer dat binnen de aangeleverde passende beoordeling een volledige en juiste cumulatietoetsing is uitgevoerd

Directie Regionale Zaken
Vestiging West

Datum
5 augustus 2011

Onze referentie
223897

BESPREKING VAN DE INSPRAAK

Op grond van artikel 44, lid 3 van de Nb-wet 1998, zijn de provincie Zeeland en de gemeente Schouwen-Duiveland in de gelegenheid gesteld over deze aanvraag hun zienswijze kenbaar te maken

Ingevolge artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht zijn de Faunabescherming, Vogelbescherming Nederland, de Zeeuwse Milieufederatie, het Bestuurlijk Overleg Voordelta en de Stichting Noordzee in de gelegenheid gesteld tot het geven van een zienswijze betreffende de onderhavige aanvraag

Geen van de belanghebbenden heeft bezwaren geuit of binnen de gestelde termijn gereageerd

CONCLUSIE

Ik ben van mening dat de gevraagde vergunning onder voorschriften kan worden verleend