

NOTA VAN INLICHTINGEN bij contractnummer 31006000 (vh ZLD-6103)

Met 17 tekeningen en 0 bijlagen

12 JUL 2012 afschrift

Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

Nota van inlichtingen behorend bij contractnr. 31006000 (vh ZLD6103) verstrekt aan gegadigden naar aanleiding van de inlichtingenbijeenkomst op 8 juli 2008, voor het verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse van het buitentalud van de Kop van Ossenisse (Molenpolder, Schor van Molenpolder, Nijspolder, Hooglandpolder en Ser-Arendspolder), tussen dp 298 + 10 m en dp 329 + 63 m, met bijkomende werken in de gemeente Hulst

Door gegadigden zijn geen schriftelijke vragen gesteld

Nadere inlichtingen als bedoeld in artikel 2.17 van de ARW 2005 zijn niet verstrekt

In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht

Voor echt erkend

- Gehele contract inclusief tekeningen en bijlagen:  
contractnummer ZLD-6103 wordt gewijzigd in contractnummer 31006000 (vh ZLD-6103).
- In Artikel 22.1 lid 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  - Tekening ZLRW 2006-01221 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-01220
  - Tekening ZLRW 2006-01222 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-01221
  - Tekening ZLRW 2006-01223 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-01222
  - Tekening ZLRW 2006-01224 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-01223
  - Tekening ZLRW 2006-01225 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-01224
  - Tekening ZLRW 2006-01226 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-01225
  - Tekening ZLRW 2006-01227 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-01226
  - Tekening ZLRW 2006-01228 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-01227
  - Tekening ZLRW 2006-01229 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-01228
  - Tekening ZLRW 2006-01230 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-01229
  - Tekening ZLRW 2006-01231 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-01230
  - Tekening ZLRW 2006-01232 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-01231
  - Tekening ZLRW 2006-01233 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-01232
  - Tekening ZLRW 2006-01234 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-01233
  - Tekening ZLRW 2006-01235 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-01234
  - Tekening ZLRW 2006-01236 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-01235
  - Tekening ZLRW 2006-01237 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-01236
- In artikel 22.2 worden de volgende bijlagen vervangen of toegevoegd:
  - Bijlage 3, Notitie "Houtcertificering en duurzaam bosbeheer"; aan de inhoud van de notitie wordt een tekstuele wijziging aangebracht "bijlage 2" wordt gewijzigd in Bijlage 3
- In artikel 61.2.4 lid 10 vervalt de letter "m" achter dp 311.
- Artikel 61.2.8 wordt vervangen door:
  - Schades aan bestaande constructies en (ondergrondse)infrastructuur, ontstaan ten gevolge van de uit te voeren werkzaamheden volgens dit contract, dienen door en voor rekening van de aannemer voor de oplevering hersteld te worden.
- Artikel 63.1.1 wordt uitgebreid met een nieuw lid 12, luidend als volgt:
  - 12. Vrijkomende mijnsteen en de direct hierop aansluitende grond verwerken binnen het werk, verspreiding over het voorland (slik) is niet toegestaan.



017335 2012 PZDT-N-12208 best

Nota van Inlichtingen bij contract 31006000 (ZLD-61



volgende eisen:

- het hout dient duurzaam geproduceerd te zijn;
- het hout dient legaal gekapt te zijn.

8. De aannemer kan als volgt aantonen dat aan de in lid 7 genoemde eisen wordt voldaan: "Duurzaam geproduceerd": door middel van een certificaat (zoals FSC, PEFC of vergelijkbaar) dat voldoet aan de eisen opgenomen in de notitie "Houtcertificering en duurzaam bosbeheer" van 1997 van het ministerie van LNV (zie de bij dit bestek behorende bijlage 3); "Legaal gekapt": door middel van een handelsketenbewijs (ook wel bekend als "Chain of Custody"), vergezeld van een verklaring door een onafhankelijke certificerende instelling dat het betreffende hout gekapt is door de houder van een geldige kapvergunning of concessie. De opdrachtgever accepteert een "Legaliteitstoets" van de Stichting Keurhout als voldoende bewijs. Een duurzaamheidscertificaat als FSC, PEFC of vergelijkbaar wordt door de opdrachtgever eveneens geaccepteerd als voldoende bewijs dat het hout legaal gekapt is. Indien de aannemer gebruik wenst te maken van andere of overige bewijsmiddelen, dan dienen deze als gelijkwaardig aan bovengenoemde twee eisen beoordeeld te zijn door een voor dit doel door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad van Accreditatie) geaccrediteerde certificerende instelling.
9. In afwijking van het bovenstaande wordt hergebruikt hout als alternatief door de opdrachtgever geaccepteerd indien de aannemer kan aantonen dat het technisch geschikt is voor de functie. De aannemer overhandigt voordat dit hout wordt verwerkt of toegepast informatie aan de directie over de hoeveelheid, herkomst en voormalige toepassing van het hergebruikt hout. Bij hergebruik van verduurzaamd hout dient de aannemer dan tevens aantoonbaar te maken dat het voldoet aan de wettelijke eisen t.a.v. verduurzamingsmiddelen.
10. De aannemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het tijdig beschikbaar hebben van hout dat voldoet aan de gestelde eisen, zodat de uitvoering van het werk geen vertraging ondervindt. De aannemer dient zich er tijdig van te verzekeren dat duurzaam geproduceerd hout tijdig op de houtmarkt beschikbaar is, zodat de uitvoering van het werk geen vertraging ondervindt. Indien duurzaam geproduceerd hout niet tijdig beschikbaar is op de houtmarkt dient de aannemer dit reeds bij zijn inschrijving of prijsaanbieding kenbaar te hebben gemaakt en aannemelijk te hebben gemaakt. Het niet tijdig beschikbaar zijn van duurzaam geproduceerd hout geeft de aannemer geen recht op termijnverlenging, bijbetaling of schadevergoeding, behoudens ingeval er sprake is van overmacht.

- Artikel 92.42 lid 5 wordt "artikel 92.11" gewijzigd in "artikel 61.2.4 lid 10".

**De tekeningen zijn gewijzigd. Het betreft (in hoofdlijnen) de volgende wijzigingen en aanvullingen.**

Algemeen	Op alle tekeningen waarop de asfaltverharding van de onderhoudsstrook, de plateaus van de nollen en de dijkovergangen als "Stab 0/22" is aangegeven, is dit gewijzigd in "Asfaltbeton AC 22 BASE O2".
ZLRW 2006-01221	ZLRW 2008-01220 Wijziging: Verwijzingen naar andere tekeningen zijn aangepast.
ZLRW 2006-01222	ZLRW 2008-01221 Wijziging: Verwijzingen naar andere tekeningen zijn aangepast.
ZLRW 2006-01223	ZLRW 2008-01222 In het dijkvak waarvoor dwarsprofiel 4a geldt, is als hoogte "Teen +1.50" aangegeven, dit is gewijzigd in "Teen + 1.00".
ZLRW 2006-01224	ZLRW 2008-01223

ZLRW 2006-01236 ZLRW 2008-01236

In dwarsprofiel 9 nieuw en in doorsnede 9a nieuw komt in de tekst van de overlaging voor "afstrooien met breuksteen 45/125mm" dit is gewijzigd in "afstrooien met lavasteen 60/150 mm". Deze wijziging is ook doorgevoerd in detail 10.

In dwarsprofiel 9 nieuw en in doorsnede 9a nieuw is bij de kreukelberm ten onrechte een maat van 5.17 aangegeven. De breedte van de kreukelberm waarbij de dikte 0.70 breuksteen 40-200kg is, moet 5.00 zijn. De constructie inclusief de onderliggende aanvullingen is met ca. 1.00 m zeewaarts uitgebreid.

In doorsnede 9a nieuw is bij de onderkant van de overlaging de hoogtemaat 0.00 aangegeven. De tekst "0.00" is gewijzigd in "+0.50".

De kleidikte onder de bestaande asfaltbekleding is aangepast. De grondverbetering vervalt.

ZLRW 2006-01237 ZLRW 2008-01236

Wijziging: Verwijzingen naar andere tekeningen zijn aangepast.



- 11. Vraag:** In bijlage 1 van het bestek wordt in artikel 2.2. gesproken over nadere inlichtingen tot uiterlijk 21 dagen voor de datum van inschrijving schriftelijk worden gesteld. Klopt dat?  
**Antwoord:** Ja, tot 6 augustus 2008 kunnen er nog schriftelijke vragen worden gesteld welke openbaar worden beantwoord.
- 12. Vraag:** Wordt er geen specificatie (opsplitsing) van de inschrijfprijs verlangd?  
**Antwoord:** Nee, dit wordt niet verlangd.
- 13. Vraag:** In bijlage 1 van het bestek wordt in artikel 4.1 over de opdrachtverlening. Wat zal er gebeuren wanneer de laagste prijs hoger is als het budget van de opdrachtgever?  
**Antwoord:** De opdrachtgever behoudt zich, conform de ARW 2005, het recht voor om niet te gunnen.
- 14. Vraag:** Tekening ZLRW-2006-1227: Op de tekening staat in detail 1 een aanvulling van (hydraulische) fosforslakken (0/45) aangegeven onder de glooiing. Tot waar/welke hoogte loopt dit door?  
**Antwoord:** Uitvulling toepassen waar noodzakelijk nadat de bestaande bekleding, inclusief puin- en vlijlagen zijn verwijderd.
- 15. Vraag:** Wanneer worden palen lang 1,80 m en lang 1,50 m toegepast en wanneer dient er een teenschot te worden toegepast?  
**Antwoord:** Palen lang 1,80 m worden in combinatie met het teenschot toegepast als teenconstructie. Palen lang 1,50 m worden toegepast in een overgangsconstructie (zonder teenschot).
- 16. Vraag:** Wanneer is de Nota van Inlichtingen beschikbaar?  
**Antwoord:** Deze wordt zo spoedig mogelijk op de aanbestedingskalender geplaatst.

De aanwezigen worden gewezen op artikel 92.43A van het bestek. De zekerheidsstelling dient in de Alcatelperiode, dus voor de gunning, te worden ingediend.

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 11<sup>e</sup> juli 2008

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,  
Namens deze,  
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS-Zeeland,

Mr. R.J. van der Kluit

B/A ing J.T.L. vande Toegt