



Betreft  
Herstel Elastocoast Bathpolder

Aan

Rijkswaterstaat Zeeland  
Projectbureau Zeeweringen

p/a Waterschap  
Scheldestromen  
Kanaalweg 1  
Middelburg  
P/a Postadres: Postbus 1000  
4330 ZW Middelburg  
T 088 246 1370  
F 088 246 1994  
www.zeeweringen.nl

**Contactpersoon**

Specialist Kennis, Kwaliteit &  
Innovatie

# memo Kennis



Het betreft het herstellen van de gelijkde steenslag op de dijk 'aanzet Oesterdam'.  
Het herstel dient uitgevoerd te worden met gelijkde steenslag.

**Werkzaamheden:**

Deel 1, ca. 400m lengte

- schoonmaken bekleding: verwijderen van o.a. drijfvuil (veek) en vaste planten;
- repareren aanwezige gaten;
- overlagen van de gerepareerde bekleding met ca. 6cm gelijkde steenslag (1,5 à 2 D<sub>n50</sub>);
- na afloop van de werkzaamheden terug brengen van het veek.

Deel 2, ca. 100m lengte

- repareren aanwezige slijtageplekken en plekken met losse steenslag.

De scheiding tussen beide delen ligt bij het 'bijenhotel'.

**Materiaal:**

- 2 componenten polyurethaan lijm, ca. 3% omhulling;
- steenslag 14-32mm en alternatief aan de aannemer vragen vanwege geringe dikte. T.b.v. deze reparatie liever geen hergebruikte steen.

**Aandachtspunten:**

- steenslag dient DROOG en stofvrij te zijn;
- lijm mag niet schuimen en verkleuren tijdens mengen en aanbrengen;
- na aanbrengen niet over de gelijkde steenslag lopen totdat het materiaal volledig is uitgehard;
- mix in place of mix in plant, NIET spuiten;
- niet-uitgeharde lijm opvangen en afvoeren conform voorschriften leverancier;
- verwerken conform voorschriften leverancier, met aandacht voor vorst/lage temperaturen;
- huidige contractteksten zijn nog steeds geldig, aanvullen met 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> en 5<sup>e</sup> aandachtstreepje.

**Datum**

8 februari 2013

**Bijlage(n)**

**Status**

**Kenmerk**

K-13-02-02

**Opmerking [p1]:** hier moeten we 't nog even over hebben of dat moet. Wat mij betreft veek naar beneden vegen en het spoelt vanzelf terug.

**Uitvoering:**

- buiten broedseizoen, kortsluiten met Peter M/Roy vd V;
- monstername/melding tbv Besluit bodemkwaliteit?
- 3 monsters laten maken tbv buigproeven (100\*100\*450mm of 200\*200\*1000mm);
- voor het lossen vanaf een schip, kunnen we afspraken maken met Peter Begthel.

**Rijkswaterstaat Zeeland**  
Projectbureau Zeeweringen

**Opmerking [p2]:** Moet ik nog even uitzoeken wat gangbaar is. Beide maten kunnen blijikbaar.

## Locatie

Rijkswaterstaat Zeeland  
Projectbureau Zeeweringen



# Principe dwarsprofiel

