

# Memo



Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Aan  
Martin Stroo  
Harrie van Gils  
Kor v/d Hoek  
Leo van Herwerden

Van	Doorkiesnummer
Piet Hengst	0113-241403
Datum	Bijlage(n)
26 april 2004	1 (pzdt-m-04067 ontw)
Onderwerp	Kenmerk
Reactie op memo herstellen stormschade basalt in de Margarethapolder	PZDT-M-04104 ontw

Geachte heren,

Naar aanleiding van de memo van M. Otte heb ik nog een aantal aanvullingen:

**Dikte basaltzuilen:**

Er is een minimale steendikte berekend van 28 cm, uit praktische overwegingen stel ik voor basalt uit het depot toe te passen die is gesorteerd op 28-32 cm. Doordat de sortering zorgvuldig is geschied, hoeft er geen 3 cm marge op de berekende 28 cm te worden aangebracht en voldoet 28-32 cm.

**Aanbrengen glooiing:**

Omdat dit een reparatiewerk tussen twee bestaande bekledingen betreft, is het belangrijk dat het werk strak in profiel wordt aangebracht, en niet met een tonronde.

**Vakgrenzen:**

Door het RIKZ is aangegeven dat de geldende randvoorwaarden ter plaatse (111b) gehandhaafd kunnen blijven voor het reparatiewerk.

Na aanpassen van de tekeningen is het werk gereed voor uitvoering.

Met vriendelijke groet,

Piet Hengst  
Projectbureau Zeeweringen

**Directie Zeeland**  
Projectbureau Zeeweringen  
P/a Postbus 114, 4460 AC Goes  
P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Piet Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70  
Fax 0113-216124  
E-mail a.djong@dzl.rws.minvenw.nl



008429 2004 PZDT-M-04104 ontw

Reactie op memo herstellen stormschade basalt in