



006695 2002 PZDT-V-02100 ontw
objectb2e voorontwerpoverleg Paulinapolder



Voorkeursalternatief vaststellen

Afgesproken wordt om de afwegingstabel door een aantal deelnemers te laten invullen en hiermee de voorkeursvariant vaststellen, zodat verder gegaan kan worden met het maken van het ontwerp. Het Keuzemodel K&O loopt parallel hiermee.

Er zal ook nog een ander dijkvak (Willem-Annapolder) als pilot worden meegenomen, waarna in het projectbureau kan worden besloten om eventueel het Keuzemodel K&O als vervanging van de huidige afwegingstabel te gaan gebruiken.

De algemene opvatting is dat het Keuzemodel K&O een goed instrument is om de keuze zichtbaar en meetbaar weer te geven. Het indelen in dwarsprofielen is niet direct positief, maar er valt goed mee om te gaan om toch tot een ruimtelijke oplossing te komen.

Op woensdag 17 april zal door [REDACTED] n verder invulling worden gegeven in de weegfactoren van het Keuzemodel K&O.

Nadat een deel van de aanwezigen de vergadering verlaat, wordt er nog gesproken over twee onderwerpen, namelijk de overgangsconstructie en de bermhoogte ter plaatse van de aansluiting met de Thomaspolder.

Er zijn twee constructie mogelijkheden voor de overgangsconstructie. De eerste is een vlakke overgang, waardoor de kleilaag onder de nieuwe constructie 40 cm moet worden verlaagd. De tweede constructie is een steile overgangsconstructie, waardoor de kleilaag voldoende dik is. Deze constructie moet worden uitgevoerd in gepenetreerde stortsteen welke kan worden afgestrooid met lavaslakken. De aanwezigen zijn het er over eens dat de tweede constructie visueel niet in aanmerking komt. Er wordt dus besloten om een vlakke overgangsconstructie toe te passen waardoor de gehele kleilaag moet worden opgenomen en na ontgraving van het zand (ca 40 cm) weer wordt teruggebracht.

Bij de aansluiting met de Thomaspolder is er een hoogte verschil van 35 cm (zeespiegelstijging 2001), de vraag is waar dit hoogte verschil moet worden opgevangen. Martin is van mening dat de Paulinapolder geheel op ontwerppeil moet komen te liggen, dus dat ter plekke van de aansluiting een deel van de glooiing en de onderhoudsberm van de Thomaspolder moet worden aangepast.

Er wordt geen nieuw overleg gepland en de vergadering wordt om 13:30 afgesloten.

DIRECTIE ZEELAND

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN

POSTADRES P/A POSTBUS 114, 4460 AC GOES

Telefoon (0113) 24 13 70

BEZOEKADRES P/A WATERSCHAP ZEEUWSE EILANDEN

Fax 0113-216124

E-mail [REDACTED]enw.nl