

best P2DT - N-03048

ZL5569

25 MRT 2002

NOTA VAN INLICHTINGEN bij bestek nr. ZL-5569

Met 1 tekening en een inschrijvingsstaat

Directoraat-Generaal
Rijkswaterstaat
Directie Zeeland

Nota van inlichtingen behorend bij besteknr. ZL-5569
verstrekt aan gegadigden voor het vervangen van de glooiing-
constructie ter plaatse van het buitentalud van de Paulina-
polder tussen dp 0 - 73 m en dp 16 + 28 m met bijkomende
werken in de gemeente Terneuzen

Door gegadigden zijn geen schriftelijke en mondelinge vragen
gesteld

In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen
aangebracht:

2. B E S C H R I J V I N G

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN
TEKENINGEN

Tot deze nota behoort 1 tekening, te weten:

| Blad | Tekeningnummer | Omschrijving |
|------|----------------|---|
| 7. | ZLRW 2002-1126 | Situatie t.p.v. dp 15, dp 16 en detail 1A betreft aanpassing onderhoudsstrook van dp 15 + 58 m tot dp 16 + 28 m |

2.2 NADERE BESCHRIJVING

| BESTEKS POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|----------------------------|-----------------|-------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1:2:3:4:5:6 | | | | |
| 218010 | | | Aan de 3e regel toevoegen: "en detail 1A" | | | |
| 218020 | | | In de 2e regel "5073" vervangen door "4863" In de 3e regel "16 + 28" vervangen door "15 + 58" De hoeveelheid resultaatsverplichting "761,00" vervangen door "730,00" De hoeveelheid ter inlichting "761,00" vervangen door "730,00" | | | |
| 218030 | | | De hoeveelheid resultaatsverplichting "5073,00" vervangen door "4863,00" | | | |
| 218040 | | | De hoeveelheid resultaatsverplichting "7,61" vervangen door "7,30" | | | |



007548 2003 PZDT-N-03048 best

der Nota van Inlichtingen ZL 5569 Paulinapolder

| BESTEKS POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVELHEID TER INLICHTING | |
|----------------------------|-----------------|-------------------------|--|--------------|--|----------------------------------|---|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1:2:3:4:5:6 | | | | | |
| | | | De hoeveelheid ter inlichting "7,61" vervangen door "7,30" | | | | |
| 218050 | | | De hoeveelheid resultaatsverplichting "51,00" vervangen door "49,00" | | | | |
| | | | De hoeveelheid ter inlichting "51,00" vervangen door "49,00" | | | | |
| 218060 | 314199 | | Aanbrengen granietblokken. Situering van dp 16 + 28 m tot dp 15 + 58 m Boven N.A.P. + 6.00 m Volgens detail 1A Aanbrengen granietblokken dik minimaal 0,24 m, inclusief aanbrengen laag steenslag, aanbrengen betonbanden en inwassen, volgens bestekspostnr. 218061, 218063 en 218064 | m2 | 210,00 v | | |
| 218061 | 280201 | | Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Breedte 3,00 m, laagdikte 0,10 m | m2 | | 210,00 | I |
| | | 9. | Steenmengsel van natuurlijk gesteente | ton | | 38,00 | L |
| | | 3. | Sortering 16/32 | | | | |
| | | | Gerekend is met een volumegewicht van 1,8 ton/m3 | | | | |
| | | 9. | Op een funderingslaag, aangebracht volgens bestekspostnr. 218013 | | | | |
| 218062 | 314199 | | Aanbrengen granietblokken. Aanbrengen op steenslag 16/32 mm, aangebracht volgens bestekspostnr. 218061 Granietblokken dik minimaal 0,24 m, totale hoeveelheid 210 m2 Aan te voeren vanuit depot Nummer Eén, transportafstand 11 km Totale breedte 3,00 m In halfsteensverband | | | | |
| 218063 | 314399 | | Aanbrengen opsluitbanden van beton. Aanbrengen op een ondergrond van lichtgebonden fosforslakken 0/40 mm, aangebracht volgens bestekspostnr. 218013 Opsluitbanden, afmetingen elk 1,00 x 0,10 x 0,40 m | st | | 70,00 | L |
| 218064 | 314199 | | Afwerken onderhoudsstrook van graniet. Afwerken onderhoudsstrook aangebracht volgens bestekspostnr. 218062 Boven N.A.P. + 6.00 m Oppervlakte 210 m2 Inwassen met steenslag 4/32 mm Hoeveelheid 50 kg/m2 | ton | | 10,50 | L |
| 713010 | | | Deze bestekspost vervalt | | | | |

Voorts worden de volgende inlichtingen verstrekt:

- Bestekpostnr. 112010 verwijderen betonbanden, de betonbanden mogen los gestort worden.
- Betonblokken die in depot staan zijn vrij van grondresten.
- Verdichten fundering van fosforslakken t.b.v. de asfaltverharding staat niet in het bestek vermeld, wel in artikel 28.12.01 en artikel 28.12.02 van de Standaard 2000.

Op de dag van inlichtingen zijn geen tekeningen en/of monsters getoond.

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 26e februari 2003

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
namens deze
De Hoofingenieur-Directeur van het
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat,
Directie Zeeland,
namens deze
De wnd. Directeur van de Hoofdafdeling Realisatie
Werken en Diensten

get. dr. A.P.M.A. Vonck

Voor eensluidend afschrift

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
namens deze
De Hoofingenieur-Directeur van het
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat,
Directie Zeeland,
namens deze
De wnd. Directeur van de Hoofdafdeling Realisatie
Werken en Diensten

get. dr. A.P.M.A. Vonck

Behoort bij: nota van inlichtingen bij bestek ZL-5569

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2000) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

Gevestigd te

1)

2)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.

| BESTEKS POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|----------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 1 | VERWIJDEREN GLOOIINGCONSTRUCTIE | | | | |
| 111 | VERWIJDEREN BEKLEDING | | | | |
| 111010 | Verwijderen bekleding. | m2 | 20400,00 | v | |
| 111020 | Verwijderen bekleding. | m2 | 480,00 | v | |
| 112 | VERWIJDEREN OPSLUIT-/OVERGANGSCONSTRUCTIE | | | | |
| 112010 | Verwijderen van opsluitbanden. | m | 1691,00 | v | |
| 2 | AANBINGEN GLOOIINGCONSTRUCTIE | | | | |
| 215 | AANBRENGEN BEKLEDING | | | | |
| 2151 | <u>AANBRENGEN BEKLEDING VAN GEKANTELTE BETONBLOKKEN</u> | | | | |
| 215110 | Aanbrengen gekantelde betonelementen (0,25). | m2 | 3247,00 | v | |
| 215120 | Aanbrengen gekantelde betonelementen (0,20). | m2 | 8048,00 | v | |
| 215130 | Vervoeren betonelementen. | st | 24152,00 | v | |
| 215140 | Vervoeren betonelementen. | st | 2960,00 | v | |
| 2152 | <u>AANBRENGEN BEKLEDING VAN BETONZUILEN</u> | | | | |
| 215210 | Aanbrengen betonelementen 45/2300 | m2 | 10700,00 | v | |
| 217 | AANBRENGEN BERMCONSTRUCTIE | | | | |
| 217010 | Grond ontgraven en vervoeren. | m3 | 1308,00 | v | |
| 217020 | Grond verwerken in bekleding. | m3 | 213,00 | v | |
| 218 | AANBRENGEN ONDERHOUDSSTROOK | | | | |
| 218010 | Aanbrengen funderingsconstructie. | m | 1691,00 | v | |
| 218020 | Aanbrengen van een laag grindasfaltbeton. | ton | 730,00 | v | |
| 218030 | Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. | m2 | 4863,00 | v | |
| 218040 | Leveren bindmiddel. | ton | 7,30 | v | |
| 218050 | Leveren afdek materiaal. | ton | 49,00 | v | |
| 218060 | Aanbrengen granietblokken. | m2 | 210,00 | v | |
| 5 | GRONDWERK | | | | |
| 51 | GROND ONTGRAVEN, VERVOEREN EN VERWERKEN | | | | |
| 5112 | <u>GRONDWERK BOVENTAFEL</u> | | | | |
| 511210 | Grond ontgraven uit bekleding | m3 | 24081,00 | v | |
| 511220 | Grond vervoeren. | m3 | 561,00 | v | |
| 511230 | Grond vervoeren. | m3 | 7505,00 | v | |
| 511240 | Grond verwerken in bekleding. | m3 | 16015,00 | v | |
| 511250 | Grond verwerken in zand depot | m3 | 7505,00 | v | |
| 511260 | Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a. | m3 | 1656,00 | v | |
| 6 | BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN | | | | |
| 611 | INZAAIEN | | | | |
| 611010 | Zaaien. | are | 34,40 | v | |
| 612 | AFRATERING | | | | |
| 612010 | Verplaatsen bestaande afrastering. | m | 1700,00 | v | |
| 612020 | Plaatsen afrastering. | m | 1700,00 | v | |
| 7 | OVERIGE WERKZAAMHEDEN | | | | |
| 71 | TER BESCHIKKING STELLEN | | | | |
| 711 | TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL | | | | |
| 711010 | T.b.s. materieel droog grondverzet | uur | 400,00 | v | |
| 712 | TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS | | | | |
| 712010 | T.b.s. werknemer. | uur | 200,00 | v | |
| 712020 | T.b.s. werknemer. | uur | 50,00 | v | |
| 72 | DIRECTIEBEHOEFTE | | | | |
| 721010 | Gebruik keet. | week | 35,00 | v | |
| 721020 | Gebruik van meetinstrumenten etc. | EUR | | N | |
| | SUBTOTAAL | | | | |

| BESTEKS POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|----------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| | TRANSPORT SUBTOTAAL | | | | |
| 9 | STAARTPOSTEN | | | | |
| 91 | EENMALIGE KOSTEN | | | | |
| 910010 | EUR | | | | |
| 910020 | EUR | | | | |
| 910030 | EUR | | | | |
| 910040 | EUR | | | | |
| 910050 | EUR | | | | |
| 918880 | Overige eenmalige kosten EUR | | | | |
| 919990 | Totaal eenmalige kosten EUR | EUR | | N | |
| 929990 | Uitvoeringskosten | EUR | | N | |
| 939990 | Algemene kosten | EUR | | N | |
| 949990 | Winst en risico | EUR | | N | |
| 95 | STELPOSTEN | | | | |
| 950010 | Stelpost. | EUR | 30000,00 | V | |
| | Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen | | | | |
| | Gedaan te | | | | |
| | de | | | | |
| | De inschrijver(s), | | | | |