

NOTA VAN INLICHTINGEN bij bestek nr. ZL-5112

P2DT - N - 0739g best

Met een inschrijvingsstaat

Directoraat-Generaal
Rijkswaterstaat
Directie Zeeland

Nota van inlichtingen behorend bij besteknr. ZL-5112
verstrekt aan gegadigden voor het vervangen van de
glooiingsconstructie ter plaatse van het buitentalud van de
Paviljoenpolder ten zuid-oosten van Bath tussen dp 0 + 50 en dp
43 met bijkomende werken in de gemeente Reimerswaal.

Door gegadigden zijn geen schriftelijke vragen gesteld.

In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen
aangebracht:

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6				
111080		Vervoeren betonblokken met vellingkant De hoeveelheid resultaatverplichting "15950" wijzigen in "14620"			
212011		Aanbrengen palen De hoeveelheid bouwstof "11242" wijzigen in "11395"			
213030		Steen/steenachtig materiaal verwerken in bekleding De hoeveelheid resultaatverplichting "2700" wijzigen in "2570" In de 9e regel "13,70 m" wijzigen in "12,00 m" In de 10e regel "27000 m2" wijzigen in 25700 m2			
214011		Aanbrengen kunststoffilterdoek De hoeveelheid bouwstof "640" wijzigen in "710" In de 5e regel "3,00 m" wijzigen in "4,70 m"			
215133		Steen of steenachtig materiaal verwerken in bekleding De hoeveelheid bouwstof "145,00 m3 Leveren" vervalt In de 7e regel voor (gerekend is met een holle ruimte van 50%) tussenvoegen "135 m3"			
215150		Breken betonblokken t.b.v. bekleding De 12e regel "Gerekend is met een holle ruimte van 50%" vervalt			
215210		Aanbrengen gekantelde betonblokken In de 4e regel "2a en 2" wijzigen in "2 en 3"			
215263		Steen of steenachtig materiaal verwerken in bekleding In de 6e regel "215160" wijzigen in "215150" In de 7e regel voor (gerekend is met een holle ruimte van 50%) tussenvoegen "730 m3"			
215280		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling De hoeveelheid resultaatverplichting "33300" wijzigen in "31300" In de 3e regel "215050" wijzigen in "215250"			
215290		Leveren afdek materiaal De hoeveelheid resultaatverplichting "333" wijzigen in "313" De hoeveelheid bouwstof "333" wijzigen in "313"			
215310		Leveren bindmiddel De hoeveelheid resultaatverplichting "50" wijzigen in "47"			



012149 2007 PZDT-N-07399 best
n -> FNota van Inlichtingen ZL-5112 Paviljoenpolder

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
	HOOFD- CODE	DEFIGODE 1:2:3:4:5:6				
216020			De hoeveelheid bouwstof "50" wijzigen in "47" Grond ontgraven, vervoeren en verwerken De hoeveelheid resultaatsverplichting "8050" wijzigen in "6000"			
216021			Grond ontgraven uit bekleding In de 2e regel "(8050 m3)" wijzigen in "(6000 m3)" In de 4e regel "0,65 m" wijzigen in "0,45 m"			
216022			Grond vervoeren In de 2e regel "(8050 m3)" wijzigen in "(6000 m3)" In de 3e en 4e regel "Een deel (660 m3) vervoeren naar plaats van verwerking volgens bestekspostnr 511340" vervalt In de 5e regel "Overig deel (7390 m3)" vervalt In de 5e regel "vervoeren" wijzigen in "Vervoeren"			
217012			Grond verwerken in aanvulling De hoeveelheid bouwstof "55,00 m3 Leveren" vervalt In de 3e regel na 511320 toevoegen "(55 m3)"			
314			GRONDWERK HAVENDAMMEN De volgende besteksposen toevoegen			
314030	220199		Grond ontgraven, tijdelijk opslaan, verwerken en verdichten Hoeveelheidsbepaling aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving.	m3	4500,00 v	
314031	220104		Grond ontgraven uit ophoging. Grondsoort: mijnsteen (4500 m3) 1. Ontgraven uit grondlichaam Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .9. Ter plaatse tijdelijk opslaan .4. Toegestane positieve afwijking 0,10 m .4 Toegestane negatieve afwijking 0,10 m			
314032	220301		Grond verwerken in grondlichaam. Grond verwerken in te herstellen dam na aanbrengen van de nieuwe glooiing zeewering. Grondsoort: mijnsteen (4500 m3) Hoeveelheidsbepaling aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving 9. Oorspronkelijke hoogte herstellen .9. Kruinbreedte volgens oorspronkelijk profiel .2. Toegestane positieve afwijking 0,03 m .2 Toegestane negatieve afwijking 0,03 m			
314033	220413		Verdichten grond. Grondsoort mijnsteen Grond aangebracht volgens bestekspostnr. 314032 9. Verdichten mijnsteen .9. Verdichten in 3 gangen met een druk die wordt bepaald door de elasticiteit van de mijnsteen op het moment van verdichten			
316010			Aanbrengen kreukelberm Aanbrengen kreukelberm In de 2e regel na "Situering:" toevoegen "kreukelberm bij aansluiting dammen op nieuw aangebrachte glooiing"			
317112			Aanbrengen kunststoffilterdoek De hoeveelheid bouwstof "1600" wijzigen In "1474"			
318010			Aanbrengen bestorting In de 5e regel na 215150 tussenvoegen "40 m3 (gerekend is met een holle ruimte van 50%)"			
318030			Afstrooien met steenslag De hoeveelheid resultaatsverplichting "225 m2" wijzigen in "6 ton" De hoeveelheid bouwstof "5,60" wijzigen in "6,00"			
322020			Aanbrengen bestorting In de 5e regel na 215150 tussenvoegen "45 m3 (gerekend is met een holle ruimte van 50%)"			
322040			Afstrooien met steenslag De hoeveelheid resultaatsverplichting "80 m2" wijzigen in "2,00 ton"			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1:2:3:4:5:6				
511230		Grond ontgraven uit bekleding, laden en vervoeren De 17e regel "Grond verwerken volgens bestekspostnr 511340" wijzigen in "Een deel (3490 m3) verwerken volgens bestekspostnr 511340 Overig deel (240 m3) laden, vervoeren en verwerken in een nader door de directie aan te wijzen depot Indicatie transportafstand 4 km"			
511310		Grond ontgraven uit bekleding De hoeveelheid resultaatsverplichting "4200" wijzigen in "3200" In de 6e regel "0,80" wijzigen in "0,70" In de 7e regel "16,00" wijzigen in "14,00" In de 8e regel "5250" wijzigen in "4410"			
511340		Grond verwerken in bekleding De hoeveelheid resultaatsverplichting "12600" wijzigen in "10700" In de 6e regel "216020" vervalt In de 9e regel "30,00" wijzigen in "22,50" In de 10e regel "6300" wijzigen in "7100"			
622011		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering De hoeveelheid bouwstof "1594" wijzigen in "1474"			

3. B E P A L I N G E N

HFD PAR ART LID
STK

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA EN WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

04 Lid 04 komt te vervallen

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 9 "EISEN EN UITVOERING" VERVANGEN DOOR "VERDICHTEN"

22 90 01 VERDICHTINGSGRAAD

09 Het artikel 22.90.01 komt te vervallen en wordt vervangen door paragraaf 22.92 tot en met 22.97

22 90 02 VOCHTGEHALTE

09 Het artikel 22 90 02 komt te vervallen en wordt vervangen door paragraaf 22.92 tot en met 22.97

22 92 EISEN EN UITVOERING

22 92 01 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

- 01 De afwijking in vlakheid in langs- en dwarsrichting van de verhardingslaag van steenmengsel mag, gemeten met een rei van 3 m lengte, ten hoogste 15 mm bedragen.
- 02 De verdichtingsgraad van de mijnsteenlaag moet ten minste 90% bedragen. Voor aanvang van het werk wordt door middel van een geschiktheidsonderzoek vastgesteld of dit percentage gewijzigd moet worden.

HFD PAR ART LID
STK

22 92 02 **UITVOERING**

- 01 De laag mijnsteen na het verwijderen van blokken en steenslag verdichten.
- 02 Bij het aanbrengen van profielcorrecties of uitvullingen op een aangebrachte laag van mijnsteen, de reeds aangebrachte laag loswerken over een hoogte van ten minste 50 mm.

22 93 **INFORMATIEOVERDRACHT**

22 93 01 **VERDICHTING**

- 01 De aannemer verstrekt de directie gegevens over fabrikaat, type en capaciteit van het in te zetten materieel.

22 95 **BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**

22 95 01 **GESCHIKTHEIDSONDERZOEK**

- 01 De aannemer is verantwoordelijk voor het geschiktheidsonderzoek.
- 02 De aannemer bepaalt voor de aanvang van het werk aan de hand van een geschiktheidsonderzoek of met de door de aannemer te hanteren verdichtingsmethode wordt voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen.
- 03 Het geschiktheidsonderzoek bestaat uit het verdichten van een proefvak en een onderzoek naar de bereikte verdichtingsgraad. Hiertoe wordt een vak van 50 m dijk lengte over het gehele mijnsteenbeloop volgens een door de aannemer aangegeven methode verdicht. Direct na verdichting onderzoekt de aannemer de verdichtingsgraad op 10 aselect gekozen plaatsen.
- 04 De aannemer stelt de directie in de gelegenheid, tijdens het geschiktheidsonderzoek, onderzoek naar de waterdoorlatendheid uit te voeren.
- 05 De aannemer stelt het verslag van het geschiktheidsonderzoek voor de aanvang van het werk ter beschikking van de directie.

22 95 02 **BEDRIJFSCONTROLE**

- 01 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verdichting van de mijnsteenlaag. Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen. Hij stelt de resultaten van de bedrijfscontrole desgevraagd ter beschikking van de directie.
- 02 Tijdens de verdichting van de mijnsteenlaag bedrijfscontrole verrichten aangaande de korrelverdeling, de verdichtingsgraad en het vochtgehalte van de mijnsteen.

22 97 **MEET- EN VERREKENMETHODEN**

22 97 01 **VERDICHTINGSGRAAD**

- 01 Ten behoeve van de controle van de verdichtingsgraad verdeelt de directie de verhardingslaag van mijnsteen in meetvakken van gelijke omvang. De oppervlakte van een meetvak bedraagt ten minste 1500 m² en ten hoogste 2000 m².
- 02 Per meetvak als bedoeld in lid 01 wordt op 6 door de directie aselect gekozen meetpunten de droge dichtheid door middel van de CMC-methode (4.1), de zandmethode (4.3) of de grindmethode (4.5) bepaald.
- 03 Van het materiaal dat vrijkomt ter plaatse van elk van de

meetpunten als bedoeld in lid 02 wordt de
éénpuntsproctordichtheid (5.2) bepaald.

- 04 De verdichtingsgraad wordt, met een nauwkeurigheid van 1
%, berekend als het quotient van de dichtheid in situ
bepaald volgens lid 02 en de waarde van de
proctordichtheid van het monster als bedoeld in lid 03,
vermenigvuldigd met 100%.

Voorts worden de volgende inlichtingen verstrekt:

geen

Op de dag van inlichtingen zijn geen tekeningen en/of
monsters getoond.

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende
inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel
voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen
(geen andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van
inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 8ste maart 2001

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
De Hoofdingenieur-Directeur van het
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat,
Directie Zeeland,
Namens deze,
Het hoofd van de afdeling Water

get. drs. P. Donk

Voor eensluidend afschrift:

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
De Hoofdingenieur-Directeur van het
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat,
Directie Zeeland,
Namens deze,
Het hoofd van de afdeling Water

get. drs. P. Donk

Behoort bij nota van inlichtingen bij besteknr. ZL-5112

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 1995) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

..... 1)
Gevestigd te 2)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingPlaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN GULDENS	TOTAAL BEDRAG IN GULDENS
1	VERWIJDEREN CONSTRUCTIES				
111	VERWIJDEREN BEKLEDINGEN				
111010	Verwijderen bestorting.	m2	2590,00	v	
111020	Verwijderen bekleding bet.blok. vlak dik 0,20	m2	2290,00	v	
111030	Verwijderen bekleding bet.blok. vlak dik 0,25	m2	6990,00	v	
111040	Verwijderen bekleding bet.blok. velling dik 0,20	m2	16970,00	v	
111050	Verwijderen bekleding bet.blok. haringman dik 0,20	m2	30110,00	v	
111060	Verwijderen bekleding koperslabblokken dik 0,20	m2	12020,00	v	
111070	Vervoeren Doornikse stortsteen	m2	2590,00	v	
111080	Vervoeren betonblokken met vellingkant	m2	14620,00	v	
111090	Vervoeren betonblokken type Haringman	m2	30110,00	v	
111110	Vervoeren koperslabblokken	m2	8135,00	v	
111120	Vervoeren koperslabblokken	m2	3885,00	v	
112	VERWIJDEREN OPSLUIT-/OVERGANGSCONSTRUCTIES				
112010	Verwijderen van opsluitbanden.	m	10400,00	v	
113	OPNEMEN EN HERZETTEN BEKLEDINGEN				
113010	Opnemen en herzetten bekledingen van koperslabblok	m2	3850,00	v	
113020	Opnemen en herzetten bekledingen van koperslabblok	m2	500,00	v	
2	AANBRENGEN CONSTRUCTIES				
212	AANBRENGEN OPSLUIT-/OVERGANGSCONSTRUCTIE				
212010	Aanbrengen opsluitconstructie	m	3760,00	v	
212020	Penetreren naad opsluit-/overgangsconstructie	m	3760,00	v	
213	AANBRENGEN AANVULLAAG				
213010	Verwerken betonmaterialen tot puin	ton	1070,00	v	
213020	Steen/steenachtig materiaal verwerken in bekleding	ton	1070,00	v	
213030	Steen/steenachtig materiaal verwerken in bekleding	m3	2570,00	v	
214	AANBRENGEN KREUKELBERM				
214010	Aanbrengen kreukelberm.	m	140,00	v	
215	AANBRENGEN BEKLEDING				
2151	AANBRENGEN BEKLEDING ONDERTAFEL				
215110	Aanbrengen gekantelde betonelementen dik 0,25 m	m2	1100,00	v	
215120	Aanbrengen betonelementen dik 0,35 m	m2	12610,00	v	
215130	Aanbrengen bekleding van gebroken betonblokken	m2	270,00	v	
215140	Pentrereren gebroken betonblokken met bit. materiaal	ton	150,00	v	
215150	Breken betonblokken t.b.v. bekleding	m3	470,00	v	
215160	Vervoeren betonelementen uit depot 4	m2	680,00	v	
215170	Vervoeren betonelementen uit depot 5	m2	240,00	v	
215180	Vervoeren betonelementen uit depot 6	m2	370,00	v	
2152	AANBRENGEN BEKLEDING BOVENTAFEL				
215210	Aanbrengen gekantelde betonelementen dik 0,20 m	m2	2230,00	v	
215220	Aanbrengen gekantelde betonelementen dik 0,25 m	m2	2230,00	v	
215230	Aanbrengen betonelementen	m2	11450,00	v	
215240	Aanbrengen betonelementen	m2	9640,00	v	
215250	Aanbrengen waterbouwasfaltbeton.	ton	14650,00	v	
215260	Aanbrengen bekleding van gebroken betonblokken	m2	1460,00	v	
215270	Pentrereren gebroken betonblokken met bit. materiaal	ton	825,00	v	
215280	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	31300,00	v	
215290	Leveren afdek materiaal.	ton	313,00	v	
215310	Leveren bindmiddel.	ton	47,00	v	
216	BERMCONSTRUCTIE				
216010	Grond ontgraven, vervoeren en verwerken	m3	110,00	v	
216020	Grond ontgraven, vervoeren en verwerken	m3	6000,00	v	
217	AANBRENGEN ONDERHOUDSSTROOK				
217010	Aanbrengen bermconstructie	m	315,00	v	
217020	Verwijderen asfalt d.m.v. frezen.	m2	630,00	v	
217030	Aanbrengen funderingsconstructie	m	4040,00	v	
217040	Aanbrengen van een laag grindasfaltbeton.	ton	1820,00	v	
217050	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	12120,00	v	
217060	Leveren bindmiddel.	ton	18,20	v	
217070	Leveren afdek materiaal.	ton	121,20	v	
3	DAMMEN UITWATERINGSSLUIS EN STREK DAM				
31	DAMMEN UITWATERINGSSLUIS				
311	VERWIJDEREN BEKLEDING DAMMEN				
311010	Verwijderen bekleding, bet.blok. vlak dik 0,20 m	m2	1910,00	v	
311020	Verwijderen bekleding, Haringman dik 0,20 m	m2	1940,00	v	
311030	Verwijderen bekleding, koperslabblokken.	m2	1350,00	v	
312	VERWIJDEREN OPSLUIT-/OVERGANGSCONSTRUCTIE DAMMEN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN GULDENS	TOTAAL BEDRAG IN GULDENS
312010	Verwijderen van opsluitbanden.	m	150,00	v	
313	AANBRENGEN OPSLUIT-/OVERGANGSCONSTRUCTIE DAMMEN				
313010	Aanbrengen opsluitconstructie	m	150,00	v	
313020	Penetreren naad opsluit-/overgangsconstructie	m	150,00	v	
314	GRONDWERK DAMMEN				
314010	Grond ontgraven, tijdelijk opslaan, verwerken en	m3	1560,00	v	
314020	Grond ontgraven uit bekleding, tijdelijk opslaan,	m3	5500,00	v	
314030	Grond ontgraven, tijdelijk opslaan, verwerken en	m3	4500,00	v	
315	AANBRENGEN TEENCONSTRUCTIE				
315010	Aanbrengen teenconstructie.	m	100,00	v	
316	AANBRENGEN KREUKELBERM DAMMEN				
316010	Aanbrengen kreukelberm.	m	100,00	v	
317	AANBRENGEN BEKLEDING DAMMEN				
3171	<u>Aanbrengen bekleding ondertafel</u>				
317110	Aanbrengen koperslakblokken	m2	1340,00	v	
3172	<u>Aanbrengen bekleding boventafel</u>				
317210	Aanbrengen betonelementen type Haringman dik 0,20	m2	1940,00	v	
317220	Aanbrengen betonelementen vlak, dik 0,20	m2	1910,00	v	
318	AANBRENGEN BESTORTING AANSLUITING DAMMEN				
318010	Aanbrengen bestorting.	m2	225,00	v	
318020	Pentrereren gebroken betonblokken met bit. materiaal	ton	50,00	v	
318030	Afstrooien met steenslag	ton	6,00	v	
32	STREK DAM				
321	VERWIJDEREN BEKLEDING STREK DAM				
321010	Verwijderen bekleding.	m2	80,00	v	
322	AANBRENGEN BEKLEDING STREK DAM				
322010	Aanbrengen bestorting.	m2	80,00	v	
322020	Aanbrengen bestorting.	m2	80,00	v	
322030	Pentrereren gebroken betonblokken met bit. materiaal	ton	44,00	v	
322040	Afstrooien met steenslag	ton	2,00	v	
5	GRONDWERK				
51	GROND ONTGRAVEN, VERVOEREN EN VERWERKEN				
5111	<u>GRONDWERK ONDERTAFEL</u>				
511110	Grond ontgraven uit bekleding, laden en vervoeren.	m3	2600,00	v	
5112	<u>GRONDWERK BOVENTAFEL</u>				
511210	Grond ontgraven uit bekleding, laden en vervoeren.	m3	5500,00	v	
511220	Grond ontgraven uit bekleding, laden en vervoeren.	m3	3900,00	v	
511230	Grond ontgraven uit bekleding, laden en vervoeren.	m3	3730,00	v	
511240	Grond ontgraven, laden, vervoeren en verwerken	m3	1670,00	v	
511250	Grond verwerken in aanvulling.	m3	5400,00	v	
5113	<u>GRONDWERK GROENE DIJK</u>				
511310	Grond ontgraven uit bekleding.	m3	3200,00	v	
511320	zand ontgraven, laden, vervoeren en verwerken	m3	2470,00	v	
511330	Schor ontgraven, laden, vervoeren en verwerken	m3	3510,00	v	
511340	Grond verwerken in bekleding.	m3	10700,00	v	
6	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
611	INZAAIEN				
611010	Zaaien.	are	250,00	v	
622	AFRATERING				
622010	Plaatsen afrastering	m	3680,00	v	
7	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
71	TER BESCHIKKING STELLEN				
711	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
711010	T.b.s. materieel droog grondverzet	uur	400,00	v	
712	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
712010	T.b.s. werknemer.	uur	400,00	v	
712020	T.b.s. werknemer.	uur	100,00	v	
713	TER BESCHIKKING STELLEN VOERTUIGEN				
713010	Ter beschikking stellen personeneauto	week	130,00	v	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN GULDENS	TOTAAL BEDRAG IN GULDENS
72	DIRECTIEBEHOEFTE				
721010	Gebruik keet.	week	65,00	V	
721020	Gebruik van meetinstrumenten	gld		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN GULDENS	TOTAAL BEDRAG IN GULDENS
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010 f				
910020 f				
910030 f				
910040 f				
910050 f				
918880	Overige eenmalige kosten f				
919990	Totaal eenmalige kosten f	gld		N	
929990	Uitvoeringskosten	gld		N	
939990	Algemene kosten	gld		N	
949990	Winst en risico	gld		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost.	gld	60000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	gld		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15 %)	gld		N	
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	de				
	De inschrijver(s),				