


PRDB-X-02006

FAX


Project Zeewevingen

t.a.v.



0113-216124


van





006517 2002 PZDB-X-02006

reactie of inspraakprocedure Hellegatpolder



Postadres: Postbus 35, 4530 AA Terneuzen
Telefoon 0115-642 000, fax 0115-616 350

FAXBERICHT

Aan: WATERSCHAP ZEEUW-VLAANDEREN
Telefaxnr.: 641200
T.a.v.: SECTOR WATERKERINGEN & WEGEN
Afzender: STADSONTW. EN-BEHIER
Datum: 9 JANUARI 2002

Dit bericht bestaat uit 2 pagina's inclusief deze.

Wanneer deze fax niet correct ontvangen is, neemt u dan contact op met 0115 - 642 931.

Opmerking:

Geachte dames heren,
Vonustlopend op de morgen (9/1) te verzenden officiële
reactie op uw brief van 7 december 2001 omtrent de
visgraaf procedure "PLANBESCHRIJVING VERBETERING
STEENBEKLEDING HELLEGATPOLOER" willen wij u,
middels dit fax-bericht, alvast informeren over de opmerkingen
van de gemeente, met de heer Michiel.

Greetje A. Wellant

Project Zeeweringen: Planbeschrijving Verbetering Gezette Steenbekleding Hellegatpolder

Advisering door CT [REDACTED]

Opmerkingen Sectie Milieu [REDACTED] d.d. 8 jan 2002

• **Ruimtelijke Ordening:**

Er is wel degelijk een aanlegvergunning nodig, in tegenstelling tot het beweerde op blz. 20 § 7.5.2. Er is hier sprake van een nieuw werk binnen het bestemmingplan "Westerschelde" en niet van normaal onderhoud van een bestaand werk in het bestemmingsplan "buitengebied". Buitendijks bevindt zich een zeer waardevol schor- en slikgebied.

• **Vogel- en Habitatrictlijn:**

Rechtstreekse toetsing aan de Habitatrictlijn bij het verlenen van een aanlegvergunning betekent dat het areaal aan schorren en slikken niet mag verminderen! De voorgestelde compenstaie met natuur ontwikkeling bovenop de dijk mag dus niet. Als er buitendijks schorregebied verloren gaat dient dit dus ook met buitendijks schorregebied gecompenseerd te worden!

• **Bouwstoffenbesluit:**

1. Bij toepassing van de reeds in het dijkvak aanwezige bouwstoffen en grond: Bouwstoffenbesluit is niet van toepassing, MITS de materialen onveranderd (DUS NIET VERMALEN OF GEBROKEN) worden toegepast.
2. Bij toepassing van nieuwe bouwstoffen en grond afkomstig van buiten het werk: Bouwstoffenbesluit is van toepassing, dus bodemonderzoeken zijn noodzakelijk voor de toe te passen grond, en productcertificaten of AP_04 partijkeuringen voor de overige bouwstoffen, (koperslakblokken, fosforslakken en materialen van beton)
3. blz 19: De uitspraak dat er geen Wvo-vergunning moet aangevraagd worden voor de toepassing van bouwstoffen in oppervlaktewater slaat nergens op. Dit kan pas besloten worden indien er met AP0-04 onderzoeken of erkende kwaliteitscertificaten (productcertificaten) van de bouwstoffen gedaan zijn én blijkt dat er geen categorie-2 bouwstoffen in oppervlaktewater worden toegepast.
4. Worden er zaken van de opslag nabij DOW toegepast?
5. Grote opslag betonblokken nabij de Griete. Stand van zaken?

• **Verkeersmaatregelen:**

Let crop dat camping het Hellegat bereikbaar blijft + niet te veel lawaaioverlast. De veiligheid van campinggasten/dijkrecreerders en overige wandelaars en fietsers verdient alle aandacht, aangezien het project naar verwachting enkele maanden zal gaan duren. Hoe lang gaat dit project duren? 4 maanden? Langer?

• **Locatie van depot van WS/Projectbureau Zeeweringen:**
Komt er een? Zo ja, waar komt dat? Benodigde vergunningen aanvragen en meldingen doen!

• **Mobiele puinbreker:**

Wanneer een mobiele puinbreker zal worden gebruikt dient dit bij de Provincie Zeeland gemeld te worden.