

## Ecologische eindoplevering traject 'Anna Vosdijkpolder – Moggershilpolder'

### 1 Aanleiding

De werkzaamheden langs het dijktraject 'Anna Vosdijkpolder – Moggershilpolder' op Tholen zijn in oktober 2014 afgerond. Voor het uitvoeren van de dijkverbetering is voorafgaand een beoordeling van de mogelijke effecten op de aanwezige flora en fauna uitgevoerd. Uitkomst van die afweging was dat door te werken conform de Gedragscode Flora- en faunawet van de Unie van Waterschap- en in overeenstemming met de Flora- en faunawet wordt gehandeld. Het aanvragen van een ont-heffing bleek niet noodzakelijk. Voor de mogelijke effecten van de werkzaamheden op de kwalifice-rende natuurwaarden van Natura 2000-gebied 'Oosterschelde' is een Passende Beoordeling opge-steld en vervolgens een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 aangevraagd en verkregen. Die door de provincie Zeeland verleende vergunning kent een aantal voorwaarden die moeten worden nageleefd. Na afronding van het werk is op 22 oktober 2014 gecontroleerd of aan deze vergunningvoorschriften is voldaan. De ecologische eindcontrole wordt hieronder aan de hand van deze voorschriften besproken.

### 2 Voorschriften

1. De werkzaamheden dienen strikt conform de vergunningaanvraag te worden uitgevoerd, voor zover niet in strijd met de voorschriften in deze vergunning.  
*Waarvan akte.*
2. De werkstrook heeft maximaal een breedte van 15 meter bij droogvallend slik en schor, ge-rekend vanaf de nieuwe waterbouwkundige teen van de dijk.  
*Conform voorschrift uitgevoerd*
3. Inrichting van de Grote Nol geschiedt conform de beschrijving in de notitie "Alternatieve uit-wijkmogelijkheden voor vogels langs dijktraject Anna Vosdijkpolder-Moggershilpolder" (Grontmij, referentienummer 326169, 19 maart 2013).  
*Conform voorschrift uitgevoerd (zie foto's)*



4. Om broeden van vogels te voorkomen, moet de vegetatie op het buitentalud en kruin vóór 15 maart zeer kort gemaaid en gehouden of door schapen begraaasd worden.  
*Conform voorschrift uitgevoerd*
5. Om te voorkomen dat vogels vast komen te zitten in het asfalt, moet bij het uitvoeren van overlagingen met asfalt van de huidige dijkbekleding verstoring plaatsvinden totdat het asfalt volledig is afgekoeld.  
*Conform voorschrift uitgevoerd*
6. Het voorland (slik en schor) in de werkstrook dient aansluitend op de werkzaamheden op de oorspronkelijke hoogte te worden teruggebracht. Voor slik geldt dit voor de werkstrook buiten de kreekelberm, voor schor echter over de gehele breedte van de werkstrook. Eventuele kreekjes die binnen de werkstrook (en buiten de kreekelberm) zijn gelegen dienen vooraf ge-registreerd, en na afloop, hersteld te worden.  
*Conform voorschrift uitgevoerd, eindresultaat is goed (zie afb. 1 – 4). Er blijft geen water staan.*

*Conform voorschrift uitgevoerd*

**Overig** Omdat het traject voor de dijkverbetering waardevolle wervevegetaties kende diende de kans op herstel daarvan vergroot te worden door de overlaging af te strooien met lavasteen.  
*Conform afspraak uitgevoerd, het resultaat ziet er goed en kansrijk voor het gewenste herstel uit*

### **3 Conclusie**

De dijkverbetering is in overeenstemming met de bepalingen in de Flora- en faunawet en de voorschriften in de verleende vergunning Natuurbeschermingswet uitgevoerd.