

Controle Toetsing

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Directie Zeeland

Polder/Dijkvak
Dijktraject Handelshaven – veerhaven
Breskens

Afschrift
Piet Hengst
Harrie van Gils

Toetsing uitgevoerd door
Y.M. Provoost
Doorkiesnummer
0118 - 621369
Status
Definitief

Datum
8 november 2004
bijlage(n)
Controle asfaltbekleding vlak 5d
Kenmerk
PZDT-M-04314 inv

Beschrijving

Het betreft een aanvullende toetsing van vlak 5d (waterbouwasfaltbeton).

Randvoorwaarden

Ten behoeve van de toetsing zijn de golfrandvoorwaarden toegepast, afkomstig uit tabel 1 van het RIKZ d.d. 25 juli 2003:

Maatgevende golfbelasting		
	Hs[m]	Tp[s]
NAP +6m	2,0	11,0

Dwarsprofiel 5:

Vlak 5d: van NAP+5,10 m tot NAP+8,60 m.

Waterbouwasfaltbeton 0,15 m dik.

Getoetst met spreadsheet asfaltbekledingen, taludhelling 1:3,86

Uitkomst: 0,13 m nodig.

Toetsing op golfklap dient te gebeuren tot Ontwerppeil + $\frac{1}{4}H_s$, dus tot NAP+6,25 m.

Eindoordeel: goed (niet gekeken naar leeftijd en kwaliteit).

In principe moet er nog een beheerderoordeel (leeftijd, kwaliteit materiaaltransport enz.) plaatsvinden.

Projectbureau Zeeweringen
Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes
Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden,
Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70
Telefax 0113 - 21 61 24

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.
Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.