



25 JUL 2006

het Dagelijks Bestuur van het
Waterschap Zeeuwse Eilanden
Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG

| | | |
|------------------------------|----------------|-----------|
| PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN | 2006 | Juli 2006 |
| PROJECTLEIDER | | X |
| SECRETARISSE | No. 2006010058 | |
| PROJECTSECRETARIS | CLASS. No. | |
| BEDEWERKER FINANCIËN | | |
| BEDEWERKER KWALITEIT | | |
| TEAMLEIDER ONTWERP | | WVO/BPP |
| HOOFD UITVOERING | | X |
| COÖRDINATOR / BESTEKSCRIJVER | | |
| J. Pergamin | | X |
| S. Bekkeke | | X |
| | | M. |
| | | |
| | | |
| ARCHIEF | P2DB-B-06129 | X |
| DOORDRUKNUMMER | | |
| 0118-522128 | | |

WVS
WVO/BPP
WH
voor
voor Bishet v.k
J. Maat

Contactpersoon
L.P. Filius
Datum
18 juli 2006
Ons kenmerk
WVO 5128

Bijlage(n)
1
Uw kenmerk

(P2db-B-06009)

Onderwerp
Beschikking op een aanvraag om vergunning krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het eenmalig in de Westerschelde verspreiden van circa 6.000 m3 baggerspecie.
haven Hoedekenskeke

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij zend ik u, naar aanleiding van bovengenoemde aanvraag, het besluit van 12 juli 2006, met nummer WVO 5022, met daaraan toegevoegd een exemplaar van de tekst van de kennisgeving zoals die in de Staatscourant en in De Bevelander van 26 juli 2006 zal worden gepubliceerd.

Ik attendeer u bij deze op de in deze kennisgeving opgenomen beroepsmogelijkheid.

Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS-Zeeland,
namens deze,
HET HOOFD VAN DE AFDELING EMISSIES,

ir. E.J. Blaakman

b.c.
J.G. van der Zwan

Rijkswaterstaat Zeeland
Postadres Postbus 5014, 4330 KA Middelburg
Bezoekadres Poelendaelesingel 18, 4335 JA Middelburg

Telefoon (0118) 62 20 00
Fax (0118) 62 29 99

Beschikking



Ministerie van Verkeer en Waterstaat



010423 2006 PZDB-B-06129

Beschikking op aanvraag om vergunning WVO een

Datum
12 juli 2006
Nummer

WVO 5022
Onderwerp

Het eenmalig verspreiden van circa 6.000 m³ baggerspecie in de Westerschelde, afkomstig uit de haven te Hoedekenskerke.

Inhoudsopgave:

1. Aanhef
2. Overwegingen
 - 2.1 Overwegingen met betrekking tot de aanvraag
 - 2.2 Overwegingen met betrekking tot vergunningverlening
 - 2.3 Slotoverweging
 - 2.4 Overwegingen met betrekking tot procedurele aspecten
3. Besluit
 - Artikel 1: begripsbepaling
 - Artikel 2: baggerwerkzaamheden
 - Artikel 3: verspreiden van baggerspecie
 - Artikel 4: melding en rapportage
 - Artikel 5: aanwijzing contactpersoon
 - Artikel 6: calamiteiten
4. Mededelingen
5. Bijlagen

1. Aanhef

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT

beschikt op grond van de volgende overwegingen op de aanvraag van het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Zeeuwse Eilanden te Middelburg, ingediend bij brief van 12 januari 2006, bij mijn dienst binnengekomen 17 januari 2006, om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) voor het eenmalig verspreiden in de Westerschelde van in totaal circa 6.000 m³ baggerspecie afkomstig uit de haven te Hoedekenskerke.

2. Overwegingen

2.1 Overwegingen met betrekking tot de aanvraag:

1. De Wvo-vergunning wordt aangevraagd voor het eenmalig verspreiden in de Westerschelde van in totaal circa 6.000 m³ (profielkuubs) baggerspecie die vrijkomt bij de baggerwerkzaamheden ten behoeve van het vrijgraven van het dijktafval in verband met dijkverbeteringswerkzaamheden. De baggerlocatie is gelegen in de gemeente Borsele. De bedoelde baggerlocatie is aangegeven op de als bijlage 1 bij deze beschikking behorende tekening als "B" en "C". In 2005 zijn reeds andere baggerwerkzaamheden in het kader van ditzelfde project uitgevoerd. De verwachting was het werk in zijn geheel in 2005 uit te voeren. Omdat dit niet haalbaar bleek wordt nu een nieuwe WVO-vergunning aangevraagd.
2. De baggerwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd met behulp van een kraanponton of kraanschip met grijper. Daar waar door onvoldoende diepgang



dit niet mogelijk is, zullen de werkzaamheden vanaf de wal met een hydraulische kraan plaatsvinden. Met behulp van dit materieel zal de baggerspecie vanaf de bodem direct, of na tijdelijke opslag op de wal indirect, in een hiervoor geschikt vaartuig gebracht worden.

3. Wanneer de baggerspecie na de tijdelijke opslag op de wal wordt overgeslagen in een hiervoor geschikt vaartuig, zal tijdens het laden het morsen tot een minimum worden beperkt.
4. Het verspreiden van de baggerspecie op de aangewezen locatie zal worden uitgevoerd met een onderlosser, of met behulp van een bak met behulp van een kraan met een knijperbak.
5. De stortlocatie is gearceerd aangegeven op de als bijlage 2 bij deze beschikking behorende tekening.
6. De vergunning is aangevraagd voor bepaalde tijd en wel tot 15 december 2006.

2.2 Overwegingen met betrekking tot vergunningverlening:

7. De in deze beschikking aangegeven 6.000 m³ vrijkomende baggerspecie zijn zogenaamde "profielkuubs" (berekende m³ = lengte X breedte X diepte van het te baggeren gebied).
8. Het te baggeren gebied (zie bijlage 1) is bemonsterd volgens een vooraf vastgesteld bemonsteringsplan.
9. In z'n algemeenheid mag de bij onderhoudsbaggerwerk vrijkomende baggerspecie onder bepaalde voorwaarden worden teruggebracht in het watersysteem van herkomst (verspreiding van gebiedseigen specie). Het daarbij voor de zoute wateren vastgestelde bagger-verspreidingsbeleid is als volgt geformuleerd:
Uitgangspunt voor het verspreiden van baggerspecie vormt de "Chemie-Toxiciteit-toets verspreiding zoute baggerspecie" (CTT) zoals gepubliceerd in de Staatscourant op 18 juni 2004 (nr. 114) met toevoeging van een rectificatie in de Staatscourant op 5 juli 2004 (nr. 125).

Hierbij dient te worden opgemerkt dat een trendbreuk in de hoeveelheid te verspreiden specie in de Zeeuwse Delta alleen kan worden beperkt door een TBT-norm van 250 µg Sn/kg.ds te hanteren. Dit is onderzocht door het RIKZ (rapport "De weg naar implementatie van de Chemie-Toxiciteit-Toets"). Hierom wordt in deze beschikking de bovengrens van de range gehanteerd, te weten 250 µg Sn/kg.ds.

Uit de analyseresultaten is gebleken dat de op te baggeren specie mag worden verspreid conform de CTT.

10. De baggerspecie uit het monstervak (vak B en C) (zie bijlage 1) mag in de Westerschelde worden verspreid omdat de kwaliteit van de baggerspecie voldoet aan de in overweging 9 genoemde voorwaarden.
11. Een gedeelte van de baggerspecie (vak C, bijlage 1) mag tijdelijk worden opgeslagen in een aangewezen vak op de wal (vak A, bijlage 1). Als het daarna wordt overgeslagen in een hiervoor geschikt vaartuig moet zoveel als mogelijk voorkomen worden dat hierbij morsverliezen ontstaan. Een projectgroep heeft in 1996 een beleidslijn opgesteld waarin regels van good-housekeeping zijn opgesteld ter voorkoming van morsverliezen bij op- en overslag. Om te waarborgen dat morsverliezen tot een minimum wordt beperkt wordt in deze beschikking voorgeschreven dat conform deze beleidslijn dient te worden gewerkt.



12. Betreffende de Natuurbeschermingswet (NB-wet) heeft inhoudelijke afstemming plaatsgevonden met de Provincie Zeeland. Eventuele voorschriften die betrekking hebben op de natuurwaarden zullen in de NB-wetvergunning worden opgenomen.

2.3. Slotoverweging:

13. Gezien de aard en de omvang van de onderhavige te verspreiden baggerspecie (alsmede de daaraan te verbinden voorschriften) in relatie tot het ontvangende oppervlaktewater, bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het onder voorschriften verlenen van deze vergunning voor voornoemde verspreiding van baggerspecie in de Westerschelde.

2.4 Overwegingen met betrekking tot de habitatrictlijn

14. Voor een passende beoordeling in het kader van de vogel- en habitatrictlijn c.q. Natuurbeschermingswet (NB), heeft inhoudelijke afstemming plaatsgevonden met de Provincie Zeeland. Eventuele voorschriften die betrekking hebben op de natuurwaarden zullen in de NB-wetvergunning worden opgenomen.

2.5. Overwegingen met betrekking tot procedurele aspecten:

15. De voorbereiding van de gevraagde beschikking wordt krachtens wettelijk voorschrift onderworpen aan de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bedoelde procedure ter voorbereiding van besluiten. Gelet op de aard en de inhoud van de aanvraag moet er rekening mee worden gehouden dat derden door de gevraagde beschikking rechtstreeks in hun belang kunnen worden getroffen. Een zorgvuldige voorbereiding van de gevraagde beschikking brengt met zich mee dat een ieder in de gelegenheid wordt gesteld om de stukken in te zien en zijn zienswijze daaromtrent kenbaar te maken.
16. Het ontwerp van het besluit, alsmede de aanvraag met de daarbij behorende stukken heeft gedurende een termijn van vier weken
- op de secretarie van de gemeente Borsele te Heinkenszand,
 - op de secretarie van de gemeente Reimerswaal te Kruiningen,
 - ten kantore van Rijkswaterstaat Zeeland te Middelburg
- ter inzage gelegen en is door kennisgeving in nieuwsbladen aangekondigd, teneinde belanghebbenden in de gelegenheid te stellen hun zienswijze op het ontwerp naar voren te brengen.
17. De zakelijke inhoud van de aanvraag en de strekking van het ontwerp van het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant en in de Bevelander.

Gelet op artikel 1, derde lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, het Uitvoeringsbesluit verontreiniging Rijkswateren, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht;

3. B E S L U I T :

aan het Dagelijks bestuur van het Waterschap Zeeuwse Eilanden te Middelburg (adres: Kanaalweg 1, 4337 PA), verder genoemd "de vergunninghouder", vergunning te verlenen tot 15 december 2006 voor het eenmalig baggeren en verspreiden in de Westerschelde van in totaal circa 6.000 m³ baggerspecie afkomstig uit de havens te Hoedekenskerke, onder de volgende voorschriften:

Artikel 1

begripsbepaling

In deze beschikking wordt verstaan onder:

1. de "hoofdingenieur-directeur": de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zeeland (adres: Poelendaesingel 18, Postbus 5014, 4330 KA Middelburg);



2. het "districtshoofd": het hoofd van het district Westerschelde van Rijkswaterstaat Zeeland, (adres: Postbus 114, 4530 AC Terneuzen);
3. de "baggerspecie": het bodemmateriaal dat is verkregen door baggerwerk dat wordt uitgevoerd door middel van uitgraven of opscheppen, eventueel vermengd met water als gevolg van het ondergane baggerwerk of ten behoeve van transport.
4. de "aanvraag": de aanvraag en de daarbij overlegde stukken d.d. 12 januari 2006, kenmerk 2006/263, benevens de aanvullingen per faxbericht van 13 april 2006.

Artikel 2

baggerwerkzaamheden

1. De baggerspecie mag uitsluitend afkomstig zijn van de baggerwerken in de haven te Hoedekenskerke in de gemeente Borsele, zoals deze is aangegeven als "B" en "C" op de als bijlage 1 bij deze beschikking behorende tekening.
2. Het in lid 1 genoemde baggerwerk dient doelmatig en oordeelkundig te geschieden met behulp van kraanponton of kraanschip met grijper (vak B, bijlage 1).
3. Daar waar door onvoldoende diepgang de inzet van werktuigen genoemd in lid 2 niet mogelijk is, zullen de werkzaamheden vanaf de wal met een hydraulische kraan plaatsvinden (vak C, bijlage 1). De op deze wijze verkregen baggerspecie mag tijdelijk aan de wal opgeslagen worden in het daarvoor aangewezen vak "A" (bijlage 1). Tijdens deze tijdelijke opslag moet voorkomen worden dat baggerspecie en/of perswater in het oppervlaktewater terechtkomt.
4. De overslag van de tijdelijk op de wal opgeslagen baggerspecie in een daarvoor geschikt vaartuig dient conform de voorschriften uit de, in bijlage 3 genoemde, "Praktijkrichtlijn Zand en Grind" te gebeuren.
5. De aanvraag maakt deel uit van de vergunning.

Artikel 3

verspreiden van baggerspecie

1. De baggerspecie uit het monstervak (vak B en C, bijlage 1) mag worden gestort in het stortvak zoals aangegeven op bijlage 2.
2. De hoeveelheid te verspreiden baggerspecie mag niet meer bedragen dan in totaal 6.000 m³ (profielkuubs).
3. De baggerspecie dient doelmatig en oordeelkundig te worden gestort, gericht op het niet meer dan onvermijdelijk vertroebelen van het ontvangende oppervlaktewater.
4. Het verspreiden van de baggerspecie dient plaats te vinden met een onderlosser of door overslag vanuit een bak met behulp van een kraan met een knijperbak.

Artikel 4

melding en rapportage

1. Tenminste 1 week voor de aanvang van het in artikel 2 bedoelde baggerwerk dient inzake het uit te voeren baggerwerk en de baggerspeciéstorting de aanvangsdatum schriftelijk gemeld te worden aan de hoofdingenieur-directeur, met afschrift aan het districtshoofd.
2. Zodra blijkt dat de aanvang van de in lid 1 bedoelde werkzaamheden niet op het in bovengenoemde melding aangegeven tijdstip kan plaatshebben, dient daarvan onmiddellijk schriftelijk kennis gegeven te worden aan de hoofdingenieur-directeur, met afschrift aan het districtshoofd.
3. Binnen 4 maanden na voltooiing van de bagger- en stortwerkzaamheden dient aan de hoofdingenieur-directeur opgave te worden gedaan van de exacte hoeveelheid vrijgekomen en gestorte baggerspecie in profiel m³.

Artikel 5

aanwijzing contactpersoon

De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze beschikking bepaalde of bevolene, waarmede door of namens de hoofdingenieur-directeur in



spoedgevallen overleg kan worden gevoerd. De vergunninghouder dient binnen 14 dagen nadat deze beschikking in werking is getreden aan de hoofdingenieur-directeur schriftelijk mede te delen de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen. Wijzigingen dienen onmiddellijk te worden gemeld, in ieder geval ook schriftelijk.

Artikel 6 calamiteiten

1. Indien de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater als gevolg van calamiteiten en/of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt ter voorkoming van ernstige verontreiniging van oppervlaktewateren maatregelen van tijdelijke aard te treffen, is de vergunninghouder verplicht daartoe op aanschrijven van de hoofdingenieur-directeur onmiddellijk over te gaan.
2. Deze maatregelen kunnen slechts bestaan uit het opleggen van niet in de beschikking opgenomen voorzieningen betreffende de in de beschikking omschreven verspreidingen en/of uit het beperken of staken van het verspreiden van verontreinigende stoffen, zoals deze volgens de beschikking is toegestaan.
3. Een maatregel als bedoeld in de voorgaande leden mag niet voor langer dan een, telkenmale met maximaal evenzoveel uren te verlengen, periode van 48 uren worden opgelegd en mag in geen geval ten gevolge hebben dat het verspreiden van verontreinigende stoffen volgens de beschikking na het vervallen van de tijdelijk opgelegde verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet meer mogelijk zou zijn.

Middelburg, 12 juli 2006.

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS-Zeeland,
namens deze,
HET HOOFD VAN DE AFDELING EMISSIES,

(ir. E.J. Blaakman)

4. MEDEDELINGEN:

- A Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit ter inzage is gelegd een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit of die dit wegens dringende redenen niet hebben kunnen doen.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening van het beroepschrift;
- vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en zo mogelijk datum en kenmerk van het besluit;
- een opgave van redenen waarom u zich met het besluit niet kunt verenigen.

Tevens dient ten behoeve van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen beroep is gericht te worden overgelegd.

Gelijktijdig met of na indiening van het beroepschrift kunt u, bij een spoedeisend belang, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een zodanig verzoek dient te worden gericht tot de Voorzitter van de



Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en kan worden gezonden aan het hierboven vermelde adres. Zowel in verband met de behandeling van het beroep als in verband met het verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Omtrent de hoogte daarvan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen men dit dient te betalen, krijgt u na indiening van het beroep c.q. het verzoek om voorlopige voorziening bericht van de Raad van State. Voor nadere inlichtingen over de hoogte van het bedrag kunt u zich wenden tot de Raad van State voornoemd (telefoon: 070-4264426). Een afschrift van het beroepschrift en/of verzoek om voorlopige voorziening gaarne zenden aan de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zeeland (adres: Postbus 5014,4330 KA Middelburg).

- B Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- C Afschrift van deze beschikking is gezonden aan:
- a. de hoofdingenieur-directeur van het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA), Postbus 17, 8200 AA Lelystad;
 - b. het hoofd van het Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag;
 - c. de Inspectie Milieuhygiëne Zuid-West, Postbus 5312, 2280 HH Rijswijk;
 - d. het hoofd van het district Westerschelde van Rijkswaterstaat Zeeland, Postbus 114, 4530 AC Terneuzen;
 - e. de directeur van de Directie Ruimte, Milieu en Water van de Provincie Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Middelburg;
 - f. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele, Stenevate 10, 4451KB Heinkenszand;
 - g. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen.



5. BIJLAGEN


Als bijlagen bij deze beschikking zijn gevoegd:

- Bijlage 1* *situatietekening baggerlocatie Hoedekenskerke*
- Bijlage 2* *situatietekening baggerstortlocatie Westerschelde*
- Bijlage 3* *"Praktijkrichtlijn Zand en Grind"*
- Bijlage 4* *Stoffenlijst bulkgoederen*



Bijlage 1 situatietekening behorende bij de beschikking van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat d.d. 12 juli 2006 nr. WVO 5022


Baggerlocatie Hoedekenskerke



Bijlage 1



Bijlage 2 situatietekening behorende bij de beschikking van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat d.d. 12 juli 2006 nr. WVO 5022



COÖRDINATEN stortuak

| | | |
|----|------------|-------------|
| A: | x = 52.560 | y = 382.000 |
| B: | x = 52.050 | y = 381.900 |
| C: | x = 52.450 | y = 382.000 |
| D: | x = 52.650 | y = 382.100 |



Bijlage 3 behorende bij de beschikking van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat d.d. 12 juli 2006 nummer WVO 5022

PRAKTIJKRICHTLIJN ZAND EN GRIND

Algemeen

Onder de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) valt naast het lozen van afvalwater middels een werk (bijvoorbeeld een lozingspijp) ook het op andere wijze dan met behulp van een werk brengen in oppervlaktewateren van afvalstoffen, verontreinigende en schadelijke stoffen, alsmede het zodanig laten liggen van de bedoelde stoffen dat deze in het oppervlaktewater kunnen geraken, hieronder wordt onder meer verstaan de morsverliezen bij overslag en de opslag van kade of oever. Krachtens artikel 1 van voornoemde wet is het verboden om afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in het oppervlaktewater te brengen zonder vergunning.

Project op- en overslag

Tot enige jaren geleden is bij de uitvoering van de Wvo de aandacht voornamelijk uitgegaan naar lozingen van bedrijfsafvalwater met behulp van een werk (lozingspijp). Uit inventariserend onderzoek is echter gebleken dat verontreiniging van oppervlaktewater en waterbodem mede veroorzaakt wordt door op- en overslagactiviteiten. Onder op- en overslagactiviteiten wordt hier verstaan die activiteiten die samenhangen met transport van bulkgoederen van schip naar schip, van schip naar wal en vice versa.

In verband met voorgaande is besloten om een projectgroep op- en overslag te starten, die nadere aandacht schenkt aan op- en overslagbedrijven met als uiteindelijk doel het voorkomen c.q. beperken van water- en waterbodemverontreiniging bij op- en overslagactiviteiten. Om dit doel te verwezenlijken zullen maatregelen genomen moeten worden, die deze verontreiniging tegengaan. Enerzijds wordt hierbij van het hebben van voorzieningen om morsverliezen op te vangen of te beperken, anderzijds zullen de bedrijven te allen tijde werken aan de hand van zogenaamde good-housekeeping maatregelen.

Bedrijven met op- en overslag van relatief veel milieuschadelijke stoffen, bijvoorbeeld staal- en metaalschroot krijgen hierbij de hoogste prioriteit. Uitgangspunt voor vernoemd project is het opnemen van voorschriften ter voorkoming van morsverliezen in een Wvo-vergunning.

Lopende het project is gekeken naar de mogelijkheden om in plaats van het opstarten van vergunningprocedures over te gaan tot het opstellen van landelijke regelingen voor bedrijven die zand, grind e.d. op- en overslaan op grond van de volgende (praktische) redenen:

- Er is sprake van een groot aantal bedrijven (binnen Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland + 120 stuks);
- De betreffende producten hebben een geringe milieubezwaarlijkheid;
- De overslag heeft soms een incidenteel karakter.

Daarom is een overleg gestart tussen Rijkswaterstaat en de betreffende brancheverenigingen. In overleg zijn afspraken gemaakt om deze bedrijven landelijk een eensluidend beleid te voeren. Zodoende zullen deze bedrijven in het hele land op dezelfde manier werken en daarop aangesproken kunnen worden, anderzijds zullen de waterbeheerders in principe voor activiteiten geen vergunning hoeven te verlenen, waardoor zij hun aandacht kunnen richten op meer milieubezwaarlijke lozingen.

Beleid

Allereerst heeft er een afbakening plaatsgevonden van de bulkgoederen die onder deze beleidsaanpak vallen op grond van de milieubezwaarlijkheid van de stoffen, die worden op- en overgeslagen. Deze zogenaamde stoffenlijst bulkgoederen is opgenomen als bijlage, inclusief een toelichting.



Conform het in het overleg vastgestelde beleid zullen bedrijven die enkel bulkgoederen op- en overslaan, zoals aangegeven in bijlage 1 niet gehouden worden aan de vereiste van vergunning ex. artikel 1 lid Wvo, voor zover het betreft het op andere wijze dan met behulp van een werk brengen in oppervlaktewateren van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, alsmede het zodanig laten liggen van bedoelde stoffen dat deze in het oppervlaktewater kunnen geraken mits men zich houdt aan de regels van good-housekeeping om zodoende te voorkomen dat morsverliezen ontstaan. Deze regels van good-housekeeping zijn:

- 1) Ter voorkoming van vermijdbare mors wordt het schip regelmatig beladen en niet overvuld, met uitzondering van beunschepen.
- 2) Tijdens de overslag is er steeds zo min mogelijk open water tussen wal-/loskraan en schip.
- 3) De bij overslag gebruikte knijpers/grijpers worden goed onderhouden en zijn aan de onderzijde zover mogelijk gesloten, zodat er met zo min mogelijk verlies wordt overgeslagen.
- 4) Grijpers worden tijdens overslag zo laag mogelijk in de laadruimte ingebracht.
- 5) Mors op gangboorden en luiken wordt voorkomen dan wel direct zodanig opgeruimd, dat deze niet in het oppervlaktewater geraakt.
- 6) Indien de lading dit vereist, wordt het schip direct na het lossen zodanig schoongemaakt, dat de resten niet in het oppervlaktewater geraken.
- 7) Opslag vindt voldoende ver van de wal verwijderd plaats om in het water geraken te voorkomen.

Indien blijkt dat een bedrijf zich niet houdt aan afgesproken regels van good-housekeeping, kan handhavend worden opgetreden.

Bovenstaande beleidsaanpak is niet van toepassing indien:

- andere stoffen worden op- en overgeslagen dan de in de bulkgoederenlijst genoemde stoffen en/of;
- naast op- en overslagactiviteiten afvalwaterstromen worden geloosd zoals huishoudelijk afvalwater, (mogelijk) verontreinigd hemelwater en ander bedrijfsafvalwater.

In deze situaties zal er te allen tijde contact opgenomen moeten worden met de waterbeheerder, inzake het aanvragen van een Wvo-vergunning.

27 maart 1996



Bijlage 4 behorende bij de beschikking van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat d.d. 12 juli 2006 nummer WVO 5022

Stoffenlijst bulkgoederen

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Zand | Natuursteen |
| Klei* | Breuksteen, stortsteen* |
| Grind | Profier |
| Leem* | Graniet |
| Zeezand (ontzilt) | Kalksteen |
| Zeegrind (ontzilt) | Zandsteen |
| Zandschelpen | Kwartsiet |
| Kleischelpen | Basalt |
| Grond (schone)* | Mijnsteen* |
| Flugsand | Hoogovenslakken* |
| Asfalt (gebroken)* | Betongranulaat* |
| Lava | Metselwerkgranulaat* |
| Kunstgrind | Menggranulaat / korrelmix* |

Betreft: voorstel voor nadere aanduiding (via voetnoten of in toelichting) bij de 'Stoffenlijst Bulkgoederen'.

| | |
|--------------------------------|--|
| Klei: | Mits voorzien van een bewijs van oorsprong waaruit blijkt dat de stof rechtstreeks afkomstig is uit een winlocatie of indien de stof niet rechtstreeks uit zo'n locatie afkomstig is een verklaring waaruit blijkt dat de stof voldoet aan de criteria voor schone grond conform Bouwstoffenbesluit. |
| Leem: | Idem |
| Grond (schone): | Mits voorzien van een schone grond verklaring. |
| Asfalt (gebroken of gefreesd): | Mits het niet-teerhoudend asfalt betreft, zoals bedoeld in RAW-Standaard 1995 (art. 31.26.07) en CAO voor de Bouw. Teerhoudend asfalt is niet in deze regeling begrepen. |
| Breuksteen (stortsteen): | Zoals omschreven in RAW-Standaard 1995 onder 52.31.02.01a, en mits voorzien van een bewijs van oorsprong conform art. 52.33.03 uit de Standaard. |
| Mijnsteen: | Zoals omschreven in RAW-Standaard 1995 onder 52.31.02.01c, en mits voorzien van een bewijs van oorsprong conform art. 52.33.22 uit de Standaard. Depotmijnsteen is hieronder niet begrepen. |
| Hoogovenslakken: | Zoals omschreven in RAW-Standaard 1995 onder 31.56.07 en 31.56.09. |
| Betongranulaat: | Zoals omschreven in RAW-Standaard 1995 onder 31.56.05. |
| Metselwerkgranulaat: | Zoals omschreven in RAW-Standaard 1995 onder 31.56.03. |
| Menggranulaat / korrelmix: | Zoals omschreven in RAW-Standaard 1995 onder 31.56.04. |

Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Besluit inzake een aanvraag ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van Waterschap Zeeuwse Eilanden te Middelburg.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat maakt ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend.

Bij besluit van 12 juli 2006, nr. WVO 5022 is aan Waterschap Zeeuwse Eilanden te Middelburg ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren vergunning verleend voor het eenmalig in de Westerschelde verspreiden van circa 6.000 m³ baggerspecie, afkomstig uit de haven te Hoedekenskerke.

Terinzagelegging

Het besluit, alsmede het ontwerp-besluit en andere van belang zijnde stukken liggen van 27 juli 2006 tot en met 6 september 2006 ter inzage op de volgende adressen en tijdstippen:

1. Rijkswaterstaat, directie Zeeland, Poelendaelesingel 18 te Middelburg op voorafgaande afspraak (tel. 0118 – 622428) op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur.
2. Gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur.
3. Gemeentesecretarie van Reimerswaal, Oude Plein 1 te Kruiningen, op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur. Op voorafgaand telefonisch verzoek (tel. 0113 - 395000) kunt u de stukken ook 's avonds inzien.

Beroep en voorlopige voorziening

Tegen het besluit kan tot en met 7 september 2006 beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door:

- a. belanghebbenden die een zienswijze hebben ingebracht op het ontwerp;
- b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp;
- c. degenen die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht;
- d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht op het ontwerp.

Het gemotiveerde beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, met tenminste een vermelding van de naam en het adres van de indiener, de dagtekening van het beroepschrift, een vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en de datum en het kenmerk van het besluit.

Het besluit wordt op 8 september 2006 van kracht tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van voornoemde afdeling. Het besluit wordt niet van kracht voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Van de indiener van een beroepschrift/ verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffiegeld geheven. Omtrent de hoogte hiervan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u dit dient te betalen kunt u zich in verbinding stellen met de secretarie van de voornoemde afdeling.

Middelburg, 26 juli 2006.

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
de hoofdingenieur-directeur,

(drs. J.H.G. Jacobs)