

04 JUL 2011

P2DB-M-11180
→ Kees van Olijet

Memo Natuurwaarden traject Van Citterspolder

J. van Olijet

Inleiding

Het traject grenst aan Natura 2000-gebied 'Westerschelde & Saeftinghe'. De begrenzing ligt formeel op de buitenkruin van de dijk. Vanwege die ligging moet aan zeezijde rekening gehouden worden met voor dat gebied kwalificerende soorten en habitattypen. Op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 dient beoordeeld worden of sprake is van een (significant) effect. Daarnaast zijn op de dijk en binnen het beïnvloedingsgebied van de werkzaamheden conform de Flora- en faunawet beschermde planten- en diersoorten aanwezig. Welke natuurwaarden aanwezig (kunnen) zijn wordt hieronder kort beschreven.

Flora en vegetatie

Het dijktraject grenst niet direct aan het open water van de Westerschelde, maar aan een klein duingebiedje, de Kaloot. Ook de in dat gebied gelegen kleine sluffer grenst voor een deel aan de dijk. Dat betekent dat rekening dient te worden gehouden met tijdelijke verstoring als gevolg van vergraving van kwalificerende habitattypen, en mogelijk met een oppervlak permanent verlies daarvan. Het gaat daarbij om de habitattypen van duinen en van laagdynamisch schor. Ecologische gegevens wijzen overigens uit dat de kwaliteit van de habitats direct voor de dijk bijzonder slecht is. Dat neemt echter niet weg dat de strook formeel tot het natuurgebied en de betreffende habitattypen gerekend kan worden.

In de duintjes van de Kaloot zijn beschermde planten aanwezig. Het gaat daarbij om de blauwe zeedistel. Op het dijktraject zelf komen zij niet voor, en ook binnen de werkstrook is het voorkomen van beschermde planten onwaarschijnlijk.

Vogels

De kustlijn voor de Kaloot wordt door vogelsoorten gebruikt om te foerageren en om te overtijnen. Het gaat in beide gevallen om beperkte aantallen vogels. Omdat zij zich vooral langs de waterlijn ophouden, verblijven zij ruime afstand en buiten het beïnvloedingsgebied van de werkzaamheden. Zeer kleine aantallen foeragerende en overtijende vogels verblijven nu en dan in de kleine sluffer. Die ligt zodanig dicht bij het werktraject dat tijdelijke verstoring onvermijdelijk zal zijn. Hetzelfde geldt voor de relatief grote aantallen kleine zilvereigers die langs het afvoerkanaal bij de waterinlaat van de centrale te vinden zijn.

Op de dijk, in de duintjes en rond het sluffertje wordt door vogels gebroed. Het gaat daarbij om enkele paren graspieper, enkele scholeksters en (niet jaarlijks) een paar kluten en tureluurs.

Overige fauna

Van het voor- en achterland is het voorkomen van reptielen uitgesloten en dat van amfibieën onwaarschijnlijk. In de ruime omgeving zijn geen geschikte voortplantingswateren aanwezig. Het voorkomen van de strikt beschermde rugstreeppad is wel bekend van het aangrenzende havengebied, maar de dichtstbijzijnde voortplantingslocatie ligt op grote afstand. Dat neemt niet weg dat een enkel zwervend exemplaar het werkgebied kan bereiken. Er zijn geen gegevens over het voorkomen van beschermde of bijzondere insecten, weekdieren of zoogdieren in de nabijheid van het traject. Wel wordt er door een enkele vleermuis gefoerageerd, en is het voorkomen van algemene muizensoorten, konijnen en hazen bekend.



015902 2011 PZDB-M-11188

Natuurwaarden traject Van Citterspolder (kerncentra