

Controle Toetsing

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Directie Zeeland

Polder/Dijkvak
Hoedekenskerkepolder

Piet Hengst
Yvo Provoost

Toetsing uitgevoerd door
Maurits Otte
Doorkiesnummer
0113 - 24 13 74
Status
Definitief

Datum
26-09-2002
bijlage(n)
-
Kenmerk
PZDT_M_02227

Beschrijving

Het betreft de toetsing van de Hoedekenskerkepolder van dp. 380 tot 350, zoals omschreven in het rapport Toetsing bekleding van 6 november 2001, concept 0.1. De voorafgaande toetsingen zijn gecontroleerd en samengevat in dit document.

Controle steentoets

Steentoets versie 3.30.

Veldbezoek

n.v.t.

Uit te voeren acties/ adviezen

Zie tabel:

De in tabel aangegeven waarden zijn aangegeven op basis van eerder verschenen documenten PZDT-R-01339inv. van d.d. 14-11-2001 en K-01-05-35 van d.d. 17-7-2001.

Tevens zijn de resultaten van de geavanceerde toetsing Hoedekenskerke fase 1 dp 365 – 380 verwerkt.

Opmerkingen m.b.t. de toetsing:

De volgende vakken zijn wel getoetst maar zijn niet terug te vinden in de steentoets berekeningen:

35402, 35502, 35503, 35603, 35703, 35704 en 36501. Deze staan wel op tekening. Alle hebben het oordeel onvoldoende en zijn klein.

De overige niet in steentoets genoemde vakken zijn onvoldoende getoetst door het Waterschap Zeeuwse Eilanden en door het Projectbureau Zeewering gecontroleerd. Dit betreft kleine hoger op de dijk gelegen vakken. Er zijn geen verschillen ontdekt. De vakken zijn vermeldt in bijlage 25 van steentoets.

Projectbureau Zeeweringen
Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes
Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden,
Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70
Telefax 0113 - 21 61 24
E-mail m.otte@dzl.rws.minvenw.nl

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.
Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.



006820 2002 PZDT-M-02227

Controle toetsing Hoedekenskerke

Tafel code	Oordeel beheerder	Eindoordeel:	Oorzaak:	Door:	Controle:
34913	Nvt	Onvoldoende	Gebruikte materialen	A	Is reeds in uitvoering
34921	Nvt	Onvoldoende	Gebruikte materialen	A	Is reeds in uitvoering
34922	Nvt	Onvoldoende	Vilvoordse steen	Y	Is reeds in uitvoering
35001	Nvt	Onvoldoende	Vilvoordse steen		Is reeds in uitvoering
35301	Twijfel	Onvoldoende	Klein vak omringd door onvoldoende	A	o.k.
35302	Fout	Onvoldoende	Vilvoordse en Lessinische steen	Y+A	Is Grauwacke
35303	Fout	Onvoldoende	Vilvoordse en Lessinische steen	Y+A	Is Grauwacke
35305	Onvoldoende	Onvoldoende	Ingegoten petit graniet	Y	o.k.
35402	?	Onvoldoende	Gebruikte materialen	A	Blok op klei (40 m ²)
35502	?	Onvoldoende	Gebruikte materialen	A	Blok op klei (10 m ²)
35503	?	Onvoldoende	Gebruikte materialen	A	Blok op klei (30 m ²)
35603	?	Onvoldoende	Gebruikte materialen	A	Vilvoordse (95 m ²)
35703	?	Onvoldoende	Gebruikte materialen	A	Blok op klei (20 m ²)
35704	?	Onvoldoende	Gebruikte materialen	A	Vilvoordse (30 m ²)
35705	Twijfel	Geavanceerd	Ingegoten basalt	Y+A	Goed, zie W.A. polder, infiltratieproeven
35802	Geavanceerd	Onvoldoende	F>6	Y	o.k.
35804	Fout	Onvoldoende	Toetsing 1999	A	Grauwacke
35805	Onvoldoende	Onvoldoende	Blokkenmat op klei	M	Volgen van oordeel waterschap
35807	Twijfel	Onvoldoende	F>6, talud steiler dan 1:3	Y	Kleidikte 30 cm?
35808	Twijfel	Onvoldoende	Kleilaag onbekend	Y	Blokkenmat op klei
35901	Fout	Onvoldoende	Toetsing 1999	A	Grauwacke i.p.v. gepenetreerd breuksteen
35902	Fout	Onvoldoende	Toetsing 1999	A	Grauwacke i.p.v. gep. breuksteen
36001	Twijfel	Onvoldoende	Vilvoordse steen + asfalt	Y	o.k.

Tafel Code	Oordeel beheerder	Eindoordeel:	Oorzaak:	Door:	Controle:
36003	Twijfel	Onvoldoende	Vilvoordse steen	Y	o.k.
36401	Twijfel	Onvoldoende	Vilvoordse + asfalt	A	Klein vak
36402	Twijfel	Onvoldoende	Vilvoordse + asfalt	A	o.k.
36404	Twijfel	Onvoldoende	Vilvoordse + asfalt	A	o.k.
36501	?	Onvoldoende	Gebruikte materialen	A	Vilvoordse+beton (220 m2)
36503	Geavanceerd	Onvoldoende	Vilvoordse+beton	M	Niet eerder getoetst
36512	Geavanceerd	Onvoldoende	Vilvoordse+beton	M	Niet eerder getoetst
36601	Twijfel	Onvoldoende	Vilvoordse steen	A	o.k.
36602	Twijfel	Onvoldoende	Vilvoordse steen	A	o.k.
36603	Twijfel	Onvoldoende	Toetsing 1999	A	Basalt, omliggende is onvoldoende
36604	Onvoldoende	Onvoldoende	?	A	Blok op klei F>9
36607	<i>Twijfel</i>	<i>Geavanceerd</i>	<i>Basalt + asfalt</i>	A	Goed, zie GD geavanceerd toetsrapport 11-01, Let op t.p.v. km 37.125 zand onder vleilagen =onvoldoende!
36608	Geavanceerd	Onvoldoende	Vilvoordse steen	Y+A	o.k.
36609	Geavanceerd	Onvoldoende	Vilvoordse steen	A	o.k.
36610	Twijfel	Onvoldoende	Vilvoordse steen	Y+A	o.k.
36701	Goed	Onvoldoende	Klein vak basalt tussen betonblokken	M	Onvoldoende
37201	Twijfel	Onvoldoende	Vilvoordse steen	A	o.k.
37203	Goed	Onvoldoende	Stabiliteit ondergrond	Y	Volgens CUR goed
37205	Goed	Onvoldoende	Stabiliteit ondergrond	Y	Volgens CUR goed
37208	Twijfel	Onvoldoende	Vilvoordse steen	A	o.k.
37302	Goed	Goed	Talud gewijzigd	A	Helling klopt, goed volgens CUR. Bekleding = 500 m2
37304	Fout	-	Waterschap: overgangsconstructie van beton	M	Onvoldoende Opp ca. 140 m2
37403	Onvoldoende	Onvoldoende	Vilvoordse steen	A	o.k
37406	Geavanceerd	Onvoldoende	Vilvoordse steen	Y+A	o.k.

Tafel code	Oordeel beheerder	Eindoordeel:	Oorzaak:	Door:	Controle:
37501	Geavanceerd	Onvoldoende	Vilvoordse steen	Y+A	o.k.
37503	?	Onvoldoende	Gebruikte materialen	A	Vilvoordse (10 m2)
37504	Geavanceerd	Onvoldoende	Vilvoordse steen	Y+A	o.k.
37601	Geavanceerd	Goed	Basalt, door beheerder goed getoetst.	A	F = goed, stabiliteit is goed Bekleding = 67 m2 (ingang haven)
37602	Geavanceerd	Onvoldoende	Vilvoordse steen + asfalt	Y+A	o.k.
37603	Twijfel	Onvoldoende	Ingegoten basalt Klein vak omringd door onvoldoende	Y	Gezien de resultaten van de infiltratieproef oordeel: Goed
37608	Goed	Goed	Basalt	M	Klein laag gelegen vak Bekleding = 121 m2 (Nabij 37601 en 37609)
37609	Goed	Goed	Basalt	M	Klein laag gelegen vak Bekleding = 1300 m2. (Nabij 37608 en 37601)
37610	Twijfel	Onvoldoende	Klein vak, zie bijlage 20	A	Goed, ingegoten basalt (infiltratieproef)
37611	Geavanceerd	Goed	Basalt, door beheerder goed getoetst.	A	F = goed, stabiliteit is goed, Bekleding = 35 m2 (havenmond)
37612	Geavanceerd	Onvoldoende	Vilvoordse steen + asfalt	Y+A	o.k.
37802	Twijfel	Onvoldoende	Klein vak omringd door onvoldoende	Y+A	o.k.
37903	Twijfel	Onvoldoende	Klein vak omringd door onvoldoende	Y	o.k.
37904	Geavanceerd	Onvoldoende	Grote F-waarde	Y+A	o.k.
Overige vakken	Onvoldoende	Onvoldoende	Niet genoemde vakken: WZE oordeel is onvoldoende	M	

Getoetst door: A = Anco van den Heuvel, Y = Yvo Provoost, M = Maurits Otte