

Controle Toetsing

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Directie Zeeland

Polder/Dijkvak
Poortvliet-, Klaas van Steeland-, en
Schakerloopolder ("Tholen 2")
Dp1043 – dp1080

Piet Hengst
Yvo Provoost
Ronald den Hoed

Toetsing uitgevoerd door
M. Kroes
Doorkiesnummer
0118 – 62 13 70
Status
Definitief

Datum
29 maart 2005
bijlage(n)

Kenmerk
PZDT-M-05078

Beschrijving

Het betreft een aanvulling op de controle toetsing van de Poortvliet-, Klaas van Steeland- en Schakerloopolder ("Tholen 2"), gelegen op Tholen aan de Oosterschelde tussen dp 1043 en dp 1080 (PZDT_M_05077 d.d. 15 maart 2005).

Aanvulling op controle toetsing

De volgende vlakken zijn in de eerder uitgevoerde controle toetsing niet meegenomen:

- Os105505 Breuksteen gepenetreerd met cementbeton of colloïdaal beton (dijk tuin);
- Os105511 Breuksteen gepenetreerd met cementbeton of colloïdaal beton (dijk tuin);
- Os105605 Breuksteen gepenetreerd met asfalt (dijk tuin);
- Os105606 Breuksteen gepenetreerd met asfalt (dijk tuin);

Bij de beheerder is navraag gedaan omtrent de laagdikte en de sortering van de breuksteenvlakken. Volgens de beheerder zijn er laagdiktes aanwezig van ca. 0,15 m. Uit controles blijkt dat een minimale laagdikte benodigd is van ca. 0,25 m. Dit betekend dat deze vlakken het eindoordeel **onvoldoende** krijgen.

-Dijkvlak vlakcode Os106703:

Dit is een vlak van open steenasfalt (Fixstone). Deze is niet te toetsen. Gezien de locatie en de breedte van het vlak krijgt deze het eindoordeel **onvoldoende**.

-Dijkvak vlakcode os105506 en os105509 (dijk tuin):

Proefvakken van de dijk tuin. PIT polygoonzuilen, bij de eerder uitgevoerde controle toetsing zijn deze getoetst als zijnde ingegoten met gietasfalt. Het blijkt dat deze niet zijn ingegoten. Wanneer de vlakken wordt getoetst als zijnde niet ingegoten krijgen deze vlakken het eindoordeel **onvoldoende**.



009396 2005 PZDT-M-05078

ne" enControle toetsing Poortvliet-, Klaas van Steelan