

# Verslag



Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Deelnemers  
Kor van den Hoek (vz)  
Martijn Elzinga (not)  
Hans Johanson  
Sadina Korman  
Cees Joosse  
Martin Stroo  
Piet Goossen  
Joris Perquin

Afschrift aan  
Piet Hengst  
Leo van Herwerden (afw)

Verslag van  
2<sup>e</sup> Voorontwerp overleg Paulinapolder  
Datum verslag  
17 april 2002  
Datum bespreking  
16 april 2002

Nummer  
PZDT-V-02.100 ontw  
Opgemaakt door  
Martijn Elzinga  
Doorkiesnummer  
1404  
Bijlage(n)

## *Opening*

Kor opent de vergadering om 11:30 en heet iedereen welkom..

## *Bespreken resultaat (concept) pilot MCA*

### **Wegingsfactoren vaststellen**

De covernotitie van Kor en Martijn d.d. 4-4-'02 wordt besproken. Deze notitie beschrijft de resultaten van het uitvoeren van een pilot m.b.t. Multicriteria-analyse (MCA) bij voorontwerp. Stap 3a is de huidige werkwijze, stap 3b is de TAW-leidraad Keuzemethodiek (Choice) en stap 3c is het nieuwe Keuzemodel K&O.

Er volgt een discussie over de weegfactoren zoals die zijn toegepast bij stap 3b, Kor zal in het programma Choice aanpassingen maken aan de weging van de subcriteria milieu en landschap. Hij zal deze samenvoegen tot een LNC aspect, waarbij het subcriteria Cultuurhistorie voor dit dijkvak geen invulling krijgt omdat er geen cultuurhistorische objecten bij de Paulinapolder aanwezig zijn. Een voorbeeld van een cultuurhistorisch object kan een basaltzuilen glooiing zijn. Tevens zal Kor de "Toetsing Materialen – Subcriteria" op een aantal onderdelen aanpassen (o.a natuur en hergebruik).

Afgesproken wordt om het Keuzemodel K&O verder uit te werken en voor de presentatie van de resultaten een beperkt aantal pagina's uit te draaien als "samenvatting".

### **Asfaltvariant**

Deze is nog niet door iedereen ingevuld en wordt daarom niet besproken.

**Directie Zeeland**  
Projectbureau Zeeweringen  
Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes  
Bezoekadres p/a Waterschap Zeeuwse Eilanden

Telefoon (0113) 24 13 70  
Fax 0113-216124  
E-mail m.elzinga@dzl.rws.minvenw.nl



006695 2002 PZDT-V-02100 ontw  
objectb2e voorontwerpoverleg Paulinapolder



#### **Voorkeursalternatief vaststellen**

Afgesproken wordt om de afwegingstabel door een aantal deelnemers te laten invullen en hiermee de voorkeursvariant vaststellen, zodat verder gegaan kan worden met het maken van het ontwerp. Het Keuzemodel K&O loopt parallel hiermee.

Er zal ook nog een ander dijkvak (Willem-Annapolder) als pilot worden meegenomen, waarna in het projectbureau kan worden besloten om eventueel het Keuzemodel K&O als vervanging van de huidige afwegingstabel te gaan gebruiken.

De algemene opvatting is dat het Keuzemodel K&O een goed instrument is om de keuze zichtbaar en meetbaar weer te geven. Het indelen in dwarsprofielen is niet direct positief, maar er valt goed mee om te gaan om toch tot een ruimtelijke oplossing te komen.

Op woensdag 17 april zal door Kees, Piet en Martijn verder invulling worden gegeven in de weegfactoren van het Keuzemodel K&O.

Nadat een deel van de aanwezigen de vergadering verlaat, wordt er nog gesproken over twee onderwerpen, namelijk de overgangsconstructie en de bermhoogte ter plaatse van de aansluiting met de Thomaspolder.

Er zijn twee constructie mogelijkheden voor de overgangsconstructie. De eerste is een vlakke overgang, waardoor de kleilaag onder de nieuwe constructie 40 cm moet worden verlaagd. De tweede constructie is een steile overgangsconstructie, waardoor de kleilaag voldoende dik is. Deze constructie moet worden uitgevoerd in gepenetreerde stortsteen welke kan worden afgestrooid met lavaslakken. De aanwezigen zijn het er over eens dat de tweede constructie visueel niet in aanmerking komt. Er wordt dus besloten om een vlakke overgangsconstructie toe te passen waardoor de gehele kleilaag moet worden opgenomen en na ontgraving van het zand (ca 40 cm) weer wordt teruggebracht.

Bij de aansluiting met de Thomaspolder is er een hoogte verschil van 35 cm (zeespiegelstijging 2001), de vraag is waar dit hoogte verschil moet worden opgevangen. Martin is van mening dat de Paulinapolder geheel op ontwerppeil moet komen te liggen, dus dat ter plekke van de aansluiting een deel van de glooiing en de onderhoudsberm van de Thomaspolder moet worden aangepast.

Er wordt geen nieuw overleg gepland en de vergadering wordt om 13:30 afgesloten.

**DIRECTIE ZEELAND**

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN

POSTADRES P/A POSTBUS 114, 4460 AC GOES

Telefoon (0113) 24 13 70

BEZOEKADRES P/A WATERSCHAP ZEEUWSE EILANDEN

Fax 0113-216124

E-mail [m.elzinga@dzl.rws.minvenw.nl](mailto:m.elzinga@dzl.rws.minvenw.nl)