

Annemiek Persijn & Peter Meininger (PBZ)

Contactpersoon

-

T -

Datum

4 juni 2009

Bijlage(n)

-

Kenmerk

PZDB-M-09109

memo

Aandachtspunten flora en fauna dijkvak Gat van Westkapelle

Beste Pol,

Hierbij de aandachtspunten flora en fauna dijkvak Gat van Westkapelle.

Flora

- In de strook van dp 219⁺⁸⁰ tot dp 223^{+30m} moet het zand opzij worden geschoven om de nieuwe bekleding aan te kunnen brengen. Vooral in de eerste 150m van het duingebied (dp 219⁺⁸⁰ tot dp 221^{+50m}) komen interessante duinplanten voor. Aanbevolen is om van de eerste 150m de bovenste 20cm zand apart te houden en na de dijkwerkzaamheden terug over het duingebied aan te brengen. Dit verhoogt de kans dat de nu aanwezige vegetatie terug komt. Na terugaanbrengen van het zand moet daarnaast helmgras worden aangeplant en kunnen eventueel stuifschermen worden toegepast.
- Bij de inventarisatie van 27 mei 2009 zijn Blauwe zeedistel en Grote kaardenbol, beide Flora- en faunawet beschermde soorten gevonden. Blauwe zeedistel nabij het opslagterrein en Grote kaardenbol op het opslagterrein van het waterschap. Deze soorten zullen naar grote waarschijnlijkheid wel terug keren na het beëindigen van de werken, mits het depot niet wordt geasfalteerd, maar wordt achtergelaten zoals het er nu bijligt.

Fauna

- Voor de Paarse Strandloper, een 'provinciale aandachtsoort', is de Westkappelse Zeedijk (dijkvak ten noorden van Gat van Westkapelle) het belangrijkste gebied in de Delta en één van de vier belangrijkste in Nederland. Aandacht zou kunnen worden besteed aan het creëren van foerageermogelijkheden voor deze soort en voor de Steenloper, beide typische 'rotskustbewoners'. Dit houdt in het aanbrengen van 'kommetjes' in de ondertafel van de dijkvlooiing (tussen dp 218 en dp 219), waarin zich macrofauna (o.a. mosselen, schaalhoorns, alikruiken en zeepokken) zou kunnen vestigen (Basisinformatie natuurtoetsen zeeeringen: traject Westkappelse Zeedijk, 15 juli 2004).

Met vriendelijke groet,

Annemiek Persijn



013842 2009 PZDB-M-09109

adisi)Aandachtspunten flora en fauna dijkvak Gat van