



Waterschap Zeeuwse Eilanden

07 NOV 2006

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
PROJECTLEIDER		X
SECRETARISSE		
PROJECTSECRETARIS		
WERKER FINANCIËN		
WERKER KWALITEIT		
TEAMLEIDER ONTWERP		X
HOOFD UITVOERING		
COORDINATOR / BESTESCHRIJVER		
S. G. G. G.		X
ARCHIEF		X
CIRCULATIE MAP		

Projectbureau Zeeweringen
Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG

inv

uw brief : -
 uw kenmerk : -
 ons kenmerk : 2006014654
 bijlagen : -
 onderwerp : Dijkversterking Onrustpolder

behandeld door : mr. W.G.M. Heldens
 doorkiesnummer : 0118-621232
 e-mail : W.Heldens@wze.nl

VERZONDEN 6 NOV 2006
 Middelburg, 3 november 2006

Geachte heer/mevrouw,

De gezette steenbekleding van de waterkering langs de Onrustpolder op Noord-Beveland moet in het kader van het Project Zeeweringen worden versterkt. De uitvoering van dit werk is voorzien in 2008. Uit de door het waterschap uitgevoerde toetsing van de waterkeringen op grond van de Wet op de waterkering (december 2005) bleek dat de betreffende dijk ook een kruinhoogte tekort kent dat tot uitdrukking komt in een te hoge overslag van water onder maatgevende omstandigheden. Dit versterkingswerk is dan ook door het Landelijk Bestuurlijk Overleg Hoogwaterbescherming op het Hoogwaterbeschermingsprogramma geplaatst. Uitvoering van dit werk is eveneens voorzien voor 2008.

Het lijkt ons gewenst om beide dijkversterkingswerken (steenbekleding en kruinhoogte tekort) te combineren. Dit zowel om redenen van efficiëntie als om redenen van duidelijkheid naar de burger toe. Wij willen u dan ook verzoeken om bij de voorbereiding van het versterken van de steenbekleding het oplossen van de kruinhoogteproblematiek mee te nemen, zodat beide werkzaamheden tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd, overigens zonder dat dit tot een vertraging voor het Project Zeeweringen leidt. Het waterschap geeft er daarbij de voorkeur aan om het probleem van de te hoge overslag op te lossen door het overslagbestendig maken van de dijk. Daartoe dienen kruin en binnentalud te worden versterkt met een bekleding van open steenasfalt die wordt afgedekt met een laag grond ten behoeve van de landschappelijke inpassing. Deze oplossing levert een veilige dijk op, is relatief goedkoop en vraagt geen extra ruimte. Zoals gebruikelijk wil het waterschap graag nauw betrokken worden bij de voorbereiding en uitvoering van het werk.



010915 2006 PZDT-B-06395 inv
Dijkversterking Onrustpolder steenbekleding en kru

De kosten van voorbereiding en uitvoering van het overslagbestendig maken van de dijk langs de Onrustpolder dienen ten laste te komen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De subsidie zal moeten worden verstrekt door de Minister van Verkeer en Waterstaat. Daarom is ook daar de vraag voorgelegd om de werken in het kader van Project Zeeweringen te combineren met de werken ten behoeve van het oplossen van de kruinhoogteproblematiek.

Mocht het bovenstaande nog vragen oproepen kunt u zich wenden tot mr. W.G.M. Heldens (telefoon 0118-621232).

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van
waterschap Zeeuwse Eilanden

mr. drs. J.A. de Visser,
secretaris-directeur



W.A. Gosselaar,
dijkgraaf

