



Waterschap Zeerwse Eilanden

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
PROJECTLEIDER		X
SECRETARISSE		
PROJECTSECRETARIS		
BEDEWENKER FINANCIEN		
BEDEWENKER KWALITEIT		
TEAMLEIDER ONTWERP		
HOOFD UITVOERING		
COORDINATOR / BESTERSCHRIJVER		
J. Perguin		X
G. Verstake		X
R. Kuylenker		X
P. Oallen b		X
ARCHIEF		
PDB-B-06/60		X
COORDINATOR		
W. M. Heldens		

Provincie Zeeland
E.C. Stikvoort
Postbus 165
4330 AD MIDDELBURG

uw brief : -
uw kenmerk : -
ons kenmerk : 2006012664
bijlagen : 2

behandeld door : mr. W. M. Heldens
Doorkiesnummer : 0118-621232
e-mail : W.Heldens@wze.nl

onderwerp : Vliete- en Thoornpolder

VERZONDEN 25 SEP 2006

Middelburg, 25 september 2006

Geachte heer Stikvoort,

In het kader van de voorgenomen werkzaamheden van projectbureau Zeeweringen aan de dijk langs de Vliete- en Thoornpolder bericht ik u als volgt.

Onlangs heeft het projectbureau Zeeweringen (PBZ) een planbeschrijving opgesteld voor de verbetering van de dijkvloeiing langs de Vliete- en Thoornpolder. Deze is inmiddels door het waterschap vastgesteld en ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten aangeboden. Tevens vraagt het waterschap een vergunning aan in het kader van de Natuurbeschermingswet, aangezien er sprake is van mogelijke significante effecten van de werkzaamheden op beschermde natuurwaarden van het Natura2000-gebied Oosterschelde.

In het kader van de nadere uitwerking van het plan naar het bestek heeft PBZ geconstateerd dat een onderdeel van de planbeschrijving praktisch niet uitvoerbaar is in het licht van de uitvoering van de glooiingswerken. Het betreft een onderdeel van de mitigerende maatregelen ter bescherming van de Rugstreeppad zoals die in het kader van de natuurtoets zijn voorgesteld. Bescherming van de Rugstreeppad is in het project nodig vanwege de beschermde status van de soort in de Flora- en Faunawet. Door de nu voorgestelde maatregelen wordt voorkomen dat de rugstreeppad buitendijks gaat overwinteren door de inrichting van een binnendijks overwinteringsbiotoop en de aanleg van een paddenscherm tussen dit biotoop en het buitendijks gebied. Een uitgebreide beschrijving van de voorgestelde maatregelen is weergegeven in bijlage 1. De wijziging van mitigerende maatregelen heeft waarschijnlijk gevolgen voor de te verlenen vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet. Deze brief kan dan ook beschouwd worden als een wijziging/aanvulling van de eerder toegezonden vergunningaanvraag.

PBZ heeft bij de wijziging van de mitigerende maatregelen nadrukkelijk rekening gehouden met het ontzien van de beschermde natuurwaarden van het Natura2000-gebied. Daartoe worden het nieuw aan te leggen overwinteringsbiotoop en het paddenscherm aangelegd buiten het binnendijks gelegen natuurgebied (inlaag Keihooogte) en worden er geen werkzaamheden uitgevoerd ten tijde van het gebruik van hoogwatervluchtplaatsen door vogels. Daarmee worden de werkzaamheden naar mijn overtuiging schadevrij uitgevoerd.



010454 2006 PZDB-B-06160

RKZ-Vliete- en Thoorpolder vraag vergunningplichtig i.

Door middel van deze brief wil ik de vraag aan u voorleggen of u van mening bent dat de betreffende werkzaamheden vergunningplichtig zijn in het kader van de Natuurbeschermingswet. Het moge duidelijk zijn dat wij met de uitwerking van de maatregelen de mogelijke schade aan beschermde natuurwaarden menen te hebben voorkomen, en dat er dus geen sprake is van een negatief effect. De beheerder van het binnendijkse natuurgebied, Stichting Het Zeeuws Landschap, heeft per e-mail (bijlage 2) laten weten in te stemmen met de nu voorgestelde maatregelen.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap Zeeuwse Eilanden

ir. G. van Es,
Hoofd afdeling Beheer en Planvorming
Waterkeringen en Wegen

Memo

Plaats
Houten, 19 september 2006

Referentienummer
203024

Kenmerk
Mit 03

Aan
Projectbureau Zeeweringen

Kopie aan

Van

Betreft
Wijziging mitigerende maatregelen Vliete- en Thoornpolder t.b.v. de Rugstreepad

In de Planbeschrijving behorende bij het dijktraject Vliete- en Thoornpolder is onder andere beschreven op welke wijze het Projectbureau Zeeweringen om gaat met de bescherming van de populatie Rugstreepadden langs het dijktraject Vliete- en Thoornpolder.

In september 2006 is besloten van de voorgestelde werkwijze af te wijken, teneinde de overwinterende Rugsstreepadden een betere bescherming te bieden.

Overwegingen

- Langs de dijk (ter hoogte van de Inlaag Keihoogte, dp1894 tot ca 1895) is het onderhoudspad buitendijks ondergestoven met zand. Dit pad vormt geschikt overwinteringsbiotoop voor de Rugstreepad.
- Het opgestoven zand moet voorafgaand aan de werkzaamheden (kort voor of rond 1 april) van het onderhoudspad verwijderd worden om transport via het onderhoudspad mogelijk te maken. Het onderhoudspad wordt vanaf de aanvang de werkzaamheden (vanaf april 2007) als transportroute gebruikt.
- Tot eind mei kunnen nog overwinterende Rugstreepadden in het zand aanwezig zijn.
- Het zand op het onderhoudspad is geschikt om vervangend overwinteringshabitat voor de Rugstreepad te creëren.
- Langs het binnendijks gelegen onderhoudspad tussen dp1894 en dp1895 zijn geen bijzondere en/of beschermde soorten planten te verwachten (zowel op het dijktaalud als in de berm) (veldbezoek R. Jentink d.d. 15 september 2006).
- Dit deel van het onderhoudspad valt buiten de precieze begrenzing van het beschermde Natura2000 gebied.

Mitigerende maatregelen die vervallen

Met het uitvoeren van bovenstaande maatregelen komen de volgende maatregelen zoals opgenomen in de memo 'Mitigerende maatregelen Vliete- en Thoornpolder' (kenmerk Mit02 dd 21 juli 2006) te vervallen:

Bij aanvang van de werkzaamheden wordt een paddenscherm geplaatst tussen dp1892 en dp1894 op zodanige wijze dat padden vanuit het zandige terrein bij de Westnol niet op het onderhoudspad kunnen komen.

Aan de zeekant van het scherm worden op regelmatige afstand vangemmers ingegraven. Vanaf het plaatsen van het scherm tot circa eind mei worden de emmers dagelijks gecontroleerd op Rugstreepadden. Aangetroffen dieren worden in de Inlaag Keihoogte uitgezet. Indien bij de dagelijkse controles blijkt dat er geen Rugstreepadden meer buitendijks aanwezig zijn dan kan het scherm verwijderd worden.

Overweging: met de aangepaste maatregelen kunnen de Rugstreepadden niet meer buitendijks overwinteren en hoeven er geen maatregelen getroffen te worden om te voorkomen dat buitendijks aanwezige Rugstreepadden op het onderhoudspad of ter plaatse van de werkzaamheden terecht komen.

Bij aanvang van de werkzaamheden wordt binnendijks langs de Inlaag Keihoogte een paddenscherm geplaatst tussen dp1891 en dp1896. Ter hoogte van dp1891 loopt het scherm circa 50 meter door in zuidelijke richting (aan de binnenzijde van de inlaagdijk).

Dit scherm voorkomt dat Rugstreepadden vanuit de inlaag op het werkterrein of op het opslagterrein bij Waterhoefje kunnen komen. Het scherm dient na afloop van de werkzaamheden verwijderd te worden.

Overweging: de aangepaste maatregelen voorzien reeds in dit scherm waarbij het eerder (september voorafgaand aan de werkzaamheden) geplaatst wordt.

Van: Buth, Gert-Jan [mailto:g.buth@hetzeeuwse-landschap.nl]
Verzonden: maandag 18 september 2006 17:18
Aan: Lüchtenborg, Aletta
Onderwerp: RE: Aanpak overwinteringsbiotoop Rugstreeppad Inlaag Keihoogte

Geachte mevrouw Lüchtenborg,

De hieronder door u samengevatte werkwijze wat betreft het zo veel mogelijk veilig stellen van rugstreeppaden en vloedmerkplanten ter hoogte van de Inlaag Keihoogte lijkt ons als Stichting Het Zeeuwse Landschap de juiste te zijn. Wij hebben hier niets aan toe te voegen, en stemmen met deze aanpak in.

met vriendelijke groet,
dr. Gert-Jan Buth,
stafmedewerker

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Lüchtenborg, Aletta [mailto:Aletta.Luechtenborg@grontmij.nl]
Verzonden: maandag 18 september 2006 14:07
Aan: Buth, Gert-Jan
CC: Koks, Luc (AXZ) (DZL)
Onderwerp: Aanpak overwinteringsbiotoop Rugstreeppad Inlaag Keihoogte

Beste heer Buth,

Naar aanleiding van ons telefoongesprek enkele weken geleden geef ik u hierbij wat meer informatie over de aanpak van het overwinteringsgebied voor Rugstreeppadden nabij de Inlaag Keihoogte. Graag hoor ik van u of het Zeeuwse Landschap in kan stemmen met deze werkwijze, zodat wij dit aan de Provincie Zeeland doorkunnen geven.

Het betreft het volgende:

Buitendijks ter hoogte van de Inlaag Keihoogte is veel zand op de onderhoudsweg gestoven. Dit zand dient uiterlijk begin april 2007 verwijderd te worden zodat de onderhoudsweg gebruikt kan worden voor transport t.b.v. de voorgenomen dijkverbetering. Omdat niet is uit te sluiten dat er dan nog overwinterende rugstreeppadden in het zand zitten stellen wij voor om dit zand op korte termijn te verwijderen (voor 1 oktober) zodat voorkomen wordt dat Rugstreeppadden zich daarin ingraven.

Het vrijkomende zand wordt gebruikt om binnendijks, langs de inlaag, een vervangend overwinteringsbiotoop aan te leggen. Tijdens de werkzaamheden blijft dit biotoop gehandhaafd, na afloop wordt het zand weer buitendijks teruggelegd. Om te voorkomen dat er toch Rugstreeppadden naar het buitendijkse gebied trekken, zoals ook rond de Westnol, wordt tussen de dijk en het vervangende winterbiotoop een paddenscherm geplaatst. Dit blijft staan tot na afloop van de werkzaamheden. Dit scherm voorkomt tevens dat tijdens de werkzaamheden padden op het werkterrein terecht kunnen komen.

Bijgaand een schematische dwarsdoorsnede van de dijk en de locatie waar het zand aangebracht wordt. Het gaat om het deel van de dijk tussen dp 1894 en 1895. Op 15 september jl. is met de heer Robert Jentink van de Meet Informatie Dienst van RWS deze locatie bezocht. Het voorkomen van bijzondere en/of beschermde soorten planten is hier niet waarschijnlijk waarmee wij dit een geschikte locatie achten voor het tijdelijke overwinteringsbiotoop.

Voor de volledigheid vermeld ik dat er dit jaar nog geen werkzaamheden aan of bij de Westnol zelf plaatsvinden, en de aanwezige vloedmerkplanten en zoutvegetatie rond de Westnol gehandhaafd blijven. Voorafgaand aan de werkzaamheden in 2007 worden maatregelen getroffen om de zoutvegetatie (met o.a. de Zeelathyrus) zoveel mogelijk te beschermen.