

Aan  
 Projectbureau Zeeweringen  
 t.a.v.  
 Postbus 1000  
 4330 ZW Middelburg

05 JAN 2017

P2DB-B-07006

Contactpersoon  
 C. Joesse/R. Jentink

Doorkiesnummer  
 0118-422217 / 265

Datum  
 21-07-03

Bijlage(n)  
 1

Ons kenmerk  
 -

Uw kenmerk  
 -

Onderwerp  
 detailadvies dijkvak Boulevard Bankert en Evertsen

Boulevard B+E is op 24-06-2004 door Cees Joesse en Robert Jentink bezocht. We hebben de boventafel van het dijkvak geïntariseerd volgens de methode van Tansley. Het dijkvak is in het veld opgedeeld in twee gedeeltes, te weten: De Boulevard Bankert en Evertsen en het zogeheten Nollehoofd een sterkdam haaks op de Boulevard.

#### Getijdezone

Voor het hele dijkvak zowel de Boulevard als het Nollehoofd is een matige begroeiing (klasse 2) met bruinwieren aangetroffen. Dit komt voornamelijk omdat het grootste gedeelte van de ondertafel onder het zand zit. Ook wordt het gedeelte vrij zwaar aangevallen met zuidwesten wind. Het advies voor de ondertafel is dan ook voor zowel **herstel als verbetering Voldoende**.

#### Zone boven GHW

##### **1 Boulevard Bankert en Evertsen**

Dit gedeelte loopt van het reeds verbeterde deel van de Boulevard tot aan de aanzet van de strekdam het Nollehoofd. Het gehele deel bestaat de bekleding uit asfalt of soms een steile betonnen muur. Vegetatie staat hier bijna niet op. Alleen langs het gedeelte met het badstrand is een enkele plant gevonden. Het gaat om de volgende soorten:

Nederlandsenaam	Bedekking	Latijnse naam	Zoutgetal
Heen	r	Bolboschoenus maritimus	2
Strandkweek	o	Elytrigia athericus	3
<b>Zeeraket</b>	<b>r (pl.o)</b>	<b>Cakile maritima</b>	<b>2</b>

Deze vegetatie komt overeen met een klasse 2a uit de classificatie van zoutplanten dit leidt tot het advies **Geen voorkeur** voor **herstel** en het advies **voldoende** voor **verbetering**.



011440 2007 PZDB-B-07006

Detailadvies Boulevard Bankert en Evertsen

## 2. Strekdam Nollehoofd

Op deze dam bestaat de dijkbekleding uit basalt gedeeltelijk gepenetreerd met asfalt en een gedeelte haringmanblokken. Op verschillende plekken is er zand op de dijk gestoven. De meeste vegetatie staat op deze stuifduintjes. De volgende soorten zijn aangetroffen:

Nederlandse naam	Bedekking	Latijnse naam	Zoutgetal
<b>Gewone zoutmelde</b>	<b>r</b>	<b>Atriplex portulacoides</b>	<b>4</b>
Hertshoornweegbree	f (a)	Plantago coronopus	3
<b>Zeepostelein</b>	<b>o</b>	<b>Honckenia peploides</b>	<b>2</b>
<b>Zeeraket</b>	<b>f</b>	<b>Sagina maritima</b>	<b>2</b>
<b>Zilte schijnspurrie</b>	<b>o</b>	<b>Spergularia salina</b>	<b>4</b>

Deze vegetatie komt overeen met een klasse 3a van de classificatie van zoutplanten. Voor **herstel** wordt een constructie geadviseerd uit de categorie **voldoende**. Voor **verbetering** echter wordt een constructie geadviseerd uit de categorie **Redelijk goed**.

### Flora en Faunawet

Tijdens de inventarisatie zijn er geen flora en faunawet beschermde planten soorten aangetroffen op de glooiing of in het voorland.

### Nota soortenbeleid Provincie Zeeland

In de Nota Soortenbeleid worden een aantal aandachtsoorten genoemd. Op de zeekeringen kunnen vooral planten voorkomen uit de soortengroepen Aanspoelselplanten en Schorplanten. De soorten die tot deze soortengroep worden gerekend staan op pagina 38 van de Nota Soortenbeleid Provincie Zeeland. De volgende soorten van deze lijst zijn aangetroffen:

Boulevard Vlissingen

Soortgroep	Soort
Aanspoelselplanten	Zeeraket

Doordat bij de werkzaamheden de steenbekleding vervangen wordt zal alle vegetatie die daar op groeit in eerst instantie verdwijnen. In het detailadvies wordt echter geadviseerd welke steenbekleding er weer toegepast moet worden om de vegetatie weer een kans te geven om terug te komen of mogelijk de omstandigheden te verbeteren. Dit detailadvies is richtinggevend bij het ontwerp van de nieuwe dijk. Hierdoor wordt verzekerd dat de groeimogelijkheden op de dijk weer worden herstelt en waar mogelijk verbeterd.

### Habitatrichtlijn

In het voorland bevinden zich geen kwalificerende habitattypen.

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van dit advies of behoefte aan nadere toelichting dan kunt u altijd contact opnemen.

Robert Jentink



# Boulevard vlissingen

- Gedeeltes detailadvies
- 1 Boulevard Bankert en Evertsen
  - 2 Nollehoofd

Datum : 26 januari 2005  
Referentie : k:\project\dijkpalen\detailadviezen.apr



0 50 100 150 200 250 Meters

