



Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directie Zeeland

Aan

De hoofdingenieur-directeur
van de Rijkswaterstaat directie Zeeland
Prof. dr. H.L.F. Saeijs
Postbus 5014
4330 KA MIDDELBURG

CC

J. de Roos
A. Hoekstra

Contactpersoon

T. Maranus / L. van Herwerden

Datum

12 februari 1998

Ons kenmerk

PZUI-B-98120

Onderwerp

Glooiing Basalton werk Borssele

Doorkiesnummer

0113 - 241401

Bijlage(n)

Uw kenmerk

Naar aanleiding van uw bezoek 23 april '97 met de voorzitter van de TAW, de heer Van der Kleij, heeft u uw zorg uitgesproken over de 'losse' zetting van de basaltzuilen op een stukje van bovengenoemde locatie.

Aangezien het werk nog niet gereed was, waren er inderdaad nog wat onvolkomenheden. De 'losse' zetting werd veroorzaakt door het niet goed aansluiten op elkaar van in afmeting verschillende, 1,24 m² en 0,96 m², sets betonzuilen. De aanpak van deze onvolkomenheden was reeds gepland. Handmatig kon dit niet geheel gecorrigeerd worden, maar nu het werk gereed is zijn deze onvolkomenheden inmiddels opgelost.

In een strook met een lengte van ca. 75 m (tussen dp 17 en dp 18) en een breedte van ca. 0,5 m, zijn de incidenteel aanwezige (te) grote openingen tussen de zuilen, zonder dat dit ontwerptechnische vervelende bijeffecten heeft, tot de halve hoogte van de zuil opgevuld met koudasfalt om te voorkomen dat onder extreme omstandigheden de onderliggende filterlaag weg spoelt.

Aanpassing van de werkwijze, door gebruikmaking van twee steunsets met de rechte kant tegen elkaar, heeft het probleem opgelost. In de evaluatie is dit meegenomen. In volgende jaren is dit risico er niet meer.
'Learning by doing'.

Met vriendelijke groet,

ir. L. van Boon
(projectmanager)

Projectbureau Zeeweringen

Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes

Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden, Piet Heinstraat 77, 4461 GL Goes

Telefoon 0113 - 24 13 70

Telefax 0113 - 21 61 24

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd in samenwerking met de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland

Bereikbaar vanaf NS-station richting Goes-West. Na ongeveer 150 m is de ingang van het waterschapskantoor aan de rechterkant



002851 1998 PZUI-B-98120

GLOOING BASALTON WERK BORSSELE