



Aan
Simon Vereeke
Ad Beaufort
Raymond Derksen
Gert Jan Wijkhuizen
Klaas Kaslander

Van
Roy van de Voort
Datum
20 december 2007

Doorkiesnummer
13 69 / (06) 218 41 099
Bijlage(n)
-

Onderwerp
Controletoets Boulevard Bankert / Evertsen dp 0335 - dp 0350
Nummer
PZDT-M-07566 inv

In het asfaltgedeelte van de glooiing van de Boulevard Bankert / Evertsen te Vlissingen blijkt tussen dp 0346⁴⁰ en dp 0350 een constructie aanwezig te zijn van 6 cm asfalt met daaronder een oude natuursteenglooiing, zo blijkt in de ontwerpfase uit oude bestekstekeningen. Tijdens de toetsing is uitgegaan van een doorlopend asfaltpakket over de gehele breedte van de Boulevard van 30 cm.

Op 19 december jl. zijn er in voornoemd deel van het traject aanvullende asfaltboringen uitgevoerd, geconstateerd is dat de natuursteen bestaat uit basalt direct op klei. De minimumdikte bedraagt 16 cm. In het traject zonder onderliggende basalt vóór dp 0346⁴⁰ is ook een boring uitgevoerd, hier is de dikte 32 cm.

Gezien het feit dat volgens de berekeningen een asfaltdikte van 15 cm benodigd is kan voor deze asfaltlaag op de basalt de score **GOED** gehandhaafd blijven.



012316 2007 PZDT-M-07566 inv

Erratum controle toetsing vrijgave Boulevard Banke