



17 AUG 1999

Aan
Projectbureau Zeeweringen
t.a.v. H. van der Meulen en medewerkers
Postbus 114
4460 AC GOES

Contactpersoon
ing. A.M. van Berchum
Datum
13 augustus 1999
Ons kenmerk
RIKZ/AB-99.60355
Onderwerp
detailadvies natuurwaarden Perkpolder- oost DIJKBEKL
en west

Doorkiesnummer
313
Bijlage(n)
-
Uw kenmerk
-
Product

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
PROJECTLEIDER		X
SECRETARESSE		
PROJECTSECRETARIS		X
WERKER FINANCIËN		
WERKER KWALITEIT		
TEAMLEIDER ONTWERP		X
HOOFD UITVOERING		
COORDINATOR / BESTEK SCHRIJVER		X
Piet		
ARCHIEF		X
P2DI-B-99366		
CIRCULATIE MAP		

Beste mensen,

Ten behoeve van de versterking van het dijkvak Perkpolder- oost en west en tevens de veerhaven heb ik in februari een advies uitgebracht betreffende het aspect natuur (brief RIKZ/AB-99.60070). In die brief gaf ik aan dat het wenselijk zou zijn dat ik de begroeiing boven de hoogwaterlijn zou inventariseren wanneer ik in de buurt zou zijn. Dit veldonderzoek heb in 10 augustus jl. uitgevoerd op de dijkvakken 92 en 94 (het westelijke deel loopt van de veerhaven tot het werk Molén-/ Kievitpolder, het oostelijke deel vanaf het werk Noorddijkpolder tot de veerhaven). De veerhaven heb ik niet onderzocht, omdat deze niet in voorbereiding is genomen. Van het veldonderzoek ontvang je hierbij het verslag. Tevens herhaal ik de conclusies voor de getijdenzone en de ornithologische waarden.

Volgens de Milieu-inventarisatie is er geen potentie voor zoutplanten boven de hoogwaterlijn. De beperkte golfoploop (*Roelse & Walhout, 1990*) ondersteunt deze conclusie. Het veldonderzoek bevestigt deze constatering. In het oostelijke dijkvak groeien vooral grasachtigen, waaronder strandkweek. Daarnaast komen zilte schijnspurrie en meldesoorten talrijk voor, incidenteel ook strandmelde. De vegetatie is weinig interessant door het beperkte aantal soorten en de geringe bedekking. Dit beeld geldt ook voor het westelijke dijkvak, hoewel daar nog soortenarmer. Grasachtigen domineren daar.

Geconcludeerd kan worden, dat conform het eerder uitgebrachte advies, niet expliciet rekening gehouden hoeft te worden met natuurwaarden boven de hoogwaterlijn.

Over het algemeen verdient het aanbeveling aansluitend aan een schor een gradiëntvegetatie op de dijk te laten ontwikkelen. Dit kan door toepassing van een constructie uit de categorie 'redelijk goed'. Het schorretje vóór vak 92 lijkt me echter wel erg minimaal om dit te realiseren.

De natuurwaarde in de getijdenzone wordt op beide dijkvakken getypeerd als type 2, terwijl op beide vakken tevens een klein deel als type 1 wordt gekenmerkt. Type 1 wordt daarbij ecologisch het laagste gewaardeerd, type 4 is de meest waardevolle. Op beide dijkvakken is nauwelijks een verhoging van de natuurwaarde mogelijk bij aanpassing van de steenbekleding; de lokale milieumomstandigheden beperken de begroeiing tot type 2.

Vestiging Middelburg
Postbus 8039, 4330 EA Middelburg
Bezoekadres Grenadierweg 31

Telefoon 0118 672200
Telefax (0118) 651046
Email A.M.vBerchum@rikz.rws.minvenw.nl



003691 1999 PZDT-B-99366 inv

detailadvies natuurwaarden Perkpolder-oost en we



Aan deze waarden gerelateerd komen voor zowel herstel als verbetering van de natuurwaarde constructies uit minimaal de categorie 'voldoende' in aanmerking.

Tot slot de ornithologische waarden, in de vorm van broedende, rustende (hoogwatervluchtplaatsen) of foeragerende vogels. Deze waarden zijn niet aanwezig op de betreffende dijkvakken.

Ik hoop hiermee voldoende informatie gegeven te hebben ten behoeve van de voorbereiding van deze dijkvakken. Uiteraard ben ik beschikbaar voor eventuele vragen of overleg.

Hoogachtend,
de Hoofdingenieur-directeur,
namens deze,



Ing. A.M. van Berchum

