

04 MRT 2013



Provincie Zeeland

bericht op brief van: 20 december 2012
 uw kenmerk: 2012031508
 ons kenmerk: 13002663/NB.09.039
 afdeling: Water, Bodem en Natuur
 bijlage(n): -
 behandeld door: [redacted]
 doorkiesnummer: [redacted]
 onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998

Waterschap Scheldestromen
 t.a.v. de [redacted]
 Postbus 1000
 4330 ZW MIDDELBURG

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
DATUM ONTVANGST		
PROJECTMANAGER		
MANAGER PROJECTBEHEERSING		
SECRETARIS Waterschap Scheldestromen		
TECHNISCHE ADVISOR		
OMGEVINGSMANAGER		X
PROJECTEER JAN 2013		X
CONTRACTMANAGER		
TECHNIEK Disciplineleider Ontwerp		
TECHNIEK Disciplineleider Kennis		
TECHNIEK Adviseur Technisoon		
[redacted]		X
ARCHIEF nr. 2013-13 057		X
CIRCULATIE MAP		

verzonden: 30 JAN. 2013 Middelburg, 29 januari 2013

Geachte heer Stouten,

Op 7 januari 2013 ontvingen wij uw brief over de door u voorgenomen aanvullende werkzaamheden aan een deel van het dijktraject Haven de Val, polder Zuidhoek, Zuidernieuwland- en Gouweveerpolder, gelegen in de gemeente Schouwen-Duiveland. U vraagt of voor deze werkzaamheden een vergunning Natuurbeschermingswet 1998 benodigd is. De aanvullende werkzaamheden zijn door Arcadis op hun natuureffecten beoordeeld. Het resulterende memo 'Toetsing werkzaamheden 2012 dijktraject Haven de Val' (d.d. 20 december 2012) heeft u als bijlage bij uw brief gevoegd. In voorliggende brief geven wij antwoord op uw vraag.

U geeft in uw brief aan dat in 2012, tijdens een inspectie, geconstateerd is dat op een deel van de zeewering het aangebrachte open steenasfalt, ter plaatse van de overgang van deze constructie naar de overlaging, niet dik genoeg is. Deze constructie is in 2010 tijdens de dijkverbetering ter plaatse aangebracht. Hiervoor hebben wij u eerder vergunning verleend (ons kenmerk 09033732/NB.09.039, d.d. 13 oktober 2009). U gaat daarom een extra laag opensteenasfalt aanbrengen om de overgang te versterken. Het werkgebied loopt over een lengte van circa 450 meter om de Galgepolder. De breedte van de werkstrook bedraagt ongeveer 2 tot 3 meter.

In de brief van 31 augustus 2012 (kenmerk 12020263/NB.09.039) hebben wij aangegeven dat u deze werkzaamheden kunt uitvoeren zonder dat daar een vergunning ex artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 voor benodigd is. Dit gold onder de voorwaarde dat de activiteiten conform uw beschrijving in uw brief (uw kenmerk 2012020991) zouden worden uitgevoerd. In deze brief stond aangegeven dat de werkzaamheden in september en oktober 2012 zouden worden uitgevoerd. Door omstandigheden zijn de werkzaamheden in die periode niet uitgevoerd. U vraagt nu of voor het uitvoeren van de werkzaamheden in de periode half februari – eind maart 2013 een vergunning Natuurbeschermingswet 1998 vereist is.

In een telefoongesprek op 23 januari 2013 met de heer [redacted], heeft de heer [redacted] van Projectbureau Zeeweringen aangegeven dat er op bovengenoemde dijktrajecten vanwege het broedseizoen geen werkzaamheden meer plaatsvinden na 14 maart 2013. Indien de werkzaamheden op deze datum niet afgerond zijn dan zullen de werkzaamheden in september en oktober 2013 worden hervat.

Overwegingen

De aanvullende werkzaamheden zullen binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied plaatsvinden. Ze worden alleen uitgevoerd op de met stenige materialen beklede delen van de dijkvlooiing. Directe of indirecte aantasting van beschermde habitattypen zal daarom niet optreden en van verslechtering zal dus geen sprake zijn. Zeehonden komen hooguit incidenteel in de directe omgeving van de werkzaamheden voor.


58000 V3.5

Noordse woelmuizen leven niet in de directe omgeving en de dijklooiing zelf vormt geen geschikt leefgebied voor deze soort. Effecten op beide soorten zullen daarom niet optreden. De werkzaamheden zijn van korte duur (maximaal 4 aaneengesloten dagen) en zullen afhankelijk van de temperatuur (minimaal 10 graden Celsius) zo vroeg mogelijk in de periode 15 februari 2013 tot uiterlijk 15 maart 2013 plaatsvinden. Als de temperatuur in deze periode te laag is om de werkzaamheden uit te voeren, dan worden de werkzaamheden in september of oktober 2013 uitgevoerd. Deze periodes zijn buiten de broedperiode van vogels gelegen. Enige effecten kunnen optreden op niet-broedende vogels, hetzij foeragerend op de langs het dijktraject bij laagwater droogvallende slikken, dan wel overtuigend op hoogwatervluchtplaatsen in de directe omgeving, die zich met name aan de zuidoostzijde van het aanliggende schor Het Stelletje bevinden, op meer dan 200 meter afstand van de werkzaamheden. De bij laagwater droogvallende slikken langs het dijktraject zijn volgens de toegankelijkheidsregeling in de Oosterschelde toegankelijk voor menselijke betreding. Daarnaast is er op deze slikken een officiële spitlocatie gelegen waar bij laagwater het jaar rond gespuit wordt naar zee-aas. Van verstoring in het gebied is derhalve al sprake. Vogels wennen hieraan of verkiezen een alternatief (deel)gebied. Extra verstoring van vogels kan zeker optreden, maar de werkzaamheden zijn in omvang en tijdsduur beperkt. Eventueel verstoorte aantallen zijn niet dermate groot en mogelijkheden om naar andere (deel)gebieden uit te wijken zijn voldoende aanwezig, zodat van significant negatieve effecten geen sprake zal zijn. Wij komen derhalve met de opsteller van het memo tot de conclusie dat het effectniveau dermate beperkt is dat de wettelijke grenzen van de vergunningplicht in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 niet overschreden worden.

U kunt de aanvullende werkzaamheden dus uitvoeren zonder dat daar een vergunning ex artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 voor benodigd is. Dit geldt onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de activiteiten conform de beschrijving in deze brief plaatsvinden. Wij adviseren u om (een kopie van) deze brief ter plaatse van de activiteiten aanwezig te hebben, zodat deze getoond kan worden aan eventuele controlerende handhavers.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten
namens dezen,



hoofd afdeling Water, Bodem en Natuur.



017860 2013 PZDB-B-13057

Natuurbeschermingswet aanvullende werkzaamhed