


Memo



Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Directie Zeeland

copie



Aan
Kor

Van
Piet

Datum
31 juli 2001

Onderwerp
Beheersoordeel Zuidwatering

Doorkiesnummer


Bijlage(n)
-

kenmerk:
PZDT-M-01221ken

De toetsing is in een wat ongewone volgorde gegaan, eerst is nl (op basis van een foutief toetsrapport) een Geavanceerde toetsing uitgevoerd, pas daarna de gedetailleerde toetsing.

Uit de laatste toetsing komt nu dat enkele vakken alsnog "goed" getoetst kunnen worden (GD berekende veelal $F > 6$, wtp berekent net < 6).

Feit is echter dat GD/WL een "geavanceerd" onderzoek hebben gedaan en op basis van die bevindingen tot "onvoldoende" komen.

Er moet nu een gemotiveerd beheersoordeel komen dat het Geavanceerde Rapport overruled zodat sommige vakken alsnog goedgekeurd worden of het waterschap moet op basis van de berekende, kleine sterkteoverschotten en op basis van eigen ervaring en waarneming in het veld, alsnog een negatief beheersoordeel geven.

Het gaat om de volgende vakken in de boventafel:

glooingcode	traject dp	Geavanceerd	toetsing wtp	Beheerder:	Eindtoets
73631	736,5 - 741	onvoldoende F = 6,8	onvoldoende F = 6,1 à 6,45	nvt	onvoldoende
73633	741 - 744	onvoldoende F = 6,8	onvoldoende F = 6,6 à 6,8	nvt	onvoldoende
73633,1	744 - 749	onvoldoende F = 5,5 à 5,7	goed F = 5,5 à 5,9 D benodigd = 27 D aanwezig = 28	stormschade? goed gezet? taludhelling? Opmerkingen?	???
73931	749 - 751	onvoldoende F = 6,1	onvoldoende F = 5,7 à 6,1	nvt	onvoldoende
74931,1	751 - 754	onvoldoende F = 6,1?	goed F = 5,6 à 5,95 D benodigd = 27; D aanwezig = 28	stormschade? goed gezet? taludhelling? Opmerkingen?	???
74931,2	754 - 756	onvoldoende F = 6 ?	onvoldoende F = 6,1 à 6,2	nvt	onvoldoende
74931,3	756 - 758	onvoldoende F = 6 ?	goed F = 5,7 à 5,95 D benodigd = 27 D aanwezig = 27	stormschade? goed gezet? taludhelling? Opmerkingen?	???
74931,4	758 - 763	onvoldoende Yvo vraagt na bij GD, omdat met te steil talud is gerekend F = 6,4	goed F = 5,3 à 5,6 D benodigd = 25 D aanwezig = 27	Hoe is algemene indruk ten westen van 759?	???

Projectbureau Zeeweringen
Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes
Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden,
Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70
Telefax (0113) 21 61 24

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.

Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.



005805 2001 PZDT-M-01221 ken
rssl&Beheerdersoordeel Zuidwatering



Verder zijn de tafelgedeelten onder de kreukelberm bij de gedetailleerde toetsing niet op "goed" of "onvoldoende" gezet, maar op "voldoende".

M.i. moet hier het advies van Werkgroep Kennis worden gevolgd, dwz gelet op de schadeplekken erboven een overlaging inclusief de kreukelberm.