

NOTA VAN INLICHTINGEN bij contractnummer 31010099 (voorheen ZLD-6603)

Met 0 tekeningen en 2 bijlagen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland



018178 2013 PZDT-N-13035 best  
Nota van Inlichtingen bij contract 31010099 (zld-6603)

Nota van inlichtingen behorend bij contractnr. 31010099 (Voorheen ZLD-6603) verstrekt aan gegadigden naar aanleiding van de inlichtingenbijeenkomst op 28 oktober 2008, voor het verbeteren van de glooiingconstructie Anna Jacobapolder (Fase 2), veerhaven en Willempolder, tussen dp586 en dp640 met bijkomende werken in de gemeente Tholen.

**Algemene opmerkingen**

Bijlage 2 en bijlage 11 zijn toegevoegd.

**Nadere inlichtingen als bedoeld in artikel 2.17 van de ARW 2005 zijn niet verstrekt**

**In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht**


- Artikel 61.2.4 lid 6 wordt **vervangen** door:
  6. Vóór 15 maart de vegetatie op het buitentalud, werkstrook en de kruin zeer kort maaien. Gedurende de uitvoering van het werk deze vegetatie kort houden.
  
- Artikel 62.1.1 wordt uitgebreid met **lid 14 en 15**:
  14. Het is de aannemer toegestaan om vrijkomende niet gepenetreerde basalt, (vrij van fysische verontreinigingen) te hergebruiken in de te herzetten vakken en de overlagingconstructie. Hier is van toepassing het bepaalde in Artikel 64.9.1 lid 6 van dit bestek.
  
  15. Het is de aannemer toegestaan om vrijgekomen basaltzuilen en overige natuursteen, al dan niet ingegoten met beton, her te gebruiken in de nieuw te realiseren kreukelberm overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekeningen.
  
- Artikel 64.2.2 lid 1 bij het item Geotextiel type 2 wordt **vervangen** door:
  1. Een weefsel van polypropreen welke wordt toegepast onder de bermconstructie met een verharding van asfaltbeton of OSA.
  
- Artikel 64.10 "basaltzuilen" wordt toegevoegd:
  - 64.10.1 *Eisen algemeen: basaltzuilen*

Basalt komende uit het werk gebruiken voor het plaatselijk (her)zetten van basaltzuilen overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekeningen.
  
  - 64.10.2 *Eisen gesteld aan de uitvoering: basaltzuilen*
    1. Stenen ten behoeve van een glooiing goed en vol onderstoppen, zodat de bezetting in een vlak onwrikbaar en effen onder het voorgeschreven profiel komt.
  
    2. Indien een glooiing van natuursteen moet worden gestopt met

Voor echt

bijbehorende natuursteenstukken, deze zo dicht aanbrengen dat aan de oppervlakte de onderliggende stortlaag niet zichtbaar is.

- Artikel 64.13.3 lid 5 wordt **vervangen** door:
  - 5. Verwerken van gerecycled materiaal, behoudens fixstone, in het mengsel is niet toegestaan. Indien er fixstone wordt verwerkt in de OSA zijn de volgende eisen van toepassing:
    - Max 40% gerecyclede fixstone.
    - De fixstone dient ontbonden te worden van zijn bitumineuze samenhang d.m.v. kneuzen.
  
- Artikel 64.16 wordt **uitgebreid met lid 4**:
  - 4 De vrijkomende basalt (al dan niet gepenetreerd) kan volgens de bij het bestek behorende tekeningen worden hergebruikt in de nieuw aan te leggen kreukelberm. Te hergebruiken gepenetreerde basalt voor verwerking onderling van elkaar scheiden.
  
- Artikel 65.5 **vervalt**.
  
- Artikel 66.11.1 lid 3 wordt **vervangen** door:
  - 3. In overleg met de directie moeten er 3 afsluitbare slagbomen en 3 palen geplaatst worden over de onderhoudsstrook.  
**Verhardingen tussen onderhoudsstrook en hoofdweg dienen uitgevoerd te worden met AC 22 Base 02, 6cm dik op fundatie van 40cm hydraulische fosforslakken 0/45mm op geotextiel type 2.**
  
- Artikel 66.11.1 lid 6 wordt **vervangen** door:
  - 6. Verlengen van de drie afvoerbuizen die uit de huidige glooiing steken PVC,  $\varnothing$  125 mm en  $\varnothing$  160 , zie bijlage 12. Het materiaal gebuikt voor de verlenging van deze buizen dient bestand te zijn tegen het aanbrengen van een overlappingsconstructie.
  
- Artikel 66.11.1 wordt **uitgebreid met lid 11**:
  - 11. Alle bestratingen van het restaurant op de nieuwe openbare verharding moet aangepast worden aan de nieuwe situatie
  
- Artikel 66.11.1 wordt **uitgebreid met lid 12**:
  - 12. Voor de nieuw aan te leggen drempel op het verkeersplein dient een bord geplaatst te worden max. snelheid 30 km.
  
- Artikel 66.14 lid 1 wordt **vervangen** door:
  - 1. Bij de landbouwhaven mogen geen werkzaamheden, opslag van materieel/materiaal en betreding plaatsvinden buiten de op de bij het bestek behorende tekeningen aangegeven werkstrook, met uitzondering van de werkzaamheden t.b.v. dwarsprofiel 9b en de in lid 2 beschreven werkzaamheden. Werkzaamheden dienen met licht materieel uitgevoerd te worden.
  
- Artikel 93.9.8 lid 2 wordt **vervangen** door:
  - Bij het opstellen van een projectkwaliteitsplan, zoals bedoeld in artikel 93.1 van dit bestek, rekening houden met de volgende stoppunten:



---

Het aanbrengen van asfalt;  
Het aanbrengen van asfaltmastiek;  
Het aanbrengen van betonmortel;  
Het aanbrengen van OSA;  
Het aanbrengen van AC 22 base 02;  
Na gereedkomen van het aanbrengen van betonzuilen;  
Het aanbrengen van overgang gekantelde blokken/nieuwe betonzuilen.

**In Bijlage 1, Inschrijvings- en beoordelingsdocument, wordt de volgende wijziging aangebracht:**

**Scoretabel EMVI één regel wordt verwijderd, de nieuwe tabel luidt als volgt:**

12

•

•

•

•

## Scoretabel EMVI

Aspect	Aandeel	Aandachtspunten	Score-range			Score subcriterium	Beoordelings wijze	Punten score	Subto taal EMVI score	Totaal EMVI score
			maximu m handicap	ijkpunt	maximum bonus					
1. a. Omgevingsmanagement-Overlast omgeving	20%	1. Plan van aanpak reconstructie veerhaven plateau incl. maatregelen overlast restaurant en mosselvisser.	-4	0	+4		Direct beoordelen			
1. b. Omgevingsmanagement - Veiligheid omgeving	10%	1. Maatregelen afsluiten werkterrein	-4	0	+4		Direct beoordelen			
1. c. Omgevingsmanagement - Milieu	15%	1. Verder beperken maximale werkstrookbreedte bij schor.	-4	0	+4		Direct beoordelen			
1. d. Omgevingsmanagement - Archeologie	15%	1. Maatregelen ter bescherming van de Bruinisser Stelberg.	-4	0	+4		Direct beoordelen			
Som score criterium <b>Omgevingsmanagement</b> : (handicap + bonus) ( per aspect vermeningvuldigd met het vermelde aandeel)										
2. a. Technisch management- Veiligheid waterkering	10%	1. Wijze waarop veiligheid waterkering is gewaarborgd.	-4	0	+4		Direct beoordelen			
2. b. Technisch management- Kwaliteitsborging	30%	1. Verificatieprocedure.	-4	0	+4		Direct beoordelen			
Som (handicap + bonus)										
Som score criterium <b>Technisch management</b> : (handicap + bonus) ( per aspect vermeningvuldigd met het vermelde aandeel)										
<b>Totaal score kwaliteitscriteria 1 t/m 2</b> (max. bonus: 4; max. handicap: -4; max. score-range 8)										
<b>EMVI-score kwaliteitscriteria:</b> (totaalscore kwaliteitscriteria/4) x [10/(100-10)] x (mediaan van de gevalideerde inschrijvingen)										€
<b>Totaal EMVI-score criteria 1 t/m 2</b>										€
<b>Inschrijvingsom</b>										€
<b>Fictieve inschrijvingsom</b> Inschrijvingsom – Totaal EMVI-score criteria 1 t/m 2										€

**De tekeningen zijn gewijzigd. Het betreft (in hoofdlijnen) de volgende wijzigingen en aanvullingen.**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| ZLRW 2008-1250                   | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Asfaltering aan begin werk doortrekken tot aan binnenzijde dijk overgang naar Krammerweg (dp 586).</li></ul>  |
| ZLRW 2008-1251                   | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Afrastering nabij dp 623 wordt verplaatst naar dp 627+30m.</li></ul>  |
| ZLRW 2008-1253                   | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kreukelberm van vrijkomende bestorting geldt hier voor dwpr. 20.</li></ul>  |
| ZLRW 2008-1259                   | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bij de tekst geotextiel type 2 komt een aanvulling met opgestikte non-woven.</li></ul>  |
| ZLRW 2008-1262                   | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bij de tekst geotextiel type 2 komt een aanvulling met opgestikte non-woven.</li><li>▪ Bestaande GAB in verwijderen en afvoeren.</li></ul>  |
| ZLRW 2008-1263                   | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tekst Vrijgekomen basalt inwassen met steenslag 4/32 wordt veranderd in Herzetten vrijkomende basalt inwassen met steenslag 4/32.</li></ul>   |
| ZLRW 2008-1266                   | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bij de tekst geotextiel type 2 komt een aanvulling met opgestikte non-woven.</li></ul>  |
| ZLRW 2008-1268<br>ZLRW 2008-1277 | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ AC 16 Base wordt verwijderd. Fietsstrook met rood asfalt wordt verwijderd. Asfalt op hoofdweg veerplein wordt 10cm dik, bestaande uit AC 22 Base 02.</li><li>▪ Bij de tekst geotextiel type 2 komt een aanvulling met opgestikte non-woven.</li></ul> |
| ZLRW 2008-1270                   | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ In het tekeninghoofd moet verwoord staan: Detail 7 + 8A.</li></ul>  |
| ZLRW 2008-1271                   | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ In het tekeninghoofd moet verwoord staan: Detail 8B</li><li>▪ Op de tekening van detail 8B ontbreekt de arcering van filtermateriaal en het doek is niet getekend.</li></ul>  |
| ZLRW 2008-1276<br>ZLRW 2008-1252 | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ De tekst fasering wordt vervangen in "Uitvoering".</li></ul>  |

**Door gegadigden zijn tijdens de inlichtingenbijeenkomst op dinsdag 28 oktober 2008 de volgende vragen gesteld:****Vragen over het bestek**

1. **Vraag:** Wat is de fasering voor de uitvoering van de OSA op de zuidelijke havendam.  
**Antwoord:** Uitvoering na 24-08-2009
2. **Art. 66.10.1 lid 1**  
**Vraag:** Wat is de lengte van de slagbomen die geplaatst moeten worden.  
**Antwoord:** De lengte bedraagt 4 meter. De slagbomen worden ter beschikking gesteld door de opdrachtgever
3. **Art. 61.2.4 lid 14**  
**Vraag:** Moet de onderhoudsstrook met grondaanvulling binnen de gestelde fasering uitgevoerd worden?  
**Antwoord:** Nee. Werkzaamheden tot en met de fundering van de onderhoudsstrook moeten binnen de fasering uitgevoerd worden.


4. **Art. 61.2.4 lid 14**  
**Vraag:** Mag de transportroute binnendijks de gehele uitvoeringsperiode worden gebruikt.  
**Antwoord:** Ja.
5. **Art. 62.1.1 lid 8**  
**Vraag:** Moet de 300 m3 zand op het depot worden geplaatst.  
**Antwoord:** Ja.
6. **Art.**  
**Vraag:** Hoeveel perkoenpalen gemiddeld per m1 in de bestaande teenconstructie moeten worden verwijderd over het hele werk.  
**Antwoord:** 3 stuks indicatief.
7. **Art. 63.1.1 lid 11**  
**Vraag:** Wat voor materiaal zit er in de kern van de dijk  
**Antwoord:** Er zit zand in de kern van de dijk. Voor de kwaliteit van het project Tholen Fase 1, zie bijlage 11.
8. **Art. 64.5 lid 7**  
**Vraag:** Staan de blokken netjes gestapeld?  
**Antwoord:** De blokken staan opgetast. De aannemer is vrij om het depot te bezoeken.
9. **Art.**  
**Vraag:** Wat is de dekking op de zinkerleiding nabij dp 631  
**Antwoord:** Deze dient via een Klic melding te worden achterhaald.

De aanwezigen worden gewezen op artikel 92.43A van het bestek. De zekerheidsstelling dient in de Alcatelperiode, dus voor de gunning, te worden ingediend.

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 31<sup>e</sup> oktober 2008

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,  
Namens deze,  
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS-Zeeland,



Mr. R.J. van der Kluit

4

