

nummer 2014.1
datum 14 februari 2014
aan Peter den Otter
van Michel Braad
kopie Roy van de Voort Peter Meininger
project Zeeweringen, dijktraject Hollarepolder Joanna-Mariapolder
projectnummer 160308
Kenmerk Zeeweringen PZDB-R-13336
betreft Ecologische eindcontrole werkzaamheden dijktraject "Hollarepolder Joanna-Mariapolder"

Inleiding

In de ochtend van 10 oktober 2013 heeft een terreinbezoek plaatsgevonden voor de ecologische eindcontrole van de werkzaamheden langs het dijktraject Hollarepolder Joanna-Mariapolder. Het dijktraject is tijdens de werkzaamheden in 2013 één keer bezocht (d.d. 4 juli 2013) door de trajectecoloog en Peter den Otter. De terreinbezoeken hebben plaatsgevonden in het kader van de natuurwetgeving. Hierbij is in het bijzonder gelet op de voorwaarden en maatregelen die zijn opgenomen in de Natuurbeschermingswetvergunning, afgegeven door de provincie Zeeland (kenmerk 12011747/NB.11.032), Passende Beoordeling (kenmerk PZDB-R-11216) en Soortenbeschermingstoets (kenmerk PZDB-R- 11217).

Uit de Nb-wetvergunning

Hieronder worden de relevante voorschriften en beperkingen besproken die verbonden zijn aan de Nb-wet vergunning. Relevant is in dit geval maatregelen die in het veld waarneembaar zijn.

2. De werkzaamheden aan de dijkvlooiing dienen vanaf uiterlijk 1 april te starten.

Aan dit voorschrift is voldaan.

3. De werkstrook heeft maximaal een breedte van 15 meter bij droogvallend slik en schor, gerekend vanaf de nieuwe waterbouwkundige teen van de dijk, uitgezonderd het dijktraject tussen de dijkpalen 764 en 772 (zie volgend voorschrift).

Aan dit voorschrift is voldaan. De aannemer heeft een veel kleinere werkstrook aangehouden.



4. Tussen de dijkpalen 764 en 772 geldt een specifieke beperking van de werkstrookbreedte. In deze zone moet minimaal een strook van 6 meter schor, gerekend vanaf de schorrand langs de kreek, volledig ongemoeid gelaten worden. Dit betekent dat de werkstrook hier slechts enkele meters breed zal zijn. De schorbodem mag in de zes-meter-zone vanaf de schorkreek dus niet vergraven worden en de zone mag ook niet gebruikt worden als depotlocatie voor de in de werkstrook ontgraven grond.

Aan dit voorschrift is voldaan. Zie bovenstaande foto's (eerste foto).

5. De grasvegetatie op de dijk dient voor 15 maart kort gemaaid te worden.

Aan dit voorschrift is voldaan.

6. De vegetatie in de werkstrook (zoals gedefinieerd in de voorschriften 3 en 4) dient vanaf 15 maart (voorafgaande aan de maand waarop met de werkzaamheden wordt gestart) platgereden te worden, zolang hier niet gewerkt wordt.

Aan dit voorschrift is voldaan.

7. Hekken en/of rasters worden teruggeplaatst waar die er nu ook al zijn.

Aan dit voorschrift is voldaan.



8. De onderhoudsstrook dient te worden afgewerkt met grof, niet-befietsbaar, niet-afgewalst open steenasfalt (OSA 20/32 mm).

Aan dit voorschrift is voldaan.

9. Het schor in de werkstrook dient aansluitend op de werkzaamheden over de gehele breedte van de werkstrook op de oorspronkelijke hoogte te worden teruggebracht. Eventuele kreekjes die binnen de werkstrook zijn gelegen dienen vooraf geregistreerd, en na afloop, hersteld te worden.

Aan dit voorschrift is voldaan.

10. Eventuele aanleg en gebruik van een onderwaterdepot, een tijdelijk aan te leggen loswal en/of het gebruik van een puinbreker maakt geen onderdeel uit van deze vergunning en is niet toegestaan. Het eventueel lossen van stenige materialen op de onder- en/of boventafel van de te verbeteren dijkvloeiing en/of in de aangrenzende zone in de werkstrook maakt wel onderdeel uit van deze vergunning en is toegestaan.

Aan dit voorschrift is voldaan.

11. Er vindt op het slik of schor buiten de werkstrook en in aangrenzende dijktrajecten geen opslag plaats van materiaal en/of grond.

Aan dit voorschrift is voldaan.

12. Er vindt geen betreding van het voorland buiten de werkstrook plaats, niet door personen noch met materieel.

Aan dit voorschrift is voldaan.

13. Alle materialen en afval dienen op een zodanige wijze opgeslagen te worden dat ze niet door verwaaiing, verspoeling of op andere wijze in het Natura 2000-gebied verspreid kunnen raken.

Aan dit voorschrift is voldaan.

14. Na afloop van de werkzaamheden dient het dijktraject in ordelijke toestand te worden achtergelaten, uiterlijk per 15 november van hetzelfde jaar als uitvoering, hetgeen wil zeggen dat ten behoeve van de werkzaamheden gebruikte en/of vrijgekomen materialen en afval worden opgeruimd en uit het Natura 2000-gebied afgevoerd.

Aan dit voorschrift is voldaan.

15. Bodem- en waterverontreinigende stoffen die ten gevolge van de vergunde activiteit in aanraking komen met de bodem of het oppervlaktewater worden onverwijld opgeruimd en naar een erkende verwerker gebracht.

Aan dit voorschrift is voldaan.

16. Ter plaatse van de werkzaamheden oorspronkelijk aanwezige bebording, waaronder de bebording met toegankelijkheidsverboden, die in verband met de werkzaamheden onvermijdelijk tijdelijk verwijderd moet worden, dient zo snel mogelijk en uiterlijk aansluitend op de werkzaamheden op de oorspronkelijke locatie teruggeplaatst te worden.

Aan dit voorschrift is voldaan.

17. Er wordt geen geluidsapparatuur of geluid producerende apparatuur gebruikt, anders dan strikt noodzakelijk is (voor de uitvoering en in verband met communicatie of veiligheid).

Aan dit voorschrift is voldaan.

18. De vergunning moet aanwezig zijn op de locatie van de werkzaamheden. Medewerkers ter plaatse moeten op de hoogte zijn van de in de vergunning opgenomen voorschriften.

De vergunning was aanwezig in de Keet en de voorschriften bekend. Aan dit voorschrift is voldaan.

memonummer: 1

betreft: Ecologische eindcontrole werkzaamheden dijktraject Hollarepolder Joanna-Mariapolder



19. U dient minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden te melden wanneer u begint met uw werkzaamheden. U doet dit via het e-mailadres handhaving.groen@zeeland.nl onder vermelding van kenmerknnummer NB.11.032.

Aan dit voorschrift is voldaan.

20. Uiterlijk 2 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd wordt dit gemeld op het hierboven genoemde e-mail adres onder vermelding van kenmerknnummer NB.11.032.

Aan dit voorschrift is voldaan.

Op twee locaties zijn bijenhôtels aangelegd.

