

Aan: [REDACTED] t

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

p/a Waterschap
Scheldestromen
Kanaalweg 1
Middelburg
p/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T 088 246 13 70
F 088 246 19 94
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon

[REDACTED]

T -

memo

Landschapsvisie Van Citterspolder 2

Algemeen:

Het aan te passen dijkgedeelte bevindt zich voor de kerncentrale van Borssele, die hier in de zestiger jaren in de van Citterspolder is gebouwd. De dijk heeft nu een zeer groen karakter en heeft momenteel geen onderhoudspad. Voor de dijk bevindt zich een natuurlijk duingebied met strand.

Datum
29 juni 2011

Bijlage(n)

P2DB V-11/199

Het gedeelte sluit oostelijk aan bij het project Oostelijke Sloehavendam en Schorepolder. Dit gedeelte is gepland voor uitvoering in 2012 en is momenteel in procedure. Bedoeling is het advies Van Citterspolder 2 hieraan toe te voegen.

Voorgesteld profiel:

Bedoeling is een kleilaag aan te brengen op de taluds: aan de landzijde met een dikte van 80 cm. En aan de zeezijde ongeveer 60 cm. Aan de zeezijde wordt halverwege het talud een geasfalteerd onderhoudspad aangelegd met een breedte van 3 meter. Dit pad zal worden opengesteld voor fietsers. Reden hiervoor is het feit, dat de weg, die nu tussen kerncentrale en dijk ligt onttrokken wordt aan de openbaarheid voor alle voertuigcategorieën. Op het onderbeloop van de buitenzijde wordt de klei weggegraven en een verborgen glooiing aangebracht van gepenetreerde breuksteen. Daarna wordt de klei weer teruggebracht, zodat op korte termijn weer het oude beeld zal ontstaan.

Landschapsadvies:

Er moet naar gestreefd worden het dijkbeeld zo groen mogelijk te houden. Door voorgestelde maatregelen wordt hieraan grotendeels voldaan. Een geasfalteerd onderhouds / fietspad is hier landschappelijk minder gewenst.



015913 2011 PZDB-M-11199

Landschapsvisie Van Citterspolder 2 kerncentrale