

13 OKT 2008

P2BT-N-08343 best

2° NOTA VAN INLICHTINGEN bij bestek nr. ZLR-5934

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

Nota van inlichtingen behorend bij besteknr. ZLR-5934
verstrekt aan gegadigden voor het verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse van het
buitentalud van de Noord-, Oudeland-, Muije- en Pluimpotpolder tussen dp 995 en dp 990 + 52 m
met bijkomende werken in de gemeente Tholen.

Door gegadigden zijn geen schriftelijke vragen gesteld.

Door gegadigden zijn de volgende mondelinge vragen gesteld:

Vraag:

Wat wordt verstaan onder "revisiedossier"?

Antwoord:

Er dienen revisietekeningen te worden gemaakt van het dijkvak zoals het is aangelegd in het kader van het bestek.

Vraag:

Wordt vooraf de toestand van de transportroute opgenomen?

Antwoord:

De toestand van de transportroute wordt vooraf gezamenlijk door directie en aannemer opgenomen.
Voor 1 april zal de transportroute door het Waterschap Zeeuwse Eilanden op sterkte worden gebracht.
Nadat de transportroute op sterkte is gebracht is deze voldoende sterk om de aslasten te dragen.

Vraag:

Het gedeelte van het dijkvak wat voor 1 juli 2006 moet worden uitgevoerd, is dusdanig groot dat dit logistiek nagenoeg onmogelijk is. O.a. door levertijd van de betonblokken.

Antwoord:

Naar aanleiding hiervan is lid 6 van artikel 61.2.5 aangepast.

In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht.

- Artikel 22.1 tekening 633-18286 1-1 is een bijlage bij het bestek dit nummer wordt verwijderd uit de lijst;
- Artikel 22.1 tekening ZLRW 2005-01235 vervalt en wordt vervangen door ZLRW 2005-01250;
- Artikel 22.1 tekening ZLRW 2005-01248 vervalt en wordt vervangen door ZLRW 2005-01251;
- Artikel 22.1 tekening ZLRW-2005-01249 wordt toegevoegd in de lijst. Deze tekening zat wel bij het bestek maar was niet genoemd in de lijst;
- Aan artikel 61.1 wordt het volgende toegevoegd:

61.1 Begrippen

In dit bestek wordt verstaan onder:

- *Vol en zat penetratie:*
het volledig vullen van de holle ruimten in een laag breuksteen met penetratiemateriaal over de gehele dikte en over het gehele oppervlak van de laag.



013310 2008 PZDT-N-08343 best

id-/M2e Nota van Inlichtingen ZLR-5934 Noord-/Oudelar

- Artikel 61.2.5 lid 6 wordt gewijzigd in:
In de volgende periodes mogen er geen werkzaamheden en/of transport plaatsvinden binnen de aangegeven dijkvakken:
 - in de periode voor 1 september op het dijkvak tussen dp 990+55 en dp 986;
 - in de periode na 1 juli op het dijkvak tussen dp 986 en dp 975;
 - in de periode tussen 1 augustus en 1 oktober op het dijkvak tussen dp 975 en dp 964;
 - in de periode tussen 1 april en 1 augustus op het dijkvak tussen dp 964 en dp 955.
- Aan artikel 61.2.6 wordt een nieuw lid toegevoegd luidend:
"Eventuele schades aan de transportwegen en bermen moeten voor rekening van de aannemer hersteld worden."
- Er wordt een nieuwe paragraaf toegevoegd luidend:

61.3 *Prestatie eisen: door de aannemer te verstrekken gegevens*

61.3.1 *Revisiedossier*

De aannemer houdt een revisiedossier bij van alle wijzigingen in het uit te voeren werk. Na oplevering van het werk wordt (een kopie van) het dossier aan de directie UAV overgedragen.

61.3.2 *Kwaliteitsregistraties*

Naast de beschikbaarheid voor de directie UAV tijdens de uitvoering van het werk van de in artikel 93.10 genoemde keuringen en kwaliteitsregistraties worden (kopieën van) deze keuringen en registraties na oplevering van het werk aan de directie UAV overgedragen.

- Er wordt een nieuw lid 64.7.2 lid 3 toegevoegd luidend:
"De kreukelberm ter hoogte van de trappen (dp 977 en dp 980 + 60 m) over een strook van 10 m breedte de kreukelberm penetreren met gietasfalt zodat deze voor recreatief gebruik beloopbaar wordt."
- Er wordt een nieuwe paragraaf toegevoegd luidend:

64.8 **Gepenetreerde breuksteen**

64.8.1 *Eisen algemeen: gepenetreerde breuksteen*

*Vol en zat penetratie:
het volledig vullen van de holle ruimten in een laag breuksteen met penetratiemateriaal over de gehele dikte en over het gehele oppervlak van de laag.*

64.8.2 *Eisen gesteld aan het resultaat: gepenetreerde breuksteen en ingieten basalt*

- Het te penetreren oppervlak dient vrij te zijn van zand, slib, andere verontreinigingen.*
- De holle ruimte in een laag breuksteen dient met penetratiemateriaal te worden gevuld over de gehele dikte en over het gehele oppervlak van de laag.*



Opgemaakt te Middelburg de 28^e februari 2006

Projectleider afdeling WVI
Rijkswaterstaat Zeeland

get. E. van Dijke

Voor eensluidend afschrift

Projectleider afdeling WVI
Rijkswaterstaat Zeeland

get. E. van Dijke

- Er wordt een nieuwe paragraaf toegevoegd luidend:

64.9 Gietasfalt

64.9.1 Eisen gesteld aan het materiaal: gietasfalt

1. Gietasfalt moet zijn een warm-bereid mengsel van grind of steenslag, zand, zeer zwakke of zwakke kalksteenvulstof en bitumen 70/100.
2. Bitumengehalte tussen 11% en 16% (op 100 % mineraal aggregaat).
3. Verwerkingstemperatuur van de gietasfalt moet liggen tussen 100 en 190° C.
4. Gietasfalt dient onder certificaat te worden geleverd.
5. Het te penetreren oppervlak dient vrij te zijn van stof, zand, slib, andere verontreinigingen en inwasmateriaal.
6. De holle ruimte in een laag breuksteen dient met penetratiemateriaal te worden gevuld over de gehele dikte en over het gehele oppervlak van de laag.

- Artikel 65.1.1 de volgende leden worden toegevoegd:

Lid 3

Het talud van de dijkovergang (nabij dp 979 en dp 980) moet aan de binnenzijde worden aangepast zodat er 3 m vrije ruimte beschikbaar is voor het onderhoud van de sloot.

Lid 4

Bovengrond van het binnentalud ter hoogte van de nieuw aan te leggen dijkovergang (nabij dp 979 en 980) verwijderen en opnieuw aanbrengen op het talud van de dijkovergang. De bovengrond tijdelijk apart opslaan. (i.v.m. aanwezigheid van de "aardakker")

In het V&G plan worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht.

- onder punt 3 a en c worden de nummers van telefoon/fax gewijzigd in telefoonnummer 0118-621401 en faxnummer 0118-621993
- onder punt 3 b wordt het faxnummer gewijzigd in faxnummer 0118-621993

Voorts worden volgende inlichtingen verstrekt:

- De uitslag van de aanbesteding zal zo spoedig mogelijk aan de inschrijvers bekend worden gemaakt.

Op de dag van inlichtingen zijn de volgende documenten getoond:

- ✓ Papieren versies van alle in artikel 22.1 van dit bestek genoemde tekeningen en bijlagen.
- ✓ Model bankgarantie

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.