


Controle Toetsrapport



Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Directie Zeeland

Polder/Dijkvak
Hoedekenskerke



Toetsing uitgevoerd door



Doorkiesnummer



status

Datum

14-11-2001

kenmerk

hoedekenskerke 06112001

P20T-R-0133g Rev.

Beschrijving

Het betreft de controle van de toetsing van het dijkvak Hoedekenskerkepolder van km 35 tot km 38.

Controle steentoets

Het ontbreken van gemeten klei dikten of afwijken van klei dikten in diverse vakken. Deze informatie is belangrijk voor de ontwerper.

Veldbezoek

Uitgevoerd: n.v.t.

Uit te voeren acties/ adviezen

Voor alle vakken met een score 'nader onderzoek' op basis van hertoetsing in 2001 als mede vakken met een gewijzigde score worden toegelicht.

Vak 35301 wordt afgekeurd op omgeving en oppervlakte.

Vak 35705 wordt geavanceerd getoetst.

Vakken 35302, 35303, 35804, 35901, 35902, 36603, 37903 en 37904 worden afgekeurd op basis van de toetsing van 1999 of beoordeling door [redacted]. Wel dient inzicht te worden verkregen in de dikte van de kleilaag onder de bekleding.

De vakken 37203 en 37205 zijn nu goed getoetst door een kleine wijziging in talud helling.

De vakken 36402, 36404, 36503, 36512, 36601, 36602, 36608, 36609, 36610, 37201, 37208, 37403, 37406, 37501, 37504, 37602 en 37612 worden afgekeurd omdat het Vilvoordsesteen betreft welke al dan niet is ingegoten.

De volgende vakken dienen op basis van de gegevens geavanceerd getoetst te worden 36603, 36607, 37603 en 37903.

Verder is het noodzakelijk duidelijkheid te verkrijgen in de reductie van de randvoorwaarden ter plaatse van de haven. Dit maakt voor de huidige glooiing van Haringmanblokken op klei en Vilvoordsesteen niet uit want dit moet toch worden vervangen.

Projectbureau Zeeweringen
Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes
Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden,
Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70

Telefax 0113 - 21 61 24

E-mail [redacted].nl

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.

Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.



005923 2001 PZDT-R-01339 rev

Controle Toetsrapport Hoedekenskerke 06112001



Opmerkingen met betrekking tot de toetsing van kleine vakken.

Vak 36401 met de score twijfelachtig wordt afgekeurd omdat het hier ingegoten Vilvoordsesteen betreft.

De vakken 37610 en 37802 met de score twijfelachtig worden afgekeurd op basis van oppervlakte.

Opmerkingen met betrekking tot bijlage 25 Niet getoetste vakken.

De oppervlakten van de niet getoetste vakken zijn waarschijnlijk m2 i.p.v. ha.

De vakken 36402, 36404, 36601, 36602, 36603, 36604 en 36609 zijn wel getoetst.

De vakken 34913, 34921, 35402, 35502, 35503, 35603, 35703, 35704, 36501 en 37503 worden op basis van de gebruikte materialen afgekeurd.

De overige vakken kunnen gezien hun oppervlakte ook worden afgekeurd op basis van de resultaten van de omliggende vakken.

| Waterschap Zeeuwse Eilanden vlak code | toetsing 1999 | toetsing 2001 | Rijkswaterstaat eindoordeel | ontbrekende gegevens | verklaring |
|--|---------------|---------------|--------------------------------|----------------------|--|
| 34922 | twijfel | onvoldoende | onvoldoende | | |
| 35001 | twijfel | onvoldoende | onvoldoende | | |
| 35301 | niet | N.O. | onvoldoende | | |
| 35302 | twijfel | fout | onvoldoende | dikte kleilaag | klein oppervlak < 50 m2 |
| 35303 | onvoldoende | fout | onvoldoende | dikte kleilaag | breuksteen is gruawacke = onvoldoende stortlaag op versleten vilvoortse |
| 35307 | niet | onvoldoende | onvoldoende | | |
| 35501 | niet | onvoldoende | onvoldoende | | |
| 35705 | twijfel | N.O. | geavanceerd | | |
| 35802 | twijfel | N.O. | onvoldoende | | helling is een fractie te steil voor goed?? onvoldoende op basis van omgeving en oppervlak onbelangrijk volgens het waterschap |
| 35804 | onvoldoende | fout | onvoldoende | | |
| 35807 | twijfel | N.O. | onvoldoende | | |
| 35808 | twijfel | onvoldoende | onvoldoende | dikte kleilaag | |
| 35901 | onvoldoende | fout | onvoldoende | dikte kleilaag | stortlaag op versleten vilvoortse |
| 35902 | onvoldoende | fout | onvoldoende | dikte kleilaag | stortlaag op versleten vilvoortse |
| 36001 | twijfel | onvoldoende | onvoldoende | | |
| 36003 | twijfel | onvoldoende | onvoldoende | | |
| 36401 | niet | twijfel | onvoldoende | | gepenetreerde vilvoortsesteen = onvoldoende |
| 36402 | niet | N.O. | onvoldoende | | gepenetreerde vilvoortsesteen = onvoldoende |
| 36404 | niet | N.O. | onvoldoende | | gepenetreerde vilvoortsesteen = onvoldoende |
| 36503 | geavanceerd | N.O. | onvoldoende | | gepenetreerde vilvoortsesteen = onvoldoende |
| 36512 | geavanceerd | N.O. | onvoldoende | | gepenetreerde vilvoortsesteen = onvoldoende |
| 36601 | niet | N.O. | onvoldoende | | vilvoortsesteen = onvoldoende |
| 36602 | niet | N.O. | onvoldoende | | gepenetreerde vilvoortsesteen = onvoldoende |
| 36603 | niet | N.O. | onvoldoende | | ligging in combinatie met omgeving wordt onvoldoende |
| 36604 | niet | onvoldoende | onvoldoende | | |
| 36607 | twijfel | N.O. | geavanceerd | | basalt met gietasfalt = geavanceerd |
| 36608 | twijfel | N.O. | onvoldoende | | vilvoortsesteen = onvoldoende |
| 36609 | niet | N.O. | onvoldoende | | vilvoortsesteen = onvoldoende |
| 36610 | twijfel | onvoldoende | onvoldoende | | vilvoortsesteen = onvoldoende |
| 37201 | niet | N.O. | onvoldoende | | vilvoortsesteen = onvoldoende |
| 37203 | twijfel | goed | goed | | helling gewijzigd |
| 37205 | twijfel | goed | goed | | helling gewijzigd |
| 37207 | onvoldoende | N.O. | onvoldoende | | colloidaal beton |
| 37208 | niet | N.O. | onvoldoende | | vilvoortsesteen = onvoldoende |
| 37302 | onvoldoende | goed | goed | | wijziging in talud en klei dikte ingevuld onbelangrijk volgens het waterschap |
| 37304 | niet | fout | onvoldoende | dikte kleilaag | |
| 37305 | niet | onvoldoende | onvoldoende | | |
| 37403 | onvoldoende | N.O. | onvoldoende | | gepenetreerde vilvoortsesteen = onvoldoende |
| 37406 | twijfel | N.O. | onvoldoende | | vilvoortsesteen = onvoldoende |
| 37501 | geavanceerd | N.O. | onvoldoende | | vilvoortsesteen = onvoldoende |
| 37504 | geavanceerd | N.O. | onvoldoende | | vilvoortsesteen = onvoldoende |
| 37601 | niet | goed | goed | | basalt beheerders oordeel is goed |
| 37602 | twijfel | N.O. | onvoldoende | | gepenetreerde vilvoortsesteen = onvoldoende |
| 37603 | twijfel | N.O. | geavanceerd | | basalt met gietasfalt = geavanceerd |
| 37604 | niet | onvoldoende | onvoldoende | | |
| 37607 | niet | onvoldoende | onvoldoende | | |
| 37610 | niet | twijfel | onvoldoende | | op basis van oppervlakte afgekeurd |
| 37611 | niet | goed | goed | | basalt beheerders oordeel is goed |
| 37612 | twijfel | N.O. | onvoldoende | | gepenetreerde vilvoortsesteen = onvoldoende |
| 37802 | twijfel | N.O. | onvoldoende | | 25 cm klei en tussen 2 onvoldoende tafels |
| 37804 | niet | onvoldoende | onvoldoende | | |
| 37805 | niet | onvoldoende | onvoldoende | | |
| 37903 | geavanceerd | N.O. | onvoldoende | | ligging in combinatie met omgeving wordt onvoldoende |
| 37904 | twijfel | N.O. | onvoldoende | | F=7,152 |

niet = niet uitgevoerd

twijfel = geavanceerd

onvoldoende = afgekeurd

N.O. = nader onderzoek

overzicht vlakcode

