

NotitieReferentienummer
13/99098073/CJDatum
13 april 2010Kenmerk
222063

P2DB-M-10085

Betreft

Toetsing uitvoering werkzaamheden dijkverbetering Tweede Bathpolder, Stroodorperpolder en Roelshoek dp 1268-1270 in april en mei 2010.




In de Passende Beoordeling voor het dijktraject Tweede Bathpolder, Stroodorperpolder en Roelshoek (Jaspers, 2007) met bijbehorend Erratum (Jaspers, 2009) is een fasering opgenomen van de werkzaamheden op het deeltraject dp 1268-1270 van 1 augustus 2010 tot 31 september 2010. Op basis van deze fasering is vergunning verleend in het kader van de Natuurbeschermingswet.

In deze notitie wordt een aanvullende toetsing uitgevoerd naar de mogelijke effecten van de uitvoering van de voorgenomen dijkwerkzaamheden op het traject dp 1268-1270 in de periode begin april tot eind mei 2010 aan de Natuurbeschermingswet.

De mogelijke effecten van de gewijzigde fasering richten zich op de mogelijke verstoring van broedende, foeragerende of overtijende vogels. Bij de toetsing wordt uitgegaan van een gemiddeld maximale verstoringsafstand van 200m. Dit houdt in dat het mogelijke effectgebied het traject van dp 1266-1272 beslaat.

Broedvogels

Op dit traject is het voorkomen van broedvogels beperkt tot bontbekplevier, strandplevier en kleine plevier op een stenenstrandje ter hoogte van dp 1266 in de periode maart t/m juli. Deze broedplaats bevindt zich juist buiten de verstoringsafstand van de voorgenomen werkzaamheden. Dit betekent dat er geen effecten van de dijkwerkzaamheden in april en mei op deze broedvogels worden verwacht.



*Foeragerende vogels*

Binnen het potentiële effectgebied foerageren in april tussen dp 1266-1268 relatief grote aantallen strandplevier van meer dan 1% van de Oosterschelde (geen vogels aanwezig in mei). Het totale foerageergebied van deze soorten strekt zich hier uit van dp 1260-1268. Dit betekent dat van het totale foerageergebied van 800m circa 200m tijdelijk in april wordt verstoord. Gezien de uitwijkmogelijkheden op het traject dp 1260-1266 en ook dwars op de dijk vanwege droogvallend slik van meer dan 1km breed worden er geen significante effecten van uitvoering van de dijkwerkzaamheden in april en mei op foeragerende vogels verwacht.

Overtijende vogels

Binnen het potentiële effectgebied overtijen in april tussen dp 1266-1270 relatief kleine aantallen steenloper, bonte strandloper en rotgans van < 1% van de Oosterschelde. In mei gaat het om grotere aantallen (>1% Oosterschelde) bontbekplevier.

Het totale overtijgebied van deze soorten strekt zich hier uit van dp 1258-1272. Dit betekent dat van het totale overtijgebied van 1400m maximaal circa 400m tijdelijk wordt verstoord. Gezien de relatief lage aantallen en ruime uitwijkmogelijkheden op het resterende traject zonder verstoring tussen dp 1258-1266 worden er geen significante effecten van uitvoering van de dijkwerkzaamheden in april en mei op overtijende vogels verwacht.