



012900 2008 PZDB-B-08254
nbescOntheffing Keur wts Zeeuwse Eilanden 2007 vor



Waterschap **Zeeuwse Eilanden**

Ontheffing Keur waterschap Zeeuwse Eilanden 2007

Bouwen op glooiing

Datum : 8 oktober 2008
Nummer : 2008012469

In het ambtelijk overleg van de dijkversterking boulevards Evertsen en Bankert, heeft de gemeente Vlissingen, Postbus 3000 4380 GV Vlissingen aan Projectbureau Zeeweringen verzocht om 3 zonneplateaus op de glooiing van boulevard Bankert aan te brengen en de sokkel van het monument op het strand van boulevard Evertsen te verwijderen gelijktijdig met de uitvoering van de dijkversterking in 2009.

Overwegingen

Vereiste van ontheffing

Op grond van het bepaalde in artikel 15, lid 2, sub a van de Keur waterschap Zeeuwse Eilanden 2007 is het verboden, zonder te zijn voorzien van een ontheffing van het dagelijks bestuur van waterschap Zeeuwse Eilanden, binnen de kernzone en de beschermingszones van een waterkering werken te maken, te hebben, te vernieuwen, te wijzigen of op te ruimen.

Procedurele aspecten

De voorbereiding van de gevraagde beschikking wordt noch krachtens wettelijk voorschrift, noch krachtens enig besluit onderworpen aan de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bedoelde procedure ter voorbereiding van besluiten.

Gelet op de aard en de inhoud van de aanvraag is niet te verwachten dat derden door de gevraagde beschikking rechtstreeks in hun belang kunnen worden getroffen. Daarom en omdat geen wettelijke regeling daartoe verplicht, is besloten geen toepassing te geven aan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Belangenafweging en motivering

De werkzaamheden zullen bestaan uit het aanleggen van 3 gewapend betonnen trapvormige plateaus van ca 20 meter breed op de glooiing van boulevards Bankert. De plateaus worden op gelijke afstand verdeeld tussen de voormalige nol van het haventje van Meijer en de Coosje Buskenstraat. De trappen in het midden van elk zonneplateau worden voorzien van een roestvast stalen leuning.

De zonneplateaus dienen twee doelen. In de eerste plaats zijn ze bedoeld om op te recreëren. Hiervoor zijn de aantreden breder gemaakt om er op te kunnen liggen. De optreden zijn daardoor hoger dan gebruikelijk. Omdat er een onbeloopbaar geheel ontstaat wordt in het midden van ieder plateau een makkelijk beloopbare trap aangebracht die tevens dient om de toegankelijkheid van de stranden te verbeteren. Om de sterkte van de glooiing te garanderen en de verbinding tussen de beton en de glooiing te optimaliseren worden de zonneplateaus in het werk gestort. De beton komt los op de overlaagde glooiing te liggen maar door de grote ruwheid van de glooiing is de schuifweerstand voldoende om zekerheid te bieden dat de constructie, mede door het gewicht blijft liggen. In bestuurlijk overleg is overeengekomen dat het onderhoud van de betonconstructies zal worden uitgevoerd door het waterschap.

Uit het onderzoek, ingesteld naar de bij de ontheffingverlening betrokken belangen, is niet gebleken dat de ontheffing mede gelet op de daaraan te verbinden voorschriften, moet worden geweigerd.

Besluit

Ik besluit daarom aan gemeente Vlissingen, Postbus 3000 4380 GV Vlissingen, alsmede aan diens rechtverkrijgenden (hierna te noemen "de ontheffinghouder") de gevraagde ontheffing te verlenen, onder de volgende voorschriften.

Voorschriften

1. De ontheffinghouder meldt het begin van de werkzaamheden tenminste drie werkdagen van tevoren bij de opzichter van de afdeling Onderhoud Waterkeringen en Wegen, werkgebied Walcheren oost, de heer [REDACTED], tel: 0118-[REDACTED] (hierna te noemen "de opzichter").
2. Gedurende het tijdvak van 1 oktober tot 1 april mogen geen werkzaamheden in de waterkering plaatsvinden.
3. De zonneplateaus worden aangelegd bovenop de vernieuwde glooiing zonder daaraan verbonden te zijn.
4. Ingeval tijdens de uitvoering blijkt dat het noodzakelijk is dat er wijzigingen aan de hiervoor genoemde werken moeten worden uitgevoerd dienen deze met toestemming van de opzichter te worden gerealiseerd.
5. Indien hierom wordt verzocht dienen door de ontheffinghouder revisietekeningen op een schaal van tenminste 1:1000 waarop de werken duidelijk en nauwkeurig zijn aangegeven in drievoud aan de afdeling Onderhoud Waterkeringen en Wegen te worden gezonden.
6. Eventueel aan te brengen verkenmerken voor de plaatsaanduiding van de zonneplateaus dienen zodanig te worden geplaatst en een zodanige vorm te krijgen dat deze niet boven het maaiveld of het talud uitsteken zodat het onderhoud aan de waterkering ongehinderd en schadevrij kan worden uitgevoerd.
7. De ontheffinghouder dient in overleg met de opzichter de aangevulde ontgraving over de volle lengte en breedte gedurende een jaar na het gereedkomen van de werkzaamheden te onderhouden op eigen kosten. Bij het beëindigen van de onderhoudstermijn mogen geen dijkvreemde materialen boven de ontgraving voorkomen.
8. De ontheffinghouder meldt de oplevering van de werken of het beëindigen van de werkzaamheden tenminste vijf werkdagen tevoren aan de opzichter.
9. Onmiddellijk na de definitieve beëindiging van het gebruik van de zonneplateaus verwijdert de ontheffinghouder die uit de waterkering. Voorafgaand aan de verwijdering vraagt de ontheffinghouder hiervoor ontheffing aan bij het dagelijks bestuur.
10. De werken dienen op 31 december 2009 te zijn voltooid.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur
van waterschap Zeeuwse Eilanden

[REDACTED],
directeur Waterkeringen en Wegen

Mededelingen

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een bezwaarschrift worden ingediend binnen zes weken na verzending van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener.
- b. de dagtekening.
- c. vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt.
- d. een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 8109, 4330 EC Middelburg.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de verzoeker.
- b. de dagtekening.
- c. vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van het besluit.
- d. de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Privaatrechtelijke toestemming

Zonodig zal het waterschap de ontheffinghouder benaderen teneinde de privaatrechtelijke aspecten verbonden aan het gebruik van deze ontheffing te regelen.

Overige ontheffingsvereisten

Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid dat naast de in bovenstaande beschikking verleende ontheffing voor de handelingen waarop bovenstaande ontheffing betrekking heeft, tevens een ontheffing vereist kan zijn op grond van andere wettelijke bepalingen dan die op grond waarvan deze ontheffing is verleend.

Inzage ontheffing

Het originele exemplaar van deze ontheffing met bijbehorende tekening moet steeds aan de ambtenaar van het waterschap op zijn verzoek kunnen worden getoond.

Rechtsopvolging

Van iedere overgang van de ontheffing naar rechtverkrijgenden moet mededeling worden gedaan aan het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuwse Eilanden.

Expeditie

Afschrift van deze beschikking is gezonden aan:

- a. Rijkswaterstaat, Projectbureau Zeeweringen, p/a Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.
- b.